

5-526/29.10.2019г.

ДОГОВОР

за извършване на строително-монтажни работи (СМР)

Днес, 29.10.2019 година, в гр. Благоевград между:

ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, ЕИК № BG 000017149, представляван от проф. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година, и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

ДЗД „МОДЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ“ със седалище и адрес на управление: гр. Петрич 2850, ул. Места, № 22, вписано в ТР към АВ с ЕИК 177251913, представлявано от Николай Бориславов Влахов, в качеството му на представляващ, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 82 на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № 5-452 / 26.06.2018 година, сключено след проведена открита процедура, публикувана в РОП на АОП под уникален № 00285-2017-0009 и Решение № Р-46/18.10.2019 г. на Възложителя, страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема строително-монтажни работи с предмет: *„Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции: № 1. Ремонт на покриви на работилница и гаражи на ЮЗУ "Неофит Рилски"; № 2. Ремонт на покрив на Учебен театър и № 3. Строително-монтажни работи на помещения и санитарни възли в Учебен корпус № 8.*

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни предмета на договора, при формиране на стойности и гаранционни срокове на извършените строително-монтажни работи, съгласно своята оферта и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(3) За изпълнение на отделен обект **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възлагателно писмо.

Чл. 2. (1) Нововъзникналите и непредвидени работи, които са за сметка на непредвидените СМР в офертата, се изпълняват след потвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на мотивирано искане за промяна от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Мотивите задължително се придружават с количествено-стойностна сметка на непредвидените СМР по цени, определени по реда т. 3, Раздел III от Рамковото споразумение, и се утвърждават от представляващия/упълномощения представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Непредвидените СМР са 10 (десет) % по обособени позиции № 1. Ремонт на покриви на работилница и гаражи на ЮЗУ "Неофит Рилски" и № 2. Ремонт на покрив на Учебен театър и 2 (два) % по обособена позиция № 3. Строително-монтажни работи на помещения и санитарни възли в Учебен корпус № 8, до края на обекта. Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – 4,00 (четири) лв./ч/час;
- Допълнително разходи за труд – 80 (осемдесет) %;
- Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25 (двадесет и пет) %;
- Доставно - складови разходи за материали – 8 (осем) %;
- Печалба – 10 (десет) %.

II. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 3. (1) Осигуряването на строителните материали и всичко друго, необходимо за извършването на СМР, са за сметка и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Необходимите за СМР електро, водо и топлозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл. 4. (1) За извършване на СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол и осигури достъпа до нея.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител, който ще провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено в „Дневник на обекта” двустранно подписани.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за технически ръководител на обекта Илия Марков, телефон за контакт: 0885954000

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на СМР да прилага представените в офертата вътрешно фирмени стратегии, подходи и методи, гарантиращи качество на СМР и опазване на околната среда.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да извършва качествено СМР в съответствие с приложимите стандарти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с допуснати нарушения на нормативни документи при извършване на СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира представителя на Възложителя писмено в „Дневника на обекта”. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

IV. КОНТРОЛ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 4, ал. 2, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде всеки обект в срок до 6 (шест) месеца, считано от датата, на която е предадена строителната площадка по реда на чл. 4, ал. 1.

(2) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 10 (*десет*) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. (1) Общата цена на договорените СМР без непредвидените разходи, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **198572,27** лв. без ДДС /сто деветдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и два лева и двадесет и седем стотинки/, съответно по обособена позиция № 1. – 30878,38 лв., по обособена позиция № 2. – 90614,74 лв. и по обособена позиция № 3. – 77079,15 лв., или **238286,73** лв. с ДДС /двеста тридесет и осем хиляди двеста осемдесет и шест лева и седемдесет и три стотинки/, съответно по обособена позиция № 1. – 37054,06 лв., по обособена позиция № 2. – 108737,69 лв. и по обособена позиция № 3. – 92494,98 лв.

(2) Общата цена на договорените СМР заедно с непредвидените разходи, посочени в чл. 2, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **212263,16** лв. без ДДС /двеста и дванадесет хиляди двеста шестдесет и три лева и шестнадесет стотинки/, съответно по обособена позиция № 1. – 33966,22 лв., по обособена позиция № 2. – 99676,21 лв. и по обособена позиция № 3. – 78620,73 лв., или **254715,80** лв. без ДДС /двеста петдесет и четири хиляди седемстотин и петнадесет лева и осемдесет стотинки/, съответно по обособена позиция № 1. – 40759,47 лв., по обособена позиция № 2. – 119611,45 лв. и по обособена позиция № 3. – 94344,88 лв.

(3) Заплащането ще се извърши, както следва:

1. Авансово плащане в размер до 30 % от стойността на договора за изпълнение, в срок до 10 (*десет*) работни дни от подписване на настоящия договор и издаване оригинал на фактура от изпълнителя.

2. Междинните плащания се извършват поэтапно до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на договора, в едномесечен срок, след представяне на:

а) двустранно подписани констативни актове (*Акт, обр. 19*), съставени в процеса на изпълнение на СМР;

б) оригинал на фактура за дължимата сума.

3. Окончателното плащане в размер на оставащите минимум 10% (десет процента) от стойността на договора до един месец след подписване на сертификат за приемане на обекта.

(4) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително и вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация и други от подобен характер, включително и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При необходимост от други количества и видове строителни работи, в рамките на

договорената стойност, посочена в ал. 1, се изготвя констативен протокол и заменителна таблица, подписани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и инвеститорския контрол. Стойността в заменителната таблица може да бъде в размер до 30 процента от стойността по ал. 1 и да не променя съществено предмета на поръчката. Остойностяването се извършва по цени, определени по реда т. 3, Раздел III от Рамковото споразумение, и се утвърждават от представляващия/упълномощения представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Цената на допълнително възложените непредвидени СМР се определя по реда на чл. 2.

(7) Заплащането на допълнително възложените непредвидени СМР ще се извършва поетапно по искане на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по банков път в едномесечен срок след подписване на двустранния протокол за реално изпълнени СМР, по сметката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: **IBAN: BG14 STSA 9300 0025 3715 46 BIC: STSABGSF**- Банкова сметка в Банка ДСК ЕАД.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 11. (1) При сключването на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение е в размер на **10613,16** лв./десет хиляди шестотин и тринадесет лева и шестнадесет стотинки/, *което е 5% (пет процента) от стойността за изпълнение.*

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски", неотменима и безусловна банкова гаранция, изискуема при първо поискване, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този договор, със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице и трябва да отговаря на следните изисквания: обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; да бъде със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора.

(4) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(6) При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията в срок до 10 работни дни след приключване на изпълнението – от датата на подписване на протокола за окончателното приемане на извършените СМР, „Сертификат за изпълнение на Договора”, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(7) Гаранцията за изпълнение или съответна част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между

страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(9) За всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

(10) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 5 работни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 12. (1) Преди подписване на протокола за окончателно приемане на извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора”, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да внесе парична сума на каса при Възложителя или парична сума, преведена по сметка на

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД
Съгласно чл. 2 ЗЗЛД _____, в размер на 4245,26 лева, което е 2% от стойността на договора без ДДС, като гаранция за качество на изпълнените видове СМР. Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР е за срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, считано от деня, в който е подписан „Сертификат за изпълнение на Договора”.

(2) Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок до 10 /десет/ дни, считано от последния ден на срока по предходната алинея. Освобождаването на гаранцията за качеството на изпълнените СМР не е основание за освобождаване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от гаранционните срокове по чл. 14, ал. 1.

Чл. 13. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на завършените строително-ремонтни работи, освен ако не е по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) За установяване на обстоятелствата по предходната алинея се съставя двустранен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 14. (1) За изпълнените строителни работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За дата на окончателното приемане на извършените СМР се счита датата на подписването на двустранен протокол - „Сертификат за изпълнение на Договора”, в който е записано, че видовете и количествата работи, описани по надлежния ред са извършени в пълен обем и с необходимото качество.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е

длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по отстраняване на дефектите или не започне отстраняването на дефектите в срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената гаранция за качество на изпълнените СМР, съгласно чл. 12 от договора.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ.

Чл. 15. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2) При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 8, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % от общата цена по чл. 10, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на неизпълнените СМР, като неустойката се прихваща при окончателното плащане.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено извършените работи.

Чл. 16. (1) Ако е в забава за плащане, съгласно чл. 10, ал. 3 и 6 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на дължимата сума.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17.(1) Действието на този договор се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл. 14, ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

- по взаимно писмено съгласие на страните;
- едностранно, с петнадесет дневно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение повече от два пъти или забавено изпълнение на задълженията на другата страна;
- без предизвестие от Възложителя, при виновно едностранно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в случая ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс в срок до 7 /седем/ дни, считано от деня на получаване на уведомлението за прекратяване.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Изменение на настоящия договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, на Рамковото споразумение и на този договор.

Чл. 19. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

Чл. 20. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни.

Чл. 21. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл. 22. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1. Техническо предложение.
2. Приложение № 2. Ценово предложение, Количествено-стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЮЗВ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ПОМОЩНИК-РЕКТОР
Николай Тахов

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Трендафил Мудурски

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДЗЗЛ „МОДЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ“

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ
Николай Влахов

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Предложение за изпълнение на конкретен договор)

с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“ по по обособена позиция №1 Ремонт на покриви на работилница и гаражи на ЮЗУ**„Неофит Рилски****от: „Модерен университет“ ДЗЗД**

(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от **6 (шест с думи) месеца**.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е **6 (словом шест) месеца (не по-малко от четири месеца)** от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец №

4.	
Дата	07/10/2019г.
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис (и печат)

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД**Съгласно чл. 2 ЗЗЛД**

СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:
 „Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции по Обособена
 позиция №1 Ремонт на покриви на работилница и гаражи на ЮЗУ „Неофит Рилски
 „Модерен университет” ДЗД
 (наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Ръководител обект /Технически ръководител	Илия Георгиев Марков	образование-висше; с образователно-квалификационна степен- магистър; специалност-промишлено и гражданско строителство; Професионална квалификация- Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Профил: Технология на строителството; Диплома серия ЛК №00241 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ „Л.Каравелов”, гр.София през 1995г.;	19.08.1995г.-24.03.1999г. ГУСВ- гр.Сандански- I-ва категория; технически ръководител/Ръководител на обект; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. -01.04.1999г. - 13.03.2000г. „Лийв Табако А.М”АД- технически ръководител; основни функции-осъществява техническо ръководство на строителните обекти;координира и контролира процеса; 11.08.2005г. - 02.08.2006г.- „Перфектстрой” ООД- строителен техник; 02.08.2006г. - 01.01.2007г. „Агеп”ЕООД-	Ръководител обект /Технически ръководител-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				<p>основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; Координира дейността на работниците; 25.04.2008г. - 23.01.2009г.- „Планекс” ООД- Варна- Ръководител на проект/обект; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 28.01.2009г.- 01.01.2011г.- „Агер” ЕООД- технически ръководител; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 13.01.2011г.- 13.10.2011г. -ТД НОИ Благоевград 14.10.2011г. - 03.06.2014г.- „Бонима“ЕООД- ръководител група/ технически ръководител на обекти на фирмата; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				<p>03.06.2014г.- 10.07.2015г.- ръководител група/ технически ръководител на обект към „Буливестстрой груп“ ЕООД; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 10.07.2016г. - до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД- ръководител група/ технически ръководител - основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p>	
2.	Отговорник по контрола на качеството-	Станислав Иванов Аргиров-	Висше образование, с образователно- квалификационна група- магистър, специалност- военен инженер по промишлено и гражданско строителство, професионална квалификация- строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, съгласно Диплома Серия ЛК 002524, издадена на 25.07.1997г., с рег. номер 0471;Година	01.2014г.- до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД- отговорник контрол на качеството основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на свр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите строителни продукти, 29.12.2007г.- до 12.2013г.-	Отговорник по контрола на качеството-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			<p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0038 от 18.04.2003г за Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0044 от 16.05.2003г. от. за одитор за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Удостоверение 3 от 06.03.2017г. за координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи</p>	<p>контрол в „Строй груп“ ЕООД; основни функции-осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, 11.04.2000г.-20.05.2003г.- технически ръководител- към Монолит-21 ООД; основни функции-осъществяване на техническоръководство на обекти на фирмата;</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ-	Роза Любомирова Тодорска	<p>Висше образование; с образователно-квалификационна степен-магистър; специалност: „Разработка на полезни изкопаеми“. Квалификация-минен инженер, Диплома Серия 049988, Серия МГУ-2003г., регистрационен № 10669/27.03.2003г. от МГУ „Св.Иван Рилски“ София; Година на дипломиране-2003г.;</p>	<p>03.05.2010г.-до момента- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД /с предишно наименование „Бонима“ ЕООД/- длъжност-технически изпълнител, съвместяващ длъжността „Отговорник/Координатор по безопасност и здраве при работа“ основни функции-извършва дейности по администрирането на спомагателна</p>	Координатор по ЗБУТ-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

<p>- Удостоверение от 03.01.2019г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието</p>	<p>управителя, изготвя документации за участие в ОП, води документация за строителни обекти 03.01.2011г.-до сега-„Никмар Кънстракшън“ ЕООД/ предишно наименование- „Бонима“ ЕООД/ - длъжност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата 06.01.2004г.- 17.12.2008г.- Общинска администрация- гр.Бобов длъжност-младши експерт „Строителство“, дейност, основни функции- организира дейности,свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция;</p>
<p>- Удостоверение № 3 от 04.01.2017г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на</p>	<p>07.05.2003г.- 05.01.2004г.- Общинска администрация- гр.Бобов длъжност-главен експерт „Геодезия“, основни функции- водене на преписки, свързани с регулацията и кадастъра, извършване на</p>

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			<p>обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието</p> <p>Удостоверение № 9 от 07.01.2016г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1,т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците</p>	<p>във връзка с подадено молби и жалби на граждани</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи

Удостоверение № 9 от 07.01.2016г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.2, т.3, т.4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инстректаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. зм. И доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Удостоверение № 9 от 08.01.2015г. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда чл.4

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ал.1,т.2,чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Удостоверение № 17 от 09.01.2015г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			<p>условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи</p> <p>Удостоверение № 19 от 15.01.2014г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба №РД-07-02 от 16.12.2009г.</p> <p>Удостоверение № 38 от 05.02.2013г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009г.</p> <p>Удостоверение № 9 от 10.01.2012г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от</p>		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			02 от 16.12.2009г		
4.				
N				

Дата	07/10/2019
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис (и печат)

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Илия Георгиев Марков. Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Ръководител обект/ технически ръководител в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“ по Обособена позиция №1 Ремонт на покриви на работилница и гаражи на ЮЗУ „Неофит Рилски“ “за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:07/10/2019г.

Декларатор

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Роза Любомирова Тодорска, Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД
(позиция в екипа) *(наименование на участника)*

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“, Обособена позиция №1 Ремонт на покриви на работилница и гаражи на ЮЗУ „Неофит Рилски“, за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:07/10/2019г.

Декларатор

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Станислав Иванов Аргиров, Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Отговорник по контрол на качеството в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „ Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“ по Обособена позиция №1 Ремонт на покриви на работилница и гаражи на ЮЗУ „Неофит Рилски“, за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:07/10/2019г.

Декларатор Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“

Подписаният, **Николай Борисов Влахов**, в качеството си на **Управител** на участника **„Модерен университет“ ДЗД**, ЕИК **177251913**, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“ по обособена позиция №1** Ремонт на покриви на работилница и гаражи на ЮЗУ „Неофит Рилски“, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на **33 966.22** (словом **тридесет и три хиляди, деветстотин шестдесет и шест лева, и двадесет и две стотинки**) лева без ДДС, съответно **40 759.47** (словом **четиридесет хиляди, седемстотин петдесет и девет лева, и четиридесет и седем стотинки**) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР - **30 878.38** (тридесет хиляди, осемстотин седемдест и осем лева, и тридесет и осем стотинки с думи) лева без ДДС, съответно **37 054.06** (словом **тридесет и седем хиляди, и петдесет и четири лева, и шест стотинки**) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР – **10 % (десет процента)** от цената за СМР по т. 1.1., а именно **3 087.84** (словом **три хиляди и осмедесет и седем лева, и осмедесет и четири стотинки**) лева без ДДС, съответно **3 705.41** (словом **три хиляди, седемстотин и пет лева, и четиридесет и една стотинки**) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4.00 лв./ч/час (словом четири лв/ч/час);


Допълнително разходи за труд – 80.00 % (словом осмедесет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25.00 % (словом двадесет и пет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8.00 % (словом осем процента);

Печалба – 10.00 % (словом десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	07/10/2019г.	
Име и фамилия	Николай Влахов	
Подпис (и печат)	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Приложение към Образец № 6.1.

Обект: Строително-монтажни работи - Ремонт на покриви на работилница и гаражи на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Местоположение: имот с идентификатор 04279.601.496, гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5	6,00	7
Ремонт на покрив на работилница						
1.	Демонтаж стара хидроизолация	м2	301,92	4,78	1 443,18	РС XV, поз 51
2.	Демонтаж на ламаринена обшивка	м	68,80	2,55	175,44	РС VII, поз 34
3.	Очукване и подготовката на основата	м2	277,35	3,80	1 053,93	АЦ
4.	Демонтаж воронки	бр	4,00	7,10	28,40	АЦ
5.	Доставка и полагане на битумен грунд, преди полагане на хидроизолация	м2	301,92	3,92	1 183,53	АЦ
6.	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана два пласта - първи пласт без посипка 3,95 кг/м2, втори пласт с посипка 4,65 кг/м2	м2	301,92	35,40	10 687,97	АЦ
7.	Доставка и монтаж на ламаринени обшивки по бордове	м	68,80	27,56	1 896,13	АЦ
8.	Монтаж на нови отводнителни воронки Ф110 вкл. листоуловители	бр.	4,00	95,28	381,12	РС XXVII, поз 20
9.	Пренасяне, сваляне и извозване на строителни отпадъци	бр	1,00	340,00	340,00	АЦ
Ремонт на покрив на гаражи						
1.	Демонтаж стара хидроизолация	м2	190,97	4,78	912,84	РС XV, поз 51
2.	Демонтаж на ламаринена обшивка	м	58,50	2,55	149,18	РС VII, поз 34
3.	Очукване и подготовка на основата	м2	170,00	3,80	646,00	АЦ
4.	Доставка и полагане на битумен грунд, преди полагане на хидроизолация	м2	190,97	3,92	748,60	АЦ
5.	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана два пласта - първи пласт без посипка 3,95 кг/м2, втори пласт с посипка 4,65 кг/м2	м2	190,97	34,80	6 645,10	АЦ
6.	Доставка и монтаж на ламаринени обшивки	м	58,50	27,56	1 612,26	АЦ
7.	Доставка и монтаж водосточни тръби	м	12,00	16,76	201,12	РС VII, поз 8
8.	Доставка и монтаж олуци	м	58,50	18,73	1 095,71	РС XXVII, поз 194
9.	Доставка и монтаж на надулучна пола	м	58,50	22,87	1 337,90	АЦ
10.	Пренасяне, сваляне и извозване на строителни отпадъци	бр	1,00	340,00	340,00	АЦ
ОБЩО:					30 878,38	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват " РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Дата	07/10/2019г.
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис и печат

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ном.а нали з	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	
1.	Анализ	Очукване и подготовка на основата		м2	1,00		
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,24	4,00	1,00	0,96
		Работник	ч.ч.	0,24	4,00	1,00	0,96
							1,92
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		80,00			1,54
		всичко преки					1,92
		общо допълнителни р-ди					1,54
		начисления (%)		10,00			0,35
		Обща цена :					3,80
2.	Анализ	Демонтаж воронки		м2	1,00		
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,45	4,00	1,00	1,79
		Работник	ч.ч.	0,45	4,00	1,00	1,79
							3,58
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,87
		всичко преки					3,58
		общо допълнителни р-ди					2,87
		начисления (%)		10,00			0,65
		Обща цена :					7,10
3.	Анализ	Доставка и полагане на битумен грунд, преди полагане на хидроизолация		м2			
		МАТЕРИАЛИ					
		Битумен грунд	м2	0,25	3,33	1,00	0,83
							0,83
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,37	4,00	1,00	1,48
							1,48
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,07
		доп.р-ди труд (%)		80,00			1,18
		всичко преки					2,31
		общо допълнителни р-ди					1,25
		начисления (%)		10,00			0,36
		Обща цена :					3,92
4.	Анализ	доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана два пласта - първи пласт без посипка 3,95 кг/м2, втори пласт с посипка 4,65 кг/м2		м2			
		МАТЕРИАЛИ					
		Битумна хидроизолационна					

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МЕХАНИЗАЦИЯ					
Подемник мачтов	мсм	0,01	120,00	1,00	1,20
Газгорелка комплект	мсм	0,03	35,00	1,00	0,88
					2,08

ТРУД					
Работник	ч.ч.	1,12	4,00	1,00	4,49
Работник	ч.ч.	1,12	4,00	1,00	4,49
					8,98

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			0,99
доп.р.механизация (%)		25,00			0,52
доп.р-ди труд (%)		80,00			7,19
всичко преки					23,49
общо допълнителни р-ди					8,70
начисления (%)		10,00			3,22
Обща цена :					35,40

Доставка и монтаж на ламаринени обшивки по бордове

5.	Анализ	м			
	МАТЕРИАЛИ				
	Ламарина поцинкована	м2	1,35	8,51	1,00
	Крепезни елементи	бр	1,00	3,38	1,00
					14,87

ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,63	4,00	1,00	2,50
Работник	ч.ч.	0,63	4,00	1,00	2,50
					5,00

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			1,19
доп.р-ди труд (%)		80,00			4,00
всичко преки					19,87
общо допълнителни р-ди					5,19
начисления (%)		10,00			2,51
Обща цена :					27,56

Пренасяне, сваляне и извозване на строителни отпадъци

6.	Анализ	бр			
	МЕХАНИЗАЦИЯ				
	Бордови камион	мсм	0,96	180,00	1,00
					173,55

ТРУД					
Работник	ч.ч.	6,40	4,00	1,00	25,60
Работник	ч.ч.	6,40	4,00	1,00	25,60
					51,20

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р. механизация (%)		25,00			43,39
доп.р-ди труд (%)		80,00			40,96
всичко преки					224,75
общо допълнителни р-ди					84,35
начисления (%)		10,00			30,91
Обща цена :					340,00

Очукване и подготовка на

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		Работник	ч.ч.	0,24	4,00	1,00	0,96 1,92
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		80,00			1,54
		всичко преки					1,92
		общо допълнителни р-ди					1,54
		начисления (%)		10,00			0,35
		Обща цена :					3,80
8.	Анализ	Доставка и полагане на битумен грунд, преди полагане на хидроизолация					
		МАТЕРИАЛИ					
		Битумен грунд	м2	0,25	3,33	1,00	0,83 0,83
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,37	4,00	1,00	1,48 1,48
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,07
		доп.р-ди труд (%)		80,00			1,18
		всичко преки					2,31
		общо допълнителни р-ди					1,25
		начисления (%)		10,00			0,36
		Обща цена :					3,92
9.	Анализ	Доставка и полагане на битумна хидроизолационна мембрана два пласта - първи пласт без посипка 3,95 кг/м2, втори пласт с посипка 4,65 кг/м2					
		МАТЕРИАЛИ					
		Битумна хидроизолационна мембрана без посипка	м2	1,15	4,35	1,00	5,00
		Битумна хидроизолационна мембрана с посипка	м2	1,15	5,28	1,00	6,07
		Пропан-бутан	кг	0,52	2,60	1,00	1,35 12,43
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Подемник мачтов	МСМ	0,01	120,00	1,00	0,94
		Газгорелка комплект	МСМ	0,02	35,00	1,00	0,70 1,64
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	1,12	4,00	1,00	4,49
		Работник	ч.ч.	1,12	4,00	1,00	4,49 8,98
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,99
		доп.р.механизация (%)		25,00			0,41
		доп.р-ди труд (%)		80,00			7,19
		всичко преки					23,05
		общо допълнителни р-ди					8,59
		начисления (%)		10,00			3,16
		Обща цена :					4,80
10.	Анализ	Доставка и монтаж на ламаринени обшивки					
		МАТЕРИ.					

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Ламарина поцинкована	м2	1,35	8,51	1,00	11,49
Крепежни елементи	бр	1,00	3,38	1,00	3,38
					14,87

ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,63	4,00	1,00	2,50
Работник	ч.ч.	0,63	4,00	1,00	2,50
					5,00

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			1,19
доп.р-ди труд (%)		80,00			4,00
всичко преки					19,87
общо допълнителни р-ди					5,19
начисления (%)		10,00			2,51
Обща цена :					27,56

11.	Анализ	Доставка и монтаж на надолучна пола	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		Надолучна пола	м	1,15	7,98	1,00	9,18
		Крепежни елементи	бр	1,00	3,40	1,00	3,40
							12,58
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,00
		Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,00
							4,00

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			1,01
доп.р-ди труд (%)		80,00			3,20
всичко преки					16,58
общо допълнителни р-ди					4,21
начисления (%)		10,00			2,08
Обща цена :					22,87

12.	Анализ	Пренасяне, сваляне и извозване на строителни отпадъци	бр				
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Бордови камион	мсм	0,96	180,00	1,00	173,55
							173,55
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	6,40	4,00	1,00	25,60
		Работник	ч.ч.	6,40	4,00	1,00	25,60
							51,20

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р. механизация (%)		25,00			43,39
доп.р-ди труд (%)		80,00			40,96
всичко преки					224,75
общо допълнителни р-ди					84,35
начисления (%)		10,00			30,91
Обща цена :					340,00

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Предложение за изпълнение на конкретен договор)

с предмет: „*Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции*“
по Обособена позиция №2- Ремонт на покрив на Учебен театър
от: „Модерен университет“ ДЗЗД
(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от **6 (шест с думи) месеца**.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е **6 (словом шест) месеца (не по-малко от четири месеца)** от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложението в чужбина, Образец №

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:
„Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции по Обособена
позиция №2- Ремонт на покрив на Учебен театър

„Модерен университет” ДЗД
(наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Ръководител обект /Технически ръководител	Илия Георгиев Марков	образование-висше; с образователно-квалификационна степен- магистър; специалност-промишлено и гражданско строителство; Професионална квалификация- Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Профил: Технология на строителството; Диплома серия ЛК №00241 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ „Л.Каравелов”, гр.София през 1995г.;	19.08.1995г.- 24.03.1999г. ГУСВ- гр.Сандански- I-ва категория; технически ръководител/Ръководител на обект; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. -01.04.1999г. - 13.03.2000г. „Лийв Табако А.М” АД- технически ръководител; основни функции-осъществява техническо ръководство на строителните обекти;координира и контролира процеса; 11.08.2005г. - 02.08.2006г.- „Перфектстрой” ООД- строителен техник; 02.08.2006г. - 01.01.2007г. Аген”ЕООД-	Ръководител обект /Технически ръководител-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				<p>основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; Координира дейността на работниците; 25.04.2008г. - 23.01.2009г.- „Планекс” ООД- Варна- Ръководител на проект/обект; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 28.01.2009г.- 01.01.2011г.- „Агер” ЕООД- технически ръководител; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 13.01.2011г.- 13.10.2011г. -ТД НОИ Благоевград 14.10.2011г. - 03.06.2014г.- „Бонима“ЕООД- ръководител група/ технически ръководител на обекти на фирмата; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				<p>03.06.2014г.- 10.07.2015г.- ръководител група/ технически ръководител на обект към „Булинвестстрой груп“ ЕООД; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p> <p>10.07.2016г. - до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД-ръководител група/ технически ръководител - основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p>	
2.	Отговорник по контрола на качеството-	Станислав Иванов Аргиров-	Висше образование, с образователно-квалификационна група- магистър, специалност-военен инженер по промишлено и гражданско строителство, професионална квалификация-строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, съгласно Диплома Серия ЛК 002524, издадена на 25.07.1997г., с рег. номер 0471;Година на дипломиране-1997г.	<p>01.2014г.- до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД-отговорник контрол на качеството основни функции-осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смп, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, 29.12.2007г.- до 12.2013г.- технически ръководител и</p>	Отговорник по контрола на качеството-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			<p>Сертификат рег.номер ТУ- МРРБ-03-0038 от 18.04.2003г за Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ- МРРБ-03-0044 от 16.05.2003г. от. за одитор за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Удостоверение 3 от 06.03.2017г. за координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи</p>	<p>контрол в „Строй груп“ ЕООД; основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на свр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите строителни продукти, 11.04.2000г.- 20.05.2003г.- технически ръководител- към Монолит-21 ООД; основни функции- осъществяване на техническоръково дство на обекти на фирмата;</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ-	Роза Любомирова Тодорска	<p>Висше образование; с образователно-квалификационна степен-магистър; специалност: „Разработка на полезни изкопаеми“.</p> <p>Квалификация-минен инженер, Диплома Серия 049988, Серия МГУ-2003г., регистрационен № 10669/27.03.2003г. от МГУ „Св.Иван Рилски“ София; Година на дипломиране-2003г.</p>	<p>03.05.2010г.-до момента- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД /с предишно наименование „Бонима“ ЕООД/- длъжност-технически изпълнител, съвместяващ длъжността „Отговорник/Координатор по безопасност и здраве при работа“ основни функции-извършва дейности по администрирането</p>	Координатор по ЗБУТ-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

<p>- Удостоверение от 03.01.2019г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието</p>	<p>управителя, изготвя документации за участие в ОП, води документация за строителни обекти 03.01.2011г.-до сега-, „Никмар Кънстракшън“ ЕООД/ предишно наименование- „Бонима“ ЕООД/ длъжност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата 06.01.2004г.- 17.12.2008г.- Общинска администрация- гр.Бобов длъжност-младши експерт „Строителство“, дейност, основни функции- организира дейности, свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция; 07.05.2003г.- 05.01.2004г.- Общинска администрация- гр.Бобов длъжност-главен експерт „Геодезия“, основни функции- водене на преписки, свързани с регулацията и кадастъра,</p>
<p>- Удостоверение № 3 от 04.01.2017г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на</p>	<p>управителя, изготвя документации за участие в ОП, води документация за строителни обекти 03.01.2011г.-до сега-, „Никмар Кънстракшън“ ЕООД/ предишно наименование- „Бонима“ ЕООД/ длъжност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата 06.01.2004г.- 17.12.2008г.- Общинска администрация- гр.Бобов длъжност-младши експерт „Строителство“, дейност, основни функции- организира дейности, свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция; 07.05.2003г.- 05.01.2004г.- Общинска администрация- гр.Бобов длъжност-главен експерт „Геодезия“, основни функции- водене на преписки, свързани с регулацията и кадастъра,</p>

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		<p>обучение и във връзка с инструктаж на подадено молби и работниците и жалби на служителите по граждани правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието</p> <p>Удостоверение № 9 от 07.01.2016г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“ за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1,т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		<p>правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи</p> <p>Удостоверение № 9 от 07.01.2016г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.2,т.3,т.4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инстректаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. зм. И доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията</p> <p>Удостоверение № 9 от 08.01.2015г. На основание чл.281,</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ал.1,т.2,чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията


Удостоверение № 17 от 09.01.2015г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		<p>условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи</p> <p>Удостоверение № 19 от 15.01.2014г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба №РД-07-02 от 16.12.2009г.</p> <p>Удостоверение № 38 от 05.02.2013г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009г.</p> <p>Удостоверение № 9 от 10.01.2012г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			02 от 16.12.2009г		
4.				
N				

Дата	07/10/2019		Съгласно чл. 2 ЗЗЛД
Име и фамилия	Николай Влахов		
Подпис (и печат)		

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Илия Георгиев Марков, Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Ръководител обект/ технически ръководител в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“ по Обособена позиция №2- Ремонт на покрив на Учебен театър за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:07/10/2019г.

Декларатор Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Роза Любомирова Тодорска Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“, Обособена позиция №2- Ремонт на покрив на Учебен театър за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:07/10/2019г.

Декларатор

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Станислав Иванов Аргиров, Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Отговорник по контрол на качеството в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „ Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“ по Обособена позиция №2- Ремонт на покрив на Учебен театър за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:07/10/2019г.

Декларатор Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“

Подписаният, **Николай Борисов Влахов**, в качеството си на **Управител** на участника **„Модерен университет“ ДЗЗД**, ЕИК **177251913**, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“ по Обособена позиция №2- Ремонт на покрив на Учебен театър, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на **99 676.21** (словом **деветдесет и девет хиляди, шестстотин седемдесет и шест лева, и двадесет и една стотинки**) лева без ДДС, съответно **119 611.45** (словом **сто и деветнадесет хиляди, шестстотин и единадесет лева, и четиридесет и пет стотинки**) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР - **90 614.74** (деветдесет хиляди, шестстотин и четиринадесет лева, и седемдесет и четири стотинки с думи) лева без ДДС, съответно **108 737.69** (словом **сто и осем хиляди, седемстотин тридесет и седем лева, и шестдесет и девет стотинки**) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР – **10.00 %** (десет процента) от цената за СМР по т. 1.1., а именно **9 061.47** (словом **девет хиляди и шестдесет и един лева, и четиридесет и седем стотинки**) лева без ДДС, съответно **10 873.76** (словом **десет хиляди, осемстотин седемдесет и три лева, и седемдесет и шест стотинки**) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4.00 лв./ч/час (словом четири лв/ч/час);

Допълнително разходи за труд – 80.00 % (словом осемдесет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25.00 % (словом двадесет и пет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8.00 % (словом осем процента);

Печалба – 10.00 % (словом десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	07/10/2019г.
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис (и печат)

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Приложение към Образец № 6.2.

Обект: Строително-монтажни работи - Ремонт на покрив на Учебен Театър

Местоположение: УПИ XII - 601.123, 602.138, имот с идентификатор 04279.601.357, кв. 8 по плана на

Стопански двор, гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5,00	6,00	7
Демонтажни работи						
1.	Демонтаж на стара ламарина	м2	880,00	5,62	4 945,60	АЦ
2.	Демонтаж на дървена скара	м2	880,00	6,40	5 632,00	АЦ
3.	Демонтаж на олуци	м	117,40	2,55	299,37	РС VII, поз. 32
4.	Демонтаж на водосточни тръби	м	45,60	2,55	116,28	РС VII, поз. 33
5.	Демонтаж на билни капаци	м	58,70	5,40	316,98	АЦ
6.	Демонтаж съществуващи шапки от поцинкована ламарина по комини	бр	1,00	6,40	6,40	АЦ
7.	Почистване и изхвърляне на строителни отпадъци от покрив	бр	1,00	2 720,00	2 720,00	АЦ
Монтажни работи						
1.	Доставка и монтаж на ЛТ ламарина	м2	880,00	28,32	24 921,60	РС VI, поз.19
2.	Направа на дървена скара с греди	м2	880,00	44,26	38 946,33	АЦ
3.	Доставка и монтаж на олуци	м	117,40	18,73	2 198,90	РС XXVII, поз.194
4.	Доставка и монтаж на надулучна пола	м	117,40	22,87	2 684,94	АЦ
5.	Доставка и монтаж на подулучна пола	м	117,40	21,61	2 537,01	АЦ
6.	Доставка и монтаж на билни капаци	м	50,00	28,56	1 428,00	АЦ
7.	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	45,60	16,76	764,26	РС VII, поз.8
8.	Заготовка и монтаж на челни дъски	м	117,40	25,70	3 017,18	АЦ
9.	Обшивка около комини	бр	1,00	14,52	14,52	АЦ
10.	Нанасяне на дълбокопроникващ грунд по комини, преди мазилка	м2	2,10	5,60	11,76	АЦ
11.	Вароциментова мазилка по комини	м2	2,10	12,44	26,12	РС X, поз.1
12.	Обшивка с ламарина по бетонови шапки на комини	бр	1,00	27,49	27,49	АЦ
ОБЩО:					90 614,74	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Дата	07/10/2019г.
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис и печат

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ном.а нали з	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.	
1.	Анализ	Демонтаж стара ламарина		м2	1,00		
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,36	4,00	1,00	1,42
		Работник	ч.ч.	0,36	4,00	1,00	1,42
							2,84
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,27
		всичко преки					2,84
		общо допълнителни р-ди					2,27
		начисления (%)		10,00			0,51
		Обща цена :					5,62
2.	Анализ	Демонтаж дървена скара		м2	1,00		
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,40	4,00	1,00	1,62
		Работник	ч.ч.	0,40	4,00	1,00	1,62
							3,23
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,59
		всичко преки					3,23
		общо допълнителни р-ди					2,59
		начисления (%)		10,00			0,58
		Обща цена :					6,40
3.	Анализ	Демонтаж на билни капаци		м	1,00		
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,34	4,00	1,00	1,36
		Работник	ч.ч.	0,34	4,00	1,00	1,36
							2,73
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,18
		всичко преки					2,73
		общо допълнителни р-ди					2,18
		начисления (%)		10,00			0,49
		Обща цена :					5,40
4.	Анализ	Демонтаж на съществуващи шапки от поцинкована ламарина по комини		бр	1,00		
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,40	4,00	1,00	1,62
		Работник	ч.ч.	0,40	4,00	1,00	1,62
							3,23
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,59
		всичко преки					3,23
		общо допълнителни р-ди					2,59
		начисления (%)		10,00			0,58
		Обща цена :					6,40

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МЕХАНИЗАЦИЯ						
Бордови камион	МСМ	8,82	180,00	1,00	1 587,60	1 587,60
ТРУД						
Работник	ч.ч.	33,90	4,00	1,00	135,62	
Работник	ч.ч.	33,90	4,00	1,00	135,62	271,24
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р. механизация (%)		25,00			396,90	
доп.р-ди труд (%)		80,00			216,99	
всичко преки					1 858,84	
общо допълнителни р-ди					613,89	
начисления (%)		10,00			247,27	
Обща цена :					2 720,00	

6.	Анализ	Направа на дървена скара с греди		м2				
МАТЕРИАЛИ								
Дървен материал	м3	0,02	320,00	1,00	6,46			
Крепешни елементи	к-кт	1,00	6,44	1,00	6,44			
МЕХАНИЗАЦИЯ								
Подемник мачтов	МСМ	0,03	120,00	1,00	3,41			3,41
ТРУД								
Работник	ч.ч.	1,53	4,00	1,00	6,12			
Работник	ч.ч.	1,53	4,00	1,00	6,12			12,24
ДОП.РАЗХОДИ:								
доп.р.материали (%)		8,00			1,03			
доп.р.механизация (%)		25,00			0,85			
доп.р-ди труд (%)		80,00			9,79			
всичко преки					28,56			
общо допълнителни р-ди					11,68			
начисления (%)		10,00			4,02			
Обща цена :					44,26			

7.	Анализ	Доставка и монтаж на надолучна пола		м				
МАТЕРИАЛИ								
Надолучна пола	м	1,15	7,98	1,00	9,18			
Крепешни елементи	бр	1,00	3,40	1,00	3,40			12,58
ТРУД								
Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,00			
Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,00			4,00
ДОП.РАЗХОДИ:								
доп.р.материали (%)		8,00			1,01			
доп.р-ди труд (%)		80,00			3,20			
всичко преки					16,58			
общо допълнителни р-ди					4,21			
					2,08			
					2,87			

8. Анализ

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

3,13

		Крепежни елементи	бр	1,00	3,40	1,00	3,40	11,53
		ТРУД						
		Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,00	
		Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,00	4,00
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8,00				0,92
		доп.р-ди труд (%)		80,00				3,20
		всичко преки						15,53
		общо допълнителни р-ди						4,12
		начисления (%)		10,00				1,96
		Обща цена :						21,61
9.	Анализ	Доставка и монтаж на билни капаци	м					
		МАТЕРИАЛИ						
		Билни капаци	м	1,15	9,92	1,00	11,41	
		Крепежни елементи	бр	1,00	4,30	1,00	4,30	15,71
		ТРУД						
		Работник	ч.ч.	0,63	4,00	1,00	2,50	
		Работник	ч.ч.	0,63	4,00	1,00	2,50	5,00
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8,00				1,26
		доп.р-ди труд (%)		80,00				4,00
		всичко преки						20,71
		общо допълнителни р-ди						5,26
		начисления (%)		10,00				2,60
		Обща цена :						28,56
10.	Анализ	Заготовка и монтаж на челни дъски	м					
		МАТЕРИАЛИ						
		Челни дъски	м	1,15	9,19	1,00	10,57	
		Крепежни елементи	к-кт	1,00	2,40	1,00	2,40	12,97
		ТРУД						
		Работник	ч.ч.	0,65	4,00	1,00	2,60	
		Работник	ч.ч.	0,65	4,00	1,00	2,60	5,20
		ДОП.РАЗХОДИ:						
		доп.р.материали (%)		8,00				1,04
		доп.р-ди труд (%)		80,00				4,16
		всичко преки						18,17
		общо допълнителни р-ди						5,20
		начисления (%)		10,00				2,34
		Обща цена :						25,70
11.	Анализ	Обшивка около комини	бр					

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,22	4,00	1,00	0,87
Работник	ч.ч.	0,40	4,00	1,00	1,60
					2,47

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			0,64
доп.р.механизация (%)		25,00			0,02
доп.р-ди труд (%)		80,00			1,98
всичко преки					10,56
общо допълнителни р-ди					2,64
начисления (%)		10,00			1,32
Обща цена :					14,52

12.	Анализ	Нансяне на дълбокопроникващ грунд по комини, преди мазилка	м2				
		МАТЕРИАЛИ					
		Грунд дълбокопроникващ	м2	0,27	5,12	1,00	1,38
							1,38
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,00
							2,00

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			0,11
доп.р-ди труд (%)		80,00			1,60
всичко преки					3,38
общо допълнителни р-ди					1,71
начисления (%)		10,00			0,51
Обща цена :					5,60

13.	Анализ	Обшивка на комини по бетонни шапки	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Ламарина поцинкована	м2	1,35	8,51	1,00	11,49
		Крепежни елементи	к-кт	1,00	2,80	1,00	2,80
							14,29
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Подемник мачтов	мсм	0,00	120,00	1,00	0,08
							0,08
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,45	4,00	1,00	1,80
		Работник	ч.ч.	0,86	4,00	1,00	3,45
							5,25

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			1,14
доп.р.механизация (%)		25,00			0,02
доп.р-ди труд (%)		80,00			4,20
всичко преки					19,62
общо допълнителни р-ди					5,37
начисления (%)		10,00			2,50
Обща цена :					27,49

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Предложение за изпълнение на конкретен договор)

с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“ по Обособена позиция №3- Строително-монтажни работи на помещения и санитарни възли в Учебен корпус №8

от: „Модерен университет“ ДЗЗД

(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от **6 (шест с думи) месеца**.

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е **6 (словом шест) месеца (не по-малко от четири месеца)** от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи*).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на ключови експерти, Образец №

4.

Дата	07/10/2019г.	Съгласно чл. 2 ЗЗЛД
Име и фамилия	Николай Влахов	
Подпис (и печат)	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:
„Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции по Обособена
позиция №3- Стротиелно-монтажни работи на помещения и санитарни възли в Учебен
корпус №8

„Модерен университет” ДЗД
(наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Ръководител обект /Технически ръководител	Илия Георгиев Марков	образование-висше; с образователно-квалификационна степен- магистър; специалност-промишлено и гражданско строителство; Професионална квалификация- Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Профил: Технология на строителството; Диплома серия ЛК №00241 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ „Л.Каравелов”, гр.София през 1995г.;	19.08.1995г.- 24.03.1999г. ГУСВ- гр.Сандански- I-ва категория; технически ръководител/Ръководител на обект; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. -01.04.1999г. - 13.03.2000г. „Лийв Табако А.М” АД- технически ръководител; основни функции-осъществява техническо ръководство на строителните обекти;координира и контролира процеса; 11.08.2005г. - 02.08.2006г.- „Перфектстрой” ООД- строителен техник; 02.08.2006г. - 01.01.2007г. „Агер”ЕООД-	Ръководител обект /Технически ръководител-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				<p>строителство; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; Координир а дейността на работниците; 25.04.2008г. - 23.01.2009г.- „Планекс“ ООД- Варна- Ръководител на проект/обект; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 28.01.2009г.- 01.01.2011г.- „Агер“ ЕООД- технически ръководител; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 13.01.2011г.- 13.10.2011г. -ТД НОИ Благоевград 14.10.2011г. - 03.06.2014г.- „Бонима“ЕООД- ръководител група/ технически ръководител на обекти на фирмата; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				<p>обекти. 03.06.2014г.- 10.07.2015г.- ръководител група/ технически ръководител на обект към „Булинвестстрой груп“ ЕООД; основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. 10.07.2016г. - до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД- ръководител група/ технически ръководител - основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.</p>	
2.	Отговорник по контрола на качеството-	Станислав Иванов Аргиров-	Висше образование, с образователно- квалификационна група- магистър, специалност- военен инженер по промишлено и гражданско строителство, професионална квалификация- строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, съгласно Диплома Серия ЛК 002524, издадена на 25.07.1997г., с рег. номер 0471;Година на дипломиране- 1997г.	01.2014г.- до сега- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД- отговорник контрол на качеството основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на свр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, 29.12.2007г.- до 12.2013г.- технически	Отговорник по контрола на качеството-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			<p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0038 от 18.04.2003г Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0044 от 16.05.2003г. от. за одитор за система за производствен контрол на строителни продукти</p> <p>Удостоверение 3 от 06.03.2017г. за координатор по безопасност и здраве в стротиелството, съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни монтажни работи</p>	<p>отговорник контрол в „Строй груп“ ЕООД; основни функции-осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, 11.04.2000г.-20.05.2003г.- технически ръководител- към Монолит-21 ООД; основни функции-осъществяване на техническоръководство на обекти на фирмата;</p>	
3.	Координатор по ЗБУТ-	Роза Любомирова Тодорска	<p>Висше образование; с образователно-квалификационна степен-магистър; специалност: „Разработка на полезни изкопаеми“.</p> <p>Квалификация-минен инженер, Диплома Серия 049988, Серия МГУ-2003г., регистрационен № 10669/27.03.2003г. от МГУ „Св.Иван Рилски“ София; Година на дипломиране-2003г.;</p>	<p>03.05.2010г.-до момента- „Никмар Кънстракшън“ ЕООД /с предишно наименование „Бонима“ ЕООД/- длъжност-технически изпълнител, съвместяващ длъжността „Отговорник/Координатор по безопасност и здраве при работа“ основни функции-извършва дейности по администрирането</p>	Координатор по ЗБУТ-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			<p>- Удостоверение от 03.01.2019г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието</p> <p>- Удостоверение № 3 от 04.01.2017г., издадено от СТМ „Херакъл-Н“. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на</p>	<p>дейност за управителя, изготвя документация за участие в ОП, води документация за строителни обекти 03.01.2011г.-до сега-, „Никмар Кънстракшън“ ЕООД/ предишно наименование- „Бонима“ ЕООД/ - длъжност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата 06.01.2004г.-17.12.2008г.- Общинска администрация- гр.Бобов длъжност-младши експерт „Строителство“, дейност, основни функции- организира дейности, свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция; 07.05.2003г.-05.01.2004г.- Общинска администрация- гр.Бобов длъжност-главен експерт „Геодезия“, основни функции- водене на преписки, свързани с регулацията и кадастъра,</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		<p>периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието</p> <p>Удостоверение № 9 от 07.01.2016г., издадено от СТМ „Херакъл-Н” за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1,т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците</p>	<p>проверки на място във връзка с подадено молби и жалби на граждани</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		<p>служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи</p> <p>Удостоверение № 9 от 07.01.2016г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.2, т.3, т.4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инстректаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. зм. И доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията</p> <p>Удостоверение № 9 от 08.01.2015г. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Удостоверение № 17 от 09.01.2015г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			<p>16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи</p> <p>Удостоверение № 19 от 15.01.2014г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1, т.1,2,3 и 4 от Наредба №РД-07-02 от 16.12.2009г.</p> <p>Удостоверение № 38 от 05.02.2013г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1, т.1,2,3 и 4 от Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009г.</p> <p>Удостоверение № 9 от 10.01.2012г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6,</p>		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009г		
4.				
N				

Дата	07/10/2019	Съгласно чл. 2 ЗЗЛД
Име и фамилия	Николай Влахов	
Подпис (и печат)	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/аща Илия Георгиев Марков,
Съгласно чл. 2 ЗЗЛД **Съгласно чл. 2 ЗЗЛД**

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Ръководител обект/ технически ръководител в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“ по Обособена позиция №3- Стротиелно-монтажни работи на помещения и санитарни възли в Учебен корпус №8 за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:07/10/2019г.

Декларатор **Съгласно чл. 2 ЗЗЛД**

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Роза Любомирова Тодорска. Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“, Обособена позиция №3- Строително-монтажни работи на помещения и санитарни възли в Учебен корпус №8 за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 07/10/2019г.

Декларатор:

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Станислав Иванов Аргиров,

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Отговорник по контрол на качеството в офертата на „Модерен университет“ ДЗЗД

(позиция в екипа)

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“ по Обособена позиция №3- Строително-монтажни работи на помещения и санитарни възли в Учебен корпус №8 за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:07/10/2019г.

Декларатор

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“

Подписаният, **Николай Борисов Влахов**, в качеството си на **Управител** на участника **„Модерен университет“ ДЗЗД, ЕИК 177251913**, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи на обекти по три обособени позиции“** по Обособена позиция №3- Строително-монтажни работи на помещения и санитарни възли в Учебен корпус №8, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на **78 620.73** (словом **седемдесет и осем хиляди, шестстотин и двадесет лева, и седемдесет и три стотинки**) лева без ДДС, съответно **94 344.88** (словом **деветдесет и четири хиляди, триста четиридесет и четири лева, и осемдесет и осем стотинки**) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР – **77 079.15** (словом **седемдесет и седем хиляди, и седемдесет и девет лева, и петнадесет стотинки с думи**) лева без ДДС, съответно **92 494.98** (словом **деветдесет и две хиляди, четиристотин деветдесет и четири лева, и деветдесет и осем стотинки**) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР – **2.00 %** (два процента) от цената за СМР по т. 1.1., а именно **1 541.58** (словом **хиляда петстотин четиридесет и един лева, и петдесет и осем стотинки**) лева без ДДС, съответно **1 849.90** (словом **хиляда осемстотин четиридесет и девет лева, и деветдесет стотинки**) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4.00 лв./ч/час (словом **четири** лв/ч/час);

Допълнително разходи за труд – 80.00 % (словом **осемдесет** процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25.00 % (словом **двадесет и пет** процента);

Доставно-складови разходи за материали – 8.00 % (словом **осем** процента);

Печалба – 10.00 % (словом **десет** процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	07/10/2019г.	Съгласно чл. 2 ЗЗЛД
Име и фамилия	Николай Влахов	
Подпис (и печат)	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Приложение към Образец № 6.3.

Обект: Строително-монтажни работи на помещения и санитарни възли в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Местоположение: УПИ XII - 601.123, 602.138, имот с идентификатор 04279.601.357, кв. 8 по плана на

Стопански двор, гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5,00	6,00	7
Архитектура						
1.	Конструкция за монтаж на вата	м2	327,60	8,94	2 928,74	АЦ
2.	Доставка и полагане на водоуплътнен шперплат под дюшеме	м2	147,77	32,12	4 746,37	АЦ
3.	Доставка и монтаж пожароустойчива врата 1,00/2,10	бр	1,00	1 808,80	1 808,80	АЦ
4.	Доставка и монтаж пожароустойчива врата 1,60/2,10	бр	1,00	2 116,80	2 116,80	АЦ
5.	Шпакловка по гипсокартон	м2	1 103,00	11,54	12 728,62	АЦ
6.	Доставка и монтаж на алуминиева Г-лайсна за стъпала, с размер 25 x 20 мм, цвят "хром"	м	147,00	24,95	3 667,65	АЦ
7.	Доставка и монтаж на алуминиева врата 90/205	бр	2,00	830,90	1 661,80	АЦ
8.	Монтаж на растерен окачен таван	м2	21,50	16,20	348,30	АЦ
9.	Доставка и монтаж на плот с дължина 1,6 м за вграждане на две мивки	бр	2,00	256,33	512,66	АЦ
10.	Демонтаж на PVC прозорец	м2	2,64	7,85	20,72	АЦ
11.	Доставка и монтаж на интериорни врати 70/200 - алуминиеви	бр	4,00	320,10	1 280,40	АЦ
12.	Доставка и монтаж на интериорни врати 80/200 алуминиеви	бр	4,00	320,10	1 280,40	АЦ
Конструкции						
13.	Доставка и монтаж стомана S 235 за монтаж на чилър	кг	542,00	4,46	2 417,32	АЦ
14.	Доставка и монтаж на декоративни предпазни метални решетки	м2	12,00	158,21	1 898,52	АЦ
15.	Доставка и монтаж на предпазен метален парапет	м	9,50	89,65	851,68	РС XXVII, поз.52
Силова инсталация						
16.	Направа и монтаж на ГРТ "Театър" по схема	бр	1,00	3 761,70	3 761,70	АЦ
17.	Направа и монтаж на подтабло ПТ "Апаратна", по схема	бр	1,00	861,38	861,38	АЦ
18.	Направа и монтаж на подтабло ПТ "Котелно", по схема	бр	1,00	618,52	618,52	АЦ
19.	Полагане на цинкована шина 40/4 мм за заземление на ГРТ	м	8,00	6,04	48,32	РС XXI, поз.7.18
20.	Направа на заземление на ГРТ	бр	1,00	142,80	142,80	АЦ
21.	Доставка и монтаж на контакт "Шуко", 16А единичен, IP 21, включително конзолна кутия	бр	36,00	16,39	590,04	АЦ
22.	Доставка и монтаж на контакт "Шуко", 16А единичен, IP 44, включително конзолна кутия	бр	22,00	18,89	415,58	АЦ
23.	Доставка и монтаж на контакт "Шуко", 16А двоен, IP 44, включително кутия и конзола	бр	4,00	32,81	131,24	АЦ
24.	Доставка и монтаж на евроконтакт 16А, IP 44	бр	34,00	37,80	1 285,20	АЦ
25.	Доставка и монтаж на аварийен стоп бутон ЕХ защита	бр	1,00	81,61	81,61	АЦ
26.	Доставка и монтаж на сензор за метан	бр	1,00	309,96	309,96	АЦ
27.	Доставка и монтаж на газдетекторна централа	бр	1,00	408,91	408,91	АЦ
28.	Доставка и полагане на негорима гофрирана тръба ф 13 по стена	м	10,00	2,27	22,70	АЦ

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

32.	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с ширина до 50 см	м	30,00	32,14	964,20	PC XXI, поз. 1.1.11
33.	Изтегляне на кабел СВТ 3x1,5 мм2 в тръба с доставка на кабел	м	1 150,00	3,61	4 151,50	АЦ
34.	Изтегляне на кабел СВТ 3x2,5 мм2 в тръба с доставка на кабела	м	540,00	4,63	2 500,20	АЦ
35.	Изтегляне на кабел СВТ 3x4 мм2 в тръба с доставка на кабела	м	10,00	6,04	60,40	АЦ
36.	Изтегляне на кабел СВТ 5x4 мм2 в тръба с доставка на кабела	м	45,00	9,83	442,35	АЦ
37.	Изтегляне на кабел СВТ 5x6 мм2 в тръба с доставка на кабела	м	45,00	13,51	607,95	АЦ
38.	Изтегляне на кабел СВТ 5x10 мм2 в тръба с доставка на кабела	м	5,00	21,65	108,25	АЦ
39.	Изтегляне на кабел СВТ 5x35 мм2 в тръба с доставка на кабела	м	8,00	69,56	556,48	АЦ
40.	Полагане на проводник ПВА2 1x16 мм2, с доставка на кабела	м	15,00	7,69	115,35	АЦ
41.	Полагане на проводник ПВВМ 3 x 2,5 мм2 под мазилка с доставка на проводника	м	650,00	4,46	2 899,00	АЦ
42.	Полагане на проводник ПВВМ 3x1,5 мм2 под мазилка с доставка на проводника	м	700,00	2,77	1 939,00	АЦ
43.	Свързване на проводник до 2,5 мм2 към съоръжение	бр	190,00	1,65	313,50	АЦ
44.	Свързване на проводник до 10 мм2 към съоръжение	бр	36,00	2,94	105,84	АЦ
45.	Свързване на проводник до 35 мм2 към съоръжение	бр	10,00	4,05	40,50	АЦ
46.	Направа на заземление на метална скара, метална решетка и метални части на завесата	бр	6,00	10,92	65,52	АЦ
47.	Лабораторни измервания	к-кт	1,00	604,80	604,80	АЦ
Тръбна разводка на WC и коридори						
48.	PPR тръба със стъклофибърна вложка ф 25 x 3,5	м	50,00	27,32	1 366,00	АЦ
49.	PPR кран с изпускател	бр	2,00	44,04	88,08	АЦ
Медни тръби за климатизаторите						
50.	Медни тръби за климатизаторите	м	25,00	50,51	1 262,75	АЦ
Смукателни вентилации СИ-3 и СИ-4						
51.	Кръгъл канален вентилатор ф 200, нискошумов /silent series/, V=400 м3/ч; H= 200 Pa; N= 85 W/ 220 V	бр	2,00	788,50	1 577,00	АЦ
52.	Спироканал отцинкована ламарина ф 200	м	12,00	50,66	607,92	АЦ
53.	Щуцери ф 125 към въздуховод ф 200	бр	12,00	35,54	426,48	АЦ
54.	Фасадна вентилационна решетка ф 200	бр	2,00	65,38	130,76	АЦ
55.	Меки връзки към ф 200 към фасадна вентилационна решетка	бр	4,00	18,65	74,60	АЦ
Електро						
56.	Направа и монтаж на подтабло ПТ "Тоалетни" - по схема	бр	1,00	719,73	719,73	АЦ
57.	Полагане на PVC канал 20/20 мм	м2	14,00	5,62	78,68	АЦ
58.	Полагане на кабел СВТ 3x6 мм2 в PVC канал с доставка на кабел	м	16,00	5,52	88,32	АЦ
59.	Полагане на проводник ПВВМ 3x2,5 мм2 под мазилка с доставка	м	20,00	3,72	74,40	АЦ
60.	Полагане проводник ПВВМ 3x1,5 мм2 под мазилка с доставка	м	40,00	2,30	92,00	АЦ
61.	Доставка и монтаж на осветително тяло с вграден датчик за движение	бр	8,00	20,75	166,00	АЦ
62.	Свързване на проводница 6 мм2 към съоръжения	бр	6,00	2,94	17,64	АЦ
63.	Свързване на проводници до 2,5 мм2 към съоръжения	бр	12,00	1,65	19,80	АЦ
64.	Лабораторни измервания	к-кт	1,00	604,80	604,80	АЦ

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			ОБЩО:	77 079,15
--	--	--	--------------	-----------

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Дата	07/10/2019г.
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис и печат

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ном.а нали з	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст.
1.	Анализ	Конструкция за монтаж на вата				
	Материали	м ²	1,00			
	CD профил	м	2,0000	1,12	1,00	2,24
	Директен окачвач	бр	1,0000	0,99	1,00	0,99
	Дюбели, комплект	бр	2,0000	0,97	1,00	1,94
						5,17
	Механизация					
	Вишка	мсм	0,0010	120,00	1,00	0,120
	Труд					
	Работник	ч.ч.	0,17	4,00	1,00	0,67
	Работник	ч.ч.	0,17	4,00	1,00	0,67
						1,33
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8,00			0,41
	доп.р.механизация (%)		25,00			0,03
	доп.р-ди труд (%)		80,00			1,06
	всичко преки					6,62
	общо допълнителни р-ди					1,51
	начисления (%)		10,00			0,81
	Обща цена :					8,94
2.	Анализ	Доставка и полагане на водоплътен шперплат под дюшеме				
	Материали	м2				
	Дървен материал	м3	0,0010	320,00	1,00	0,32
	Винтове	бр	6,0000	0,48	1,00	2,88
	Водоплътен шперплат	м2	1,0500	11,98	1,00	12,58
						15,78
	Механизация					
	Асансьорна вдигачка	мсм	0,0010	120,00	1,00	0,120
	Труд					
	Работник	ч.ч.	0,83	4,00	1,00	3,34
	Работник	ч.ч.	0,83	4,00	1,00	3,34
						6,67
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8,00			1,26
	доп.р.механизация (%)		25,00			0,03
	доп.р-ди труд (%)		80,00			5,34
	всичко преки					22,57
	общо допълнителни р-ди					6,63
	начисления (%)		10,00			2,92
	Обща цена :					32,12
3.	Анализ	Доставка и монтаж пожароустойчива врата 1,00/2,10				
	Материали	бр.				
	Пожароустойчива врата 1,00/2,10	бр	1,0000	825,20	1,00	825,20
	Крепежни елементи - комплект	к-кт	1,0000	15,60	1,00	15,60
	Уплътнителна пяна	л	0,0340	13,66	1,00	0,46
						841,26

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			67,30
доп.р-ди труд (%)		80,00			44,19
всичко преки					896,50
общо допълнителни р-ди					111,49
начисления (%)		10,00			100,80
Обща цена :					1 108,80

**Доставка и монтаж
пожароустойчива врата**

4.	Анализ	1,60/2,10	бр.				
МАТЕРИАЛИ							
Пожароустойчива врата							
		1,60/2,10	бр	1,0000	1 649,81	1,00	1 649,81
Крепежни елементи - комплект			к-кт	1,0000	21,80	1,00	21,80
Уплътнителна пяна			л	0,0540	13,66	1,00	0,74
							1 672,35
ТРУД							
Работник			ч.ч.	8,21	4,00	1,00	32,84
Работник			ч.ч.	8,21	4,00	1,00	32,84
							65,68

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			133,79
доп.р-ди труд (%)		80,00			52,54
всичко преки					1 738,03
общо допълнителни р-ди					186,33
начисления (%)		10,00			192,44
Обща цена :					2 116,80

5.	Анализ	Шпакловка по гипсокартон	м²				
МАТЕРИАЛИ							
Шпакловъчна смес			кг	1,4300	2,74	1,00	3,92
							3,92
МЕХАНИЗАЦИЯ							
Пдемник мачтов			мсм	0,0012	120,00	1,00	0,14
							0,14
ТРУД							
Работник			ч.ч.	0,50	4,00	1,00	2,02
Работник			ч.ч.	0,34	4,00	1,00	1,36
							3,38

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			0,31
доп.р.механизация (%)		25,00			0,04
доп.р-ди труд (%)		80,00			2,70
всичко преки					7,44
общо допълнителни р-ди					3,05
начисления (%)		10,00			1,05
Обща цена :					11,54

**доставка и монтаж на
алуминиева Г-лайсна за
стъпала, с размер 25 x 20**

6.	Анализ	мм, цвят "хром"	м				
МАТЕРИАЛИ							
Алуминиева Г-лайсна за							
стъпала, с размер 25x20 мм,							

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МЕХАНИЗАЦИЯ						
Електропробивна машина	мсм	0,0166	15,00	1,00		0,25 0,25

ТРУД						
Работник	ч.ч.	0,27	4,00	1,00		1,08
Работник	ч.ч.	0,27	4,00	1,00		1,08 2,16

ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)		8,00				1,37
доп.р.механизация (%)		25,00				0,06
доп.р-ди труд (%)		80,00				1,73
всичко преки						19,52
общо допълнителни р-ди						3,16
начисления (%)		10,00				2,27
Обща цена :						24,95

7.	Анализ	Доставка и монтаж на алуминиева врата 90/205	бр.				
		МАТЕРИАЛИ					
		Врата алуминиев 90/205	бр	1,00	591,48	1,00	591,48
		Полиуретанова пяна	кг	0,60	18,00	1,00	10,80
							602,28

ТРУД						
Работник	ч.ч.	7,10	4,00	1,00		28,40
Работник	ч.ч.	7,47	4,00	1,00		29,88 58,28

ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)		8,00				48,18
доп.р-ди труд (%)		80,00				46,62
всичко преки						660,56
общо допълнителни р-ди						94,81
начисления (%)		10,00				75,54
Обща цена :						830,90

8.	Анализ	Монтаж на растерен окачен таван	м ²	1,00			
----	--------	--------------------------------------------	----------------	------	--	--	--

ТРУД :						
Работник	ч.ч.	1,0230	4,00	1,00		4,09
Работник	ч.ч.	1,0230	4,00	1,00		4,09 8,18

ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди труд (%)		80,00				6,55
всичко преки						8,18
общо допълнителни р-ди						6,55
начисления (%)		10,00				1,47
Обща цена :						16,20

9.	Анализ	Доставка и монтаж на плот с дължина 1,6м за вграждане на две мивки	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Плот с дължина 1,6 м за вграждане на две мивки	бр	1,0000	189,97	1,00	189,97

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Работник	ч.ч.	1,93	4,00	1,00	7,74
Работник	ч.ч.	1,93	4,00	1,00	7,74
					15,48
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			15,20
доп.р-ди труд (%)		80,00			12,38
всичко преки					205,45
общо допълнителни р-ди					27,58
начисления (%)		10,00			23,30
Обща цена :					256,33

10.	Анализ	Демонтаж на PVC прозорец	м ²				
ТРУД							
		Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	1,98
		Работник	ч.ч.	0,50	4,00	1,00	1,98
							3,96
ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.р-ди труд (%)		80,00			3,170
		всичко преки					3,962
		общо допълнителни р-ди					3,170
		начисления (%)		10,00			0,713
		Обща цена :					7,85
11.	Анализ	Доставка и монтаж на интериорни врати 70/200 - алуминиеви МАТЕРИАЛИ	бр				
		Алуминиева врата 70/200	бр	1,0000	227,45	1,00	227,45
		Крепешни елементи - комплект	к-кт	1,0000	12,60	1,00	12,60
		Уплътнителна пяна	л	0,0340	13,66	1,00	0,46
							240,51
ТРУД							
		Работник	ч.ч.	2,17	4,00	1,00	8,68
		Работник	ч.ч.	2,17	4,00	1,00	8,68
							17,36
ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.р.материали (%)		8,00			19,24
		доп.р-ди труд (%)		80,00			13,89
		всичко преки					257,87
		общо допълнителни р-ди					33,13
		начисления (%)		10,00			29,10
		Обща цена :					320,10
12.	Анализ	Доставка и монтаж на интериорни врати 80/200 - алуминиеви МАТЕРИАЛИ	бр				
		Алуминиева врата 80/200	бр	1,0000	227,45	1,00	227,45
		Крепешни елементи - комплект	к-кт	1,0000	12,60	1,00	12,60
		Уплътнителна пяна	л	0,0340	13,66	1,00	0,46
							240,51

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			19,24
доп.р-ди труд (%)		80,00			13,89
всичко преки					257,87
общо допълнителни р-ди					33,13
начисления (%)		10,00			29,10
Обща цена :					320,10

13.	Анализ	Доставка и монтаж стомана S 235 за монтаж на чилър	кг				
МАТЕРИАЛИ							
		Стомана S 235	кг	1,0000	1,57	1,00	1,57
							1,57
МЕХАНИЗАЦИЯ							
		Автокран	мсм	0,0005	420,00	1,00	0,21
							0,21
ТРУД							
		Работник	ч.ч.	0,15	4,00	1,00	0,60
		Работник	ч.ч.	0,14	4,00	1,00	0,56
							1,16
ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.р.материали (%)		8,00			0,13
		доп.р.механизация (%)		25,00			0,05
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,93
		всичко преки					2,94
		общо допълнителни р-ди					1,11
		начисления (%)		10,00			0,41
		Обща цена :					4,46

14.	Анализ	Доставка и монтаж на декоративни предпазни метални решетки	м2				
МАТЕРИАЛИ							
		Декоративни предпазни метални решетки	м2	1,0000	124,00	1,00	124,00
		Крепешни елементи	к-кт	1,0000	3,65	1,00	3,65
							127,65
МЕХАНИЗАЦИЯ							
		Електропробивна машина	мсм	0,0495	15,00	1,00	0,74
							0,74
ТРУД							
		Работник	ч.ч.	0,35	4,00	1,00	1,40
		Работник	ч.ч.	0,35	4,00	1,00	1,40
							2,80
ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.р.материали (%)		8,00			10,21
		доп.р.механизация (%)		25,00			0,19
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,24
		всичко преки					131,19
		общо допълнителни р-ди					12,64
		начисления (%)		10,00			14,38
		Обща цена :					158,21

15.	Анализ	Направа и монтаж на ГРТ„Театър“ по схема	бр.				
-----	--------	-------------------------------------------------	-----	--	--	--	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

3 074,41

ТРУД					
Работник	ч.ч.	6,90	4,00	1,00	27,60
Работник	ч.ч.	6,90	4,00	1,00	27,60
					55,20

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			245,95
доп.р-ди труд (%)		80,00			44,16
всичко преки					3 129,61
общо допълнителни р-ди					290,11
начисления (%)		10,00			341,97
Обща цена :					3 761,70

16.	Анализ	Направа и монтаж на подтабло ПТ,,Апаратна" по схема	бр.				
		МАТЕРИАЛИ					
		Подтабло ПТ,,Апаратна" по схема, комплект	бр	1,0000	673,60	1,00	673,60
							673,60

ТРУД					
Работник	ч.ч.	3,86	4,00	1,00	15,44
Работник	ч.ч.	3,86	4,00	1,00	15,44
					30,88

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			53,89
доп.р-ди труд (%)		80,00			24,70
всичко преки					704,48
общо допълнителни р-ди					78,59
начисления (%)		10,00			78,31
Обща цена :					861,38

17.	Анализ	Направа и монтаж на подтабло ПТ,,Котелно,,по схема	бр.				
		МАТЕРИАЛИ					
		Подтабло ПТ,,Котелно" по схема, комплект	бр	1,0000	469,17	1,00	469,17
							469,17

ТРУД					
Работник	ч.ч.	3,86	4,00	1,00	15,44
Работник	ч.ч.	3,86	4,00	1,00	15,44
					30,88

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			37,53
доп.р-ди труд (%)		80,00			24,70
всичко преки					500,05
общо допълнителни р-ди					62,24
начисления (%)		10,00			56,23
Обща цена :					618,52

18.	Анализ	Направа на заземление на ГРТ	бр				
-----	--------	-------------------------------------	----	--	--	--	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

						94,56	
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	1,92	4,00	1,00	7,69
		Работник	ч.ч.	1,92	4,00	1,00	7,69
							15,38
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			7,56
		доп.р-ди труд (%)		80,00			12,31
		всичко преки					109,94
		общо допълнителни р-ди					19,87
		начисления (%)		10,00			12,98
		Обща цена :					142,80
		доставка и монтаж на					
		контакт „Шуко,, 16А					
		единичен 1P21					
		включително кутия					
19.	Анализ	конзолна	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Контакт „Шуко,, 16А единичен					
		1P21	бр	1,0000	9,24	1,00	9,24
		Конзолна кутия	бр	1,0000	1,50	1,00	1,50
							10,74
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Електропробивна машина	мсм	0,0150	15,00	1,00	0,23
							0,23
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,24	4,00	1,00	0,96
		Работник	ч.ч.	0,18	4,00	1,00	0,72
							1,68
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,86
		доп.р. механизация (%)		25,00			0,06
		доп.р-ди труд (%)		80,00			1,34
		всичко преки					12,65
		общо допълнителни р-ди					2,26
		начисления (%)		10,00			1,49
		Обща цена :					16,39
		доставка и монтаж на					
		контакт „Шуко,, 16А					
		единичен 1P44					
		включително кутия					
20.	Анализ	конзолна	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Контакт „Шуко,, 16А единичен					
		1P44	бр	1,0000	11,34	1,00	11,34
		Конзолна кутия	бр	1,0000	1,50	1,00	1,50
							12,84
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		Електропробивна машина	мсм	0,0150	15,00	1,00	0,23
							0,23
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,24	4,00	1,00	0,96
		Работник	ч.ч.	0,18	4,00	1,00	0,72
							1,68

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

доп.р-ди труд (%)		80,00			1,34
всичко преки					14,75
общо допълнителни р-ди					2,43
начисления (%)		10,00			1,72
Обща цена :					18,89

**Доставка и монтаж на
контакт „Шуко,, 16А двоен
IP44 включително кутия и
конзола**

21. Анализ

	бр				
МАТЕРИАЛИ					
Контакт „Шуко,, 16А двоен IP44	бр	1,0000	22,18	1,00	22,18
Конзолна кутия	бр	1,0000	2,27	1,00	2,27
					24,45
МЕХАНИЗАЦИЯ					
Електропробивна машина	мсм	0,0210	15,00	1,00	0,32
					0,32
ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,24	4,00	1,00	0,96
Работник	ч.ч.	0,18	4,00	1,00	0,72
					1,68

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			1,96
доп.р. механизация (%)		25,00			0,08
доп.р-ди труд (%)		80,00			1,34
всичко преки					26,45
общо допълнителни р-ди					3,38
начисления (%)		10,00			2,98
Обща цена :					32,81

**Доставка и монтаж на
евроконтакт 16А, IP44**

22. Анализ

	бр.				
МАТЕРИАЛИ					
Евроконтакт 16А, IP44	бр	1,0000	28,65	1,00	28,65
					28,65
МЕХАНИЗАЦИЯ					
Електропробивна машина	мсм	0,0210	15,00	1,00	0,32
					0,32
ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,24	4,00	1,00	0,96
Работник	ч.ч.	0,18	4,00	1,00	0,72
					1,68

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			2,29
доп.р. механизация (%)		25,00			0,08
доп.р-ди труд (%)		80,00			1,34
всичко преки					30,65
общо допълнителни р-ди					3,71
начисления (%)		10,00			3,44
Обща цена :					37,80

**Доставка и монтаж на
авариен стоп бутон EX**

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МЕХАНИЗАЦИЯ						
Електропробивна машина	мсм	0,0210	15,00	1,00	0,32	0,32
ТРУД						
Работник	ч.ч.	1,40	4,00	1,00	5,60	5,60
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)		8,00			4,72	
доп.р. механизация (%)		25,00			0,08	
доп.р-ди труд (%)		80,00			4,48	
всичко преки					64,92	
общо допълнителни р-ди					9,28	
начисления (%)		10,00			7,42	
Обща цена :					81,61	

24. Анализ **Доставка и монтаж на сензор за метан**

МАТЕРИАЛИ						
Сензор за метан	бр	1,0000	251,21	1,00	251,21	251,21
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Електропробивна машина	мсм	0,0210	15,00	1,00	0,32	0,32
ТРУД						
Работник	ч.ч.	1,40	4,00	1,00	5,60	5,60
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)		8,00			20,10	
доп.р. механизация (%)		25,00			0,08	
доп.р-ди труд (%)		80,00			4,48	
всичко преки					257,13	
общо допълнителни р-ди					24,66	
начисления (%)		10,00			28,18	
Обща цена :					309,96	

25. Анализ **Доставка и монтаж на газдетекторна централа**

МАТЕРИАЛИ						
Газдетекторна централа	бр	1,0000	323,17	1,00	323,17	323,17
МЕХАНИЗАЦИЯ						
Електропробивна машина	мсм	0,0210	15,00	1,00	0,32	0,32
ТРУД						
Работник	ч.ч.	1,55	4,00	1,00	6,20	6,20
Работник	ч.ч.	1,55	4,00	1,00	6,20	12,40
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р.материали (%)		8,00			25,85	
доп.р. механизация (%)		25,00			0,08	
доп.р-ди труд (%)		80,00			9,92	
всичко преки					335,89	
общо допълнителни р-ди					35,85	
начисления (%)		10,00			37,17	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

26.	Анализ	Доставка и полагане на негорима гофр.тръба ф13 по стена					
		м					
		МАТЕРИАЛИ					
		м	1,0300	0,42	1,00	0,43	
		бр	2,0000	0,12	1,00	0,24	
						0,67	
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		мсм	0,0120	15,00	1,00	0,18	
						0,18	
		ТРУД					
		ч.ч.	0,16	4,00	1,00	0,62	
						0,62	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
			8,00			0,05	
			25,00			0,05	
			80,00			0,50	
						1,47	
						0,59	
			10,00			0,21	
						2,27	

27.	Анализ	Доставка и монтаж на метална гофр.тръба с PVC обвивка ф14 мм					
		м					
		МАТЕРИАЛИ					
		м	1,0300	1,72	1,00	1,77	
		бр	2,0000	0,15	1,00	0,30	
						2,07	
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		мсм	0,0120	15,00	1,00	0,18	
						0,18	
		ТРУД					
		ч.ч.	0,17	4,00	1,00	0,69	
						0,69	
		ДОП.РАЗХОДИ:					
			8,00			0,17	
			25,00			0,05	
			80,00			0,55	
						2,94	
						0,76	
			10,00			0,37	
						4,07	

28.	Анализ	Доставка и монтаж на метална гофр.тръба с PVC обвивка ф18 мм					
		м					
		МАТЕРИАЛИ					
		м	1,0300	1,93	1,00	1,99	
		бр	2,0000	0,30	1,00	0,60	
						2,59	
		МЕХАНИЗАЦИЯ					
		мсм	0,0120	15,00	1,00	0,18	
						0,18	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДОП.РАЗХОДИ:		
доп.р.материали (%)	8,00	0,21
доп.р.механизация (%)	25,00	0,05
доп.р-ди труд (%)	80,00	0,55
всичко преки		3,46
общо допълнителни р-ди начисления (%)	10,00	0,81
Обща цена :		4,69

29.	Анализ	Доставка и монтаж на метална гофр.тръба с PVC обвивка ф26 мм	м				
МАТЕРИАЛИ							
		Метална гофр.тръба с PVC обвивка ф26 мм	м	1,0300	2,09	1,00	2,15
		Скоби за укрепване	бр	2,0000	0,36	1,00	0,72
							2,87
МЕХАНИЗАЦИЯ							
		Електропробивна машина	мсм	0,0120	15,00	1,00	0,18
							0,18
ТРУД							
		Работник	ч.ч.	0,17	4,00	1,00	0,69
							0,69

ДОП.РАЗХОДИ:		
доп.р.материали (%)	8,00	0,23
доп.р.механизация (%)	25,00	0,05
доп.р-ди труд (%)	80,00	0,55
всичко преки		3,74
общо допълнителни р-ди начисления (%)	10,00	0,83
Обща цена :		5,03

30.	Анализ	Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм2 в тръба с доставка на кабела	м				
МАТЕРИАЛИ							
		Кабел СВТ 3х1,5 мм2	м	1,0300	1,98	1,00	2,04
							2,04
ТРУД							
		Работник	ч.ч.	0,15	4,00	1,00	0,60
							0,60

ДОП.РАЗХОДИ:		
доп.р.материали (%)	8,00	0,16
доп.р-ди труд (%)	80,00	0,48
всичко преки		2,64
общо допълнителни р-ди начисления (%)	10,00	0,64
Обща цена :		3,61

31.	Анализ	Изтегляне на кабел СВТ 3х2,5 мм2 в тръба с доставка на кабела	м				
-----	--------	----------------------------------------------------------------------	---	--	--	--	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		Работник	ч.ч.	0,15	4,00	1,00	0,60 0,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,23
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,48
		всичко преки					3,49
		общо допълнителни р-ди					0,71
		начисления (%)		10,00			0,42
		Обща цена :					4,63
32.	Анлиз	Изтегляне на кабел СВТ 3x4 мм2 в тръба с доставка на кабела					
		МАТЕРИАЛИ					
		Кабел СВТ 3x4 мм2	м	1,0300	3,77	1,00	3,88 3,88
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,18	4,00	1,00	0,72 0,72
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,31
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,58
		всичко преки					4,60
		общо допълнителни р-ди					0,89
		начисления (%)		10,00			0,55
		Обща цена :					6,04
33.	Анализ	Изтегляне на кабел СВТ 5x4 мм2 в тръба с доставка на кабела					
		МАТЕРИАЛИ					
		Кабел СВТ 5x4 мм2	м	1,0300	6,22	1,00	6,41 6,41
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,28	4,00	1,00	1,12 1,12
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,51
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,90
		всичко преки					7,53
		общо допълнителни р-ди					1,41
		начисления (%)		10,00			0,89
		Обща цена :					9,83
34.	Анализ	Изтегляне на кабел СВТ 5x6 мм2 в тръба с доставка на кабела					
		МАТЕРИАЛИ					
		Кабел СВТ 5x6 мм2	м	1,0300	8,97	1,00	9,24 9,24
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,32	4,00	1,00	1,28 1,28

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

общо допълнителни р-ди					1,76
начисления (%)		10,00			1,23
Обща цена :					13,51

**Изтегляне на кабел СВТ
5x10 мм2 в тръба с доставка
на кабела**

35.	Анализ	м				
МАТЕРИАЛИ						
	Кабел СВТ 5x10 мм2	м	1,0300	13,68	1,00	14,09
						14,09
ТРУД						
	Работник	ч.ч.	0,62	4,00	1,00	2,48
						2,48

ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		8,00			1,13
	доп.р-ди труд (%)		80,00			1,98
	всичко преки					16,57
	общо допълнителни р-ди					3,11
	начисления (%)		10,00			1,97
	Обща цена :					21,65

**Изтегляне на кабел СВТ
5x35 мм2 в тръба с доставка
на кабела**

36.	Анализ	м				
МАТЕРИАЛИ						
	Кабел СВТ 5x35 мм2	м	1,0300	48,11	1,00	49,55
						49,55
ТРУД						
	Работник	ч.ч.	1,35	4,00	1,00	5,40
						5,40

ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		8,00			3,96
	доп.р-ди труд (%)		80,00			4,32
	всичко преки					54,95
	общо допълнителни р-ди					8,28
	начисления (%)		10,00			6,32
	Обща цена :					69,56

**Полагане на проводник ПВА-
2 1 x 16 мм2 с доставка**

37.	Анализ	м				
МАТЕРИАЛИ						
	Проводник ПВА-2 1 x 16 мм2	м	1,0300	4,60	1,00	4,74
						4,74
ТРУД						
	Работник	ч.ч.	0,26	4,00	1,00	1,04
						1,04

ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)		8,00			0,38
	доп.р-ди труд (%)		80,00			0,83
	всичко преки					5,78
	общо допълнителни р-ди					1,21
	начисления (%)		10,00			0,70
	Обща цена :					7,69

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

38.	Анализ	полагане на проводник ПВВМ 3x2,5 мм2 под мазилка с доставка на проводника	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		Проводник ПВВМ 3x2,5 мм2	м	1,0300	2,67	1,00	2,75 2,75
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,15	4,00	1,00	0,60 0,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,22
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,48
		всичко преки					3,35
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			0,70 0,41
		Обща цена :					4,46
39.	Анализ	полагане на проводник ПВВМ 3x1,5 мм2 под мазилка с доставка на проводника	м				
		МАТЕРИАЛИ					
		Проводник ПВВМ 3x1,5 мм2	м	1,0300	1,29	1,00	1,33 1,33
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,15	4,00	1,00	0,60 0,60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,11
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,48
		всичко преки					1,93
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			0,59 0,25
		Обща цена :					2,77
40.	Анализ	Свързване на проводник до 2,5 мм2 към съоръжение	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Обувка кабелна 2,5 мм2	бр	1,0000	0,13	1,00	0,13
		Лента бандажна	м	0,1500	0,24	1,00	0,04
		Паста за запояване	мл	0,0015	8,24	1,00	0,01
		Изолирбанд	м	0,0500	0,18	1,00	0,01 0,19
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,18	4,00	1,00	0,72 0,72
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,01
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,58
		всичко преки					0,91
		общо допълнителни р-ди начисления (%)		10,00			0,59 0,15

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

41.	Анализ	Свързване на проводник до 10 мм2 към съоръжение	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Обувка кабелна 6 мм2	бр	1,0000	0,27	1,00	0,27
		Лента бандажна	м	0,3000	0,20	1,00	0,06
		Паста за запояване	мл	0,0030	6,87	1,00	0,02
		Изолирбанд	м	0,1000	0,15	1,00	0,02
							0,37
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,32	4,00	1,00	1,26
							1,26
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,03
		доп.р-ди труд (%)		80,00			1,01
		всичко преки					1,63
		общо допълнителни р-ди					1,04
		начисления (%)		10,00			0,27
		Обща цена :					2,94
42.	Анализ	Свързване на проводник до 35 мм2 към съоръжение	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Обувка кабелна 35 мм2	бр	1,0000	1,20	1,00	1,20
		Лента бандажна	м	0,4000	0,24	1,00	0,10
		Паста за запояване	мл	0,0030	8,24	1,00	0,02
		Изолирбанд	м	0,1000	0,18	1,00	0,02
							1,34
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,31	4,00	1,00	1,24
							1,24
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,11
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,99
		всичко преки					2,58
		общо допълнителни р-ди					1,10
		начисления (%)		10,00			0,37
		Обща цена :					4,05
43.	Анализ	направа на заземление на метална скара , метална решетка и метални части на завесата	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Поцинкована шина 40/4 мм	м	1,0000	4,20	1,00	4,20
		Съединител	бр	2,0000	1,84	1,00	3,68
							7,88
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,39	4,00	1,00	1,56
		Работник	ч.ч.	0,39	4,00	1,00	1,56
							3,12

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		Обща цена :				10,92
44.	Анализ	Лабораторни измервания	К-КТ			
		Услуга	К-КТ	1,00	549,82	1,00 549,82
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)		0,00		0,00
		всичко преки				549,82
		общо допълнителни р-ди				0,00
		начисления (%)		10,00		54,98
		Обща цена :				604,80
45.	Анализ	PPR тръба със стъклофибърна вложка ф 25 x 3,5	М			
		МАТЕРИАЛИ				
		PPR тръба със стъклофибърна вложка ф 25 x 3,5	М	1,0500	10,56	1,00 11,09
		Фитинги, като процент от цената на тръбата	%	0,8000	10,56	1,00 8,45 19,54
		МЕХАНИЗАЦИЯ				
		Пистолет за заварки	МСМ	0,0090	12,00	1,00 0,11 0,11
		ТРУД				
		Работник	ч.ч.	0,25	4,00	1,00 1,00
		Работник	ч.ч.	0,25	4,00	1,00 1,00 2,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8,00		1,56
		доп.р.механизация (%)		25,00		0,03
		доп.р-ди труд (%)		80,00		1,60
		всичко преки				21,64
		общо допълнителни р-ди				3,19
		начисления (%)		10,00		2,48
		Обща цена :				27,32
46.	Анализ	PPR кран с изпускател	бр			
		МАТЕРИАЛИ				
		PPR кран с изпускател	бр	1,0000	33,78	1,00 33,78
		Водоуплътнителна лента	м	0,6000	1,48	1,00 0,89 34,67
		ТРУД				
		Работник	ч.ч.	0,18	4,00	1,00 0,72
		Работник	ч.ч.	0,18	4,00	1,00 0,72 1,44
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8,00		2,77
		доп.р-ди труд (%)		80,00		1,15
		всичко преки				36,11
		общо допълнителни р-ди				3,93
		начисления (%)		10,00		4,00
		Обща цена :				44,04

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МАТЕРИАЛИ

Медна тръба за климатизатор	м	1,0500	30,10	1,00	31,61
Дюбели PVC	бр	1,0000	0,68	1,00	0,68
Скоба, закрепваща за тръби за отопление	бр	1,0000	0,87	1,00	0,87
Припой - мед	кг	0,0060	51,52	1,00	0,31
					33,46

МЕХАНИЗАЦИЯ

Пистолет за заварки - медни тръби	мсм	0,0100	68,00	1,00	0,68
					0,68

ТРУД

Работник	ч.ч.	0,62	4,00	1,00	2,48
Работник	ч.ч.	0,62	4,00	1,00	2,48
					4,96

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00	2,68
доп.р.механизация (%)	25,00	0,17
доп.р-ди труд (%)	80,00	3,97
всичко преки		39,10
общо допълнителни р-ди начисления (%)	10,00	6,82
Обща цена :		4,59
		50,51

Кръгъл канален вентилатор ф 200, нискошумов /silent series/, V=400 м3/ч; H= 200 Pa; N= 85 W/ 220 V

48. Анализ

бр

МАТЕРИАЛИ

кръгъл канален вентилатор ф 200, нискошумов /silent series/, V=400 м3/ч; H= 200 Pa; N= 85 W/ 220 V	бр	1,0000	621,10	1,00	621,10
Крепежни елементи	к-кт	1,0000	8,62	1,00	8,62
					629,72

ТРУД

Работник	ч.ч.	2,55	4,00	1,00	10,20
Работник	ч.ч.	2,55	4,00	1,00	10,20
					20,40

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)	8,00	50,38
доп.р-ди труд (%)	80,00	16,32
всичко преки		650,12
общо допълнителни р-ди начисления (%)	10,00	66,70
Обща цена :		71,68
		788,50

49. Анализ

Спироканал от поцинкована ламарина ф 200

м

МАТЕРИАЛИ

Спироканал от поцинкована ламарина ф 200	бр	1,0000	20,82	1,00	20,82
Крепежни елементи	к-кт	1,0000	8,62	1,00	8,62

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МЕХАНИЗАЦИЯ					
Электропробивна машина	мсм	0,0560	15,00	1,00	0,84 0,84

ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,77	4,00	1,00	3,08
Работник	ч.ч.	0,77	4,00	1,00	3,08 6,16

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			2,51
доп.р.механизация (%)		25,00			0,21
доп.р-ди труд (%)		80,00			4,93
всичко преки					38,40
общо допълнителни р-ди					7,65
начисления (%)		10,00			4,61
Обща цена :					50,66

50. Анализ	Щуцери ф 125 към въздуховод ф 200	бр			
------------	------------------------------------------	----	--	--	--

МАТЕРИАЛИ					
Щуцери ф 125 към въздуховод ф 200	бр	1,0000	11,71	1,00	11,71
Крепешни елементи	к-кт	1,0000	12,10	1,00	12,10 23,81

МЕХАНИЗАЦИЯ					
Электропробивна машина	мсм	0,0560	15,00	1,00	0,84 0,84

ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,77	4,00	1,00	3,08
Работник	ч.ч.	0,77	4,00	1,00	3,08 3,08

ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			1,90
доп.р.механизация (%)		25,00			0,21
доп.р-ди труд (%)		80,00			2,46
всичко преки					27,73
общо допълнителни р-ди					4,58
начисления (%)		10,00			3,23
Обща цена :					35,54

51. Анализ	Фасадна вентилационна решетка ф 200	бр			
------------	--------------------------------------------	----	--	--	--

МАТЕРИАЛИ					
Фасадна вентилационна решетка ф 200	бр	1,0000	45,70	1,00	45,70
Крепешни елементи	к-кт	1,0000	3,72	1,00	3,72 49,42

МЕХАНИЗАЦИЯ					
Электропробивна машина	мсм	0,0620	15,00	1,00	0,93 0,93

ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,68	4,00	1,00	2,72
Работник	ч.ч.	0,68	4,00	1,00	2,72 2,72

ДОП.РАЗХОДИ:

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

всичко преки					53,07
общо допълнителни р-ди					6,36
начисления (%)	10,00				5,94
Обща цена :					65,38

52.	Анализ	Меки връзки към ф 200 към фасадна вентилационна решетка	бр				
МАТЕРИАЛИ							
		Меки връзки към ф 200 към фасадна вентилационна ешетка	бр	1,0000	5,99	1,00	5,99
		Крепежни елементи	к-кт	1,0000	3,60	1,00	3,60
		Втулка	бр	1,0000	3,92	1,00	3,92
							9,59
МЕХАНИЗАЦИЯ							
		Електропробивна машина	мсм	0,0560	15,00	1,00	0,84
							0,84
ТРУД							
		Работник	ч.ч.	0,77	4,00	1,00	3,08
		Работник	ч.ч.	0,77	4,00	1,00	3,08
							3,08
ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.р.материали (%)		8,00			0,77
		доп.р.механизация (%)		25,00			0,21
		доп.р-ди труд (%)		80,00			2,46
		всичко преки					13,51
		общо допълнителни р-ди					3,44
		начисления (%)		10,00			1,70
		Обща цена :					18,65
53.	Анализ	Направа и монтаж на подтабло ПТ"ТООАЛЕТНИ" - по схема	бр				
МАТЕРИАЛИ							
		Подтабло ПТ"ТООАЛЕТНИ" - по схема, комплект	бр	1,0000	554,37	1,00	554,37
							554,37
ТРУД							
		Работник	ч.ч.	3,86	4,00	1,00	15,44
		Работник	ч.ч.	3,86	4,00	1,00	15,44
							30,88
ДОП.РАЗХОДИ:							
		доп.р.материали (%)		8,00			44,35
		доп.р-ди труд (%)		80,00			24,70
		всичко преки					585,25
		общо допълнителни р-ди					69,05
		начисления (%)		10,00			65,43
		Обща цена :					719,73
54.	Анализ	Полагане на PVC канал 20/20 мм	м				
МАТЕРИАЛИ							
		PVC канал 20/20 мм	м	1,0300	2,39	1,00	2,46

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		Работник	ч.ч.	0,17	4,00	1,00	0,68 1,36
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,20
		доп.р-ди труд (%)		80,00			1,09
		всичко преки					3,82
		общо допълнителни р-ди					1,28
		начисления (%)		10,00			0,51
		Обща цена :					5,62
55.	Анализ	Полагане на кабел СВТ 3х6мм2 в PVC канал с доставка кабел					
		МАТЕРИАЛИ					
		СВТ 3х6 мм2	м	1,0300	3,50	1,00	3,61 3,61
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,16	4,00	1,00	0,62 0,62
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,29
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,50
		всичко преки					4,23
		общо допълнителни р-ди					0,79
		начисления (%)		10,00			0,50
		Обща цена :					5,52
56.	Анализ	полагане на проводник ПВВМ 3х2,5 мм2 под мазилка с доставка на проводника					
		МАТЕРИАЛИ					
		Проводник ПВВМ 3х2,5 мм2	м	1,0300	2,38	1,00	2,45 2,45
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,10	4,00	1,00	0,41 0,41
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,20
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,33
		всичко преки					2,86
		общо допълнителни р-ди					0,52
		начисления (%)		10,00			0,34
		Обща цена :					3,72
57.	Анализ	полагане на проводник ПВВМ 3х1,5 мм2 под мазилка с доставка на проводника					
		МАТЕРИАЛИ					
		Проводник ПВВМ 3х1,5 мм2	м	1,0300	1,22	1,00	1,26 1,26
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,10	4,00	1,00	0,41

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

доп.р-ди труд (%)	80,00			0,33
всичко преки				1,66
общо допълнителни р-ди				0,43
начисления (%)	10,00			0,21
Обща цена :				2,30

**Доставка и монтаж
осветително тяло с вграден
датчик за движение**

58. Анализ	бр				
МАТЕРИАЛИ					
Осветително тяло с вграден датчик за движение	бр	1,0300	8,38	1,00	8,63
Лустер клема	бр	1,0000	0,27	1,00	0,27
Крепежни елементи	к-кт	1,0000	0,32	1,00	0,32
					9,22
МЕХАНИЗАЦИЯ					
Електропробивна машина	мсм	0,0260	8,00	1,00	0,21
					0,21
ТРУД					
Работник	ч.ч.	1,20	4,00	1,00	4,80
					4,80
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			0,74
доп.р.механизация (%)		25,00			0,05
доп.р-ди труд (%)		80,00			3,84
всичко преки					14,23
общо допълнителни р-ди					4,63
начисления (%)	10,00				1,89
Обща цена :					20,75

**Свързване на проводници
6мм2 към съоразения**

59. Анализ	бр				
МАТЕРИАЛИ					
Обувка кабелна 6 мм2	бр	1,0000	0,27	1,00	0,27
Лента бандажна	м	0,3000	0,20	1,00	0,06
Паста за запояване	мл	0,0030	6,87	1,00	0,02
Изолитбанд	м	0,1000	0,15	1,00	0,02
					0,37
ТРУД					
Работник	ч.ч.	0,32	4,00	1,00	1,26
					1,26
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)		8,00			0,03
доп.р-ди труд (%)		80,00			1,01
всичко преки					1,63
общо допълнителни р-ди					1,04
начисления (%)	10,00				0,27
Обща цена :					2,94

**Свързване на проводник до
2,5 мм2 към съоръжение**

60. Анализ	бр				
МАТЕРИАЛИ					
Обувка кабелна 2,5 мм2	бр	1,0000	0,13	1,00	0,13
Лента бандажна	м	0,1500	0,24	1,00	0,04
Паста за запояване	мл	0,0015	8,24	1,00	0,01
Изолитбанд	м	0,0500	0,18	1,00	0,01

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,18	4,00	1,00	0,72 0,72
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			0,01
		доп.р-ди труд (%)		80,00			0,58
		всичко преки					0,91
		общо допълнителни р-ди					0,59
		начисления (%)		10,00			0,15
		Обща цена :					1,65
61.	Анализ	Лабораторни измервания	к-кт				
		Услуга	к-кт	1,00	549,82	1,00	549,82
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди услуги (%)		0,00			0,00
		всичко преки					549,82
		общо допълнителни р-ди					0,00
		начисления (%)		10,00			54,98
		Обща цена :					604,80
62.	Анализ	Доставка и монтаж мивка					
		тип аусгус	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Мивка тип аусгус, комплект със					
		сифон	бр	1,0000	103,97	1,00	103,97
		Меки връзки	бр	2,0000	7,02	1,00	14,04
		Силикон	мл	0,2800	8,56	1,00	2,40
							120,41
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	1,56	4,00	1,00	6,24
		Работник	ч.ч.	1,56	4,00	1,00	6,24
							12,48
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8,00			9,633
		доп.р-ди труд (%)		80,00			9,984
		всичко преки					132,887
		общо допълнителни р-ди					19,617
		начисления (%)		10,00			15,250
		Обща цена :					167,75
63.	Анализ	Доставка и монтаж на					
		чешми за мивка тип					
		"аусгус"	бр				
		МАТЕРИАЛИ					
		Смесител за мивка тип "аусгус"	бр	1,0000	79,22	1,00	79,22
		Водооуплътнителна лента	мл	0,4250	1,48	1,00	0,63
							79,85
		ТРУД					
		Работник	ч.ч.	0,30	4,00	1,00	1,20
		Работник	ч.ч.	0,30	4,00	1,00	1,20
							2,40

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

общо допълнителни р-ди					8,308
начисления (%)		10,00			9,056
Обща цена :					99,61

64. Анализ **Доставка и монтаж на
поцинковани тръби 2"**

м

МАТЕРИАЛИ

Тръби поцинковани 2"	м	1,0100	14,40	1,00	14,54
Скоби за укрепване	кг	0,0600	3,60	1,00	0,22
Водоуплътнителна лента	м	0,6000	1,48	1,00	0,89
Фитинги, като процент от цената на тръбата	%	1,2200	14,40	1,00	17,57
					33,22

ТРУД

Работник	ч.ч.	0,51	4,00	1,00	2,04
Работник	ч.ч.	0,77	4,00	1,00	3,08
					2,04

ДОП.РАЗХОДИ:

доп.р.материали (%)		8,00			2,66
доп.р-ди труд (%)		80,00			1,63
всичко преки					35,26
общо допълнителни р-ди					4,29
начисления (%)		10,00			3,95
Обща цена :					43,50

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД