5-496 17.01.2019

ДОГОВОР
за извършване на строително-монтажни работи (СМР)

Днес, 17.01.2019 година, в гр. Благоевград между:

ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, ЕИК № BG 000017149, представляван от проф. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година, и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, **от една страна,**

и

ДЗЗД „МОДЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ" със седалище и адрес на управление: гр. Петрич 2850, ул. Места, № 22, вписано в ТР към АВ с ЕИК 177251913, представлявано от Николай Бориславов Влахов, в качеството му на представляващ, наричано за краткост "**ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,**

на основание чл. 82 на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № 5-452 / 26.06.2018 година, сключено след проведена открита процедура, публикувана в РОП на АОП под уникален № 00285-2017-0009 и Решение № Р-48 / 19.12.2018 г. на Възложителя, **страните се споразумяха за следното**:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема строително-монтажни работи с предмет: *„Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по* ***Обособена позиция № 1.*** *Обект „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Учебен театър"* **и/или** ***Обособена позиция № 2****. Обект „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски"".*

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни предмета на договора, при формиране на стойности и гаранционни срокове на извършените строително-монтажни работи, съгласно своята оферта и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(3) За изпълнение на отделен обект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изпраща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлагателно писмо.

Чл. 2. (1) Нововъзникналите и непредвидени работи, които са за сметка на непредвидените СМР в офертата, се изпълняват след потвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мотивирано искане за промяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Мотивите задължително се придружават с количествено-стойностна сметка на непредвидените СМР по цени, определени по реда т. 3, Раздел III от Рамковото споразумение, и се утвърждават от представляващия/упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Непредвидените СМР са до 0,5 % до края на обекта. Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – 4,00 (четири) лв./ч/час;
- Допълнително разходи за труд – 80 (осемдесет) %;
- Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25 (двадесет и пет) %;
- Доставно - складови разходи за материали – 8 (осем) %;
- Печалба – 10 (десет) %.

II. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 3. (1) Осигуряването на строителните материали и всичко друго, необходимо за извършването на СМР, са за сметка и са задължение на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Необходимите за СМР електро, водо и топлозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл. 4. (1) За извършване на СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол и осигури достъпа до нея.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител, който ще провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено в „Дневник на обекта" двустранно подписани.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за технически ръководител на обекта инж. Илия Марков, телефон за контакт: .0885954000

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на СМР да прилага представените в офертата вътрешно фирмени стратегии, подходи и методи, гарантиращи качество на СМР и опазване на околната среда.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да извършва качествено СМР в съответствие с приложимите стандарти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с допуснати нарушения на нормативни документи при извършване на СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира представителя на Възложителя писмено в „Дневника на обекта". Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

IV. КОНТРОЛ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 4, ал. 2, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора, на която е предадена строителната площадка по реда на чл. 4, ал. 1.

(2) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба №

3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 10 (*десет*) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. (1) Общата цена на договорените СМР без непредвидените разходи, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор по **Обособена позиция № 1.** е в размер на 401467,34 /четиристотин и една хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и 34 ст./ лв. без ДДС или 481760,81 /четиристотин осемседет и една хиляди седемстотин и шестдесет лева и 81 ст./ лв. с ДДС и по **Обособена позиция № 2.** е в размер на 85415,18 /осемдесет и пет хиляди четиристотин и петнадесет лева и 18 ст./ лв. без ДДС или 102498,22 /сто и две хиляди лева четиристотин деветдесет и осем лева и 22 ст./ лв. с ДДС.

(2) Общата цена на договорените СМР заедно с непредвидените разходи, посочени в чл. 2, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договорпо **Обособена позиция № 1.** е в размер на **403474,68** /четиристотин и три хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и 68 ст./ лв. без ДДС или 484169,61 /четиристотин осемседет и четири хиляди сто шестдесет и девет лева и 61 ст./ лв. с ДДС и по **Обособена позиция № 2.** е в размер на **89685,94** /осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и 94 ст./ лв. без ДДС или 107623,13 /сто и седем хиляди шестстотин двадесет и три лева и 13 ст./ лв. с ДДС.

(3) Заплащането ще се извърши, както следва:

1. Авансово плащане в размер до 30 % от стойността на договора за изпълнение, в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на настоящия договор и издаване оригинал на фактура от изпълнителя.

2. Междинните плащания се извършват поетапно до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на договора, в едномесечен срок, след представяне на:

а) двустранно подписани констативни актове (*Акт. обр. 19)*, съставени в процеса на изпълнение на СМР;

б) оригинал на фактура за дължимата сума.

3. Окончателното плащане в размер на оставащите минимум 10% (десет процента) от стойността на договора до един месец след подписване на сертификат за приемане на обекта.

(4) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително и вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация и други от подобен характер, включително и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Цената на допълнително възложените непредвидени СМР се определя по

реда на чл. 2.

(6) Заплащането на допълнително възложените непредвидени СМР ще се извършва поетапно по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път в едномесечен срок след подписване на двустранния протокол за реално изпълнени СМР, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 11. (1) При сключването на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение по **Обособена позиция № 1.** е в размер на ***20173,74 лв. (двадесет хиляди сто седемдесет и три лв. и 74 ст.)*** и по **Обособена позиция № 2.** е в размер на ***4484,30 лв. (четири хиляди четиристотин осемдесет и четири лв. и 30 ст.), което е 5% (пет процента) от прогнозната стойност за изпълнение***.

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски", неотменима и безусловна банкова гаранция, изискуема при първо поискване, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този договор, със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Банкова сметка:

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице и трябва да отговаря на следните изисквания: обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; да бъде със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора.

(4) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(6) При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията в срок до 10 работни дни след приключване на изпълнението – от датата на подписване на протокола за окончателното приемане на извършените СМР, „Сертификат за изпълнение на Договора", без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(7) Гаранцията за изпълнение или съответна част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е

отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(9) За всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

(10) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 5 работни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 12. (1) Преди подписване на протокола за окончателно приемане на извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора", ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да внесе парична сума на каса при Възложителя или парична сума, преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN BG53 SOMB 9130 3360 6130 00, BIG код SOMBBGSF в ОБЩИНСКА БАНКА АД Благоевград, в размер ***на 8069,49 лв. по Обособена позиция № 1.*** и в размер ***на 1793,72 лв. по Обособена позиция № 2., което е 2% от стойността на договора без ДДС, като гаранция за качество на изпълнените видове СМР***. Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР е за срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, считано от деня, в който е подписан „Сертификат за изпълнение на Договора".

(2) Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 10 /десет/ дни, считано от последния ден на срока по предходната алинея. Освобождаването на гаранцията за качеството на изпълнените СМР не е основание за освобождаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове по чл. 14, ал. 1.

Чл. 13. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на завършените строително-ремонтни работи, освен ако не е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За установяване на обстоятелствата по предходната алинея се съставя двустранен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) За изпълнените строителни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За дата на окончателното приемане на извършените СМР се счита датата на подписването на двустранен протокол - „Сертификат за изпълнение на Договора", в който е записано, че видовете и количествата работи, описани по надлежния ред са извършени в пълен обем и с необходимото качество.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (*пет*) дни след уведомяването

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по отстраняване на дефектите или не започне отстраняването на дефектите в срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената гаранция за качество на изпълнените СМР, съгласно чл. 12 от договора.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ.

Чл. 15. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2) При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 8, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0, 5 % от общата цена по чл. 10, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на неизпълнените СМР, като неустойката се прихваща при окончателното плащане.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено извършените работи.

Чл. 16. (1) Ако е в забава за плащане, съгласно чл. 10, ал. 3 и 6 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на дължимата сума.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17.(1) Действието на този договор се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл. 14, ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

- по взаимно писмено съгласие на страните;
- едностранно, с петнадесет дневно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение повече от два пъти или забавено изпълнение на задълженията на другата страна;
- без предизвестие от Възложителя, при виновно едностранно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в случая ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс в срок до 7 /седем/ дни, считано от деня на получаване на уведомлението за прекратяване.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Изменение на настоящия договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, на Рамковото споразумение и на този договор.

Чл. 19. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

Чл. 20. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни.

Чл. 21. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл. 22. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския

закон.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1. Техническо предложение.
2. Приложение № 2. Ценово предложение, Количествено-стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»

[redacted]

.....
ПОМОЩНИК-РЕКТОР
Николай Тахов

[redacted]

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Трендафил Мудурски

[redacted]

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ДЗЗД „МОДЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ“

[redacted]

...
УПРАВИТЕЛ
Николай Влахов

Образец № 3.1.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Предложение за изпълнение на конкретен договор)

с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по Обособена позиция № 1. Обект „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Учебен театър".

от: **"Модерен университет" ДЗЗД**

(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6.1. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложени от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 180 (сто и осемдесет с *думи) календарни дни* (до 180 календарни дни от подписване на договора за изпълнение).

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи).*

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец № 4.

Дата	04/12/2018	[redacted]
Име и фамилия	Николай Влахов	
Подпис (и печат)	.....	.....

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Образец № 4

СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:
„Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски“ по Обособена позиция № 1. Обект „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Учебен театър“

„Модерен университет” ДЗЗД

(наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Ръководител обект /Технически ръководител	Илия Георгиев Марков	образование-висше; с образователно-квалификационна степен- магистър; специалност-промишлено и гражданско строителство; Професионална квалификация-Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Профил: Технология на строителството; Диплома серия ЛК №00241 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ„Л.Каравелов ”, гр.София през 1995г.;	**19.08.1995г.-24.03.1999г.** ГУСВ-гр.Сандански- I-ва категория; технически ръководител/Ръководител на обект; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. **-01.04.1999г. - 13.03.2000г**. „Лийв Табако А.М”АД-технически ръководител; основни функции-осъществява техническо ръководство на строителните обекти;координира и контролира процеса; **11.08.2005г. - 02.08.2006г.**- „Перфектстрой” ООД- строителен техник; **02.08.2006г. - 01.01.2007г.** „Агер”ЕООД–координатор строителство; основни функции-осъществява ръководство на строителните	Ръководител обект /Технически ръководител-

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				обекти;Координира дейността на работниците; **25.04.2008г. - 23.01.2009г.-** „Планекс" ООД-Варна- Ръководител на проект/обект; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. **28.01.2009г.- 01.01.2011г.-** „Агер" ЕООД- технически ръководител; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. **13.01.2011г.- 13.10.2011г.** -ТД НОИ Благоевград **14.10.2011г. - 03.06.2014г.-** „Бонима"ЕООД-ръководител група/ технически ръководител на обекти на фирмата; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. **03.06.2014г.- 10.07.2015г.-** ръководител група/ технически ръководител на обект към „Булинвестстрой груп" ЕООД; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира	[redacted]

[redacted]

[redacted]

				изпълнение на строителните обекти. **10.07.2016г. - до сега-** „Никмар Кънстракшън" ЕООД- ръководител група/ технически ръководител - основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.	
2.	Отговорник по контрола на качеството-	Станислав Иванов Аргиров-	Виспе образование, с образователно-квалификационна група- магистър, специалност- военен инженер по промишлено и гражданско строителство, професионална квалификация- строителен инженер по помишлено и гражданско строителство, съгласно Диплома Серия ЛК 002524, издадена на 25.07.1997г., с рег. номер 0471;Година на дипломиране- 1997г. Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0038 от 18.04.2003г за Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0044 от 16.05.2003г. от. за одитор за система за производствен контрол на строителни продукти Удостоверение 3 от	**01.2014г.- до сега-** „Никмар Кънстракшън" ЕООД- отговорник контрол на качеството основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, **29.12.2007г.- до 12.2013г.-** технически ръковосдител и отговорник контрол в „Строй груп" ЕООД; основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, **11.04.2000г.- 20.05.2003г.-** технически ръководител- към Монолит-21 ООД; основни функции- осъществяване на техническоръководство на обекти на фирмата;	Отговорник по контрола на качеството-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			06.03.2017г. за координатор по безопасност и здраве в стротиелството, съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителнии монтажни работи		
3.	Координатор по ЗБУТ-	Роза Любомирова Тодорска	Висше образование; с образователно-квалификационна степен-магистър; специалност: „Разработка на полезни изкопаеми". Квалификация-минен инженер, Диплома Серия 049988, Серия МГУ-2003г., регистрационен № 10669/27.03.2003г. от МГУ „Св.Иван Рилски" София; Година на дипломиране- 2003г.; - Удостоверение № 3 от 04.01.2017г., издадено от СТМ „Херакъл-Н". На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравосолвни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на	**03.05.2010г**.-до момента- „Никмар Кънстракшън" ЕООД /с предишно наименование „Бонима" ЕООД/- длъжност- технически изпълнител, съвместящ длъжността „Отговорник/Координатор по безопасност и здраве при работа" основни функции- извършва дейности по администрирането на спомагателна дейност за управителя, изготвя документации за участие в ОП, води документация за строителни обекти **03.01.2011г.-до сега**- „Никмар Кънстракшън" ЕООД/ предишно наименование- „Бонима" ЕООД/ - длъжност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата **06.01.2004г.-17.12.2008г**.- Общинска администрация- гр.Бобов дол- длъжност-младши експерт „Строителство", дейност основни	Координатор по ЗБУТ-

[redacted]

[redacted]

			труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието Удостоверение № 9 от 07.01.2016г., издадено от СТМ „Херакъл-Н" за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1,т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи Удостоверение № 9	функции-организира дейности,свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция; **07.05.2003г.-05.01.2004г.-** Общинска администрация-гр.Бобов дол-длъжност-главен експерт „Геодезия", основни функции-водене на преписки, свързани с регулацията и кадастъра, извършване на проверки на място във връзка с подадено молби и жалби на граждани	

[redacted]

[redacted]

			от 07.01.2016г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.2,т.3,т.4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инстректаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. зм. И доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията Удостоверение № 9 от 08.01.2015г. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1,т.2,чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението		

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията Удостоверение № 17 от 09.01.2015г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравосолвни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравосолвни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи Удостоверение № 19 от 15.01.2014г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от закона за здравословни и		

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл

			безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба №РД-07-02 от 16.12.2009г. Удостоверение № 38 от 05.02.2013г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009г. Удостоверение № 9 от 10.01.2012г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009г		
4.	.....				
N	....				

Дата	**04/12/2018**
Име и фамилия	**Николай Влахов**
Подпис (и печат)	.....

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

ме[redacted]

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ в офертата на „Модерен университет" ДЗЗД
(позиция в екипа) *(наименование на участника)*

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по Обособена позиция № 1. Обект „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Учебен театър".за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:04/12/2018г. Деклар[redacted]

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

[redacted]

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Ръководител обект/ технически ръководител в офертата на „Модерен университет" ДЗЗД

(позиция в екипа) *(наименование на участника)*

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по Обособена позиция № 1. Обект „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Учебен театър" за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:04/12/2018г.

[redacted]

Забележка: Декларацията се [redacted]
№ 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

[redacted]

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Отговорник по контрол на качеството в офертата на „Модерен университет" ДЗЗД

(позиция в екипа) *(наименование на участника)*

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по Обособена позиция № 1. Обект „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Учебен театър" за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

[redacted]

Дата:04/12/2018г.

Забележка: Декларацията се по
№ 3, поотделно.

Образец № 6.1.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски“ по ***Обособена позиция № 1.*** *Обект „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Учебен театър“*

Подписаният,Николай Борисов Влахов , в качеството си на управител на участника „Модерен университет” ДЗЗД, ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски“ по ***Обособена позиция № 1.*** *Обект „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски" в Учебен театър“*, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 403 474,68 (четиристотин и три хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки) лева без ДДС, съответно 484 169,61 (словом четиристотин осемдесет и четири хиляди сто шестдесет и девет лева и шестдесет и една стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР - 401 467,34 (четиристотин и една хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки с думи) лева без ДДС, съответно 481 760,81 (словом четиристотин и осемдесет и една хиляди седемстотин и шестдесет лева и осемдесет и една стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР – 0,5 % (половин) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 2 007,34 (словом две хиляди и седем лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС, съответно 2 408,80 (словом две хиляди и четиристотин и осем лева и осемдесет стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

3.

Средна часова ставка – 4,00 лв./ч/час (словом четири лева/чч);
Допълнително разходи за труд – 80 % (словом осемдесет процента);
Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25 % (словом.двадесет и пет процента);
Доставно-складови разходи за материали – 8 % (словом осем процента);
Печалба – 10 % (словом десет процента).

[redacted]

Приложение към Образец № 6.1.

Обект: „Преустройство на учебни работилници в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит
Местонахождение: Учебен корпус № 8 на ЮЗУ"Неофит Рилски", сграда с идентификатор 04279.601.357, УПИ XIII, кв.

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4,00	5,00	6	7
	АРХИТЕКТУРА					
1	Разваляне на съществуваща зидария 25см	м3	50,16	15,54	779,49	РС - раздел № XXV, поз. 7
2	Разрушаване на съществуващи стълпала и изграждане на нови	м3	0,32	740,67	237,01	АЦ
3	Демонтаж съществуващ паркет	м2	142,92	7,92	1 131,93	АЦ
4	Демонтаж съществуваща мозайка	м2	173,51	9,54	1 655,29	АЦ
5	Демонтаж съществуващи прозорци и врати	м2	163,71	7,85	1 285,10	РС - раздел № XVII, поз. 84
6	Зазиждане с ITONG 12,5см	м2	123,00	32,16	3 955,68	РС - раздел № V, поз. 20
7	Зазиждане на отвори	м3	4,80	165,18	792,04	РС - раздел № V, поз. 46
8	Направа на шпакловка с мрежа- по фасада	м2	110,40	15,12	1 669,25	АЦ
9	Доставка и полагане на минерална боя - по фасада (цена за мазилка)	м2	110,40	14,35	1 584,24	РС - раздел № X, поз. 21
10	Доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма	м2	43,13	252,44	10 886,48	РС - раздел № XVII, поз. 73
11	Доставка и монтаж на нова алуминиева дограма	м2	10,32	255,38	2 635,52	РС - раздел № XVII, поз. 70
12	Доставка и монтаж на интериорни врати 70/200	бр.	1,00	484,00	484,00	РС - раздел № XVII, поз. 57
13	Доставка и монтаж на интериорни врати 80/200	бр.	2,00	506,00	1 012,00	РС - раздел № XVII, поз. 59
14	Доставка и монтаж на интериорни врати 90/200	бр.	7,00	528,00	3 696,00	РС - раздел № XVII, поз. 61
15	Доставка и монтаж на интериорни врати 90/210	бр.	1,00	691,34	691,34	АЦ
16	Доставка и монтаж на интериорни врати 105/220	бр.	1,00	580,26	580,26	АЦ
17	Доставка и монтаж на интериорни врати 150/250 (PVC)	бр.	1,00	562,50	562,50	АЦ
18	Доставка и монтаж на интериорни врати дървени звукоизолирани 200/220 (в спецификацията е дадена и пожароустойчива)	бр.	1,00	1 760,00	1 760,00	АЦ
19	Доставка и монтаж на интериорни врати 230/230 (метална)	бр.	1,00	1 064,14	1 064,14	АЦ
20	Доставка и монтаж на интериорни врати 240/245 (алуминиева)	бр.	1,00	1 410,09	1 410,09	АЦ
21	Доставка и монтаж на интериорни врати 290/280 (алуминиева)	бр.	1,00	1 871,94	1 871,94	АЦ
22	Вътрешно обръщане на прозорци	м/л	132,10	15,32	2 023,77	РС - раздел № X, поз. 93
23	Изготвяне на вътрешен подпрозоречен перваз	м/л	32,55	26,83	873,32	РС - раздел № XVII, поз. 81
24	Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон с перфорация 13% плочи 120/60см	м2	70,30	49,08	3 450,32	АЦ
25	Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон с перфорация 13% плочи 120/240см	м2	36,80	49,08	1 806,14	АЦ
26	Доставка и монтаж каширана мин.вата 12см под панели	м2	327,60	15,41	5 048,32	АЦ
27	Доставка и монтаж гипсокартон с минерална вата с дебелина 80мм по стени	м2	305,55	28,53	8 717,34	РС - раздел № XVI, поз. 26
28	Доставка и монтаж на гипсокартон на к-ция с 4 см. мин.вата в/у същ.рамки или стени	м2	74,20	25,19	1 869,10	РС - раздел № XVI, поз. 27
29	Доставка и монтаж нови стени от гипсокартон на к-ция с 10см. мин.вата	м2	120,50	48,47	5 840,64	АЦ
30	Доставка и монтаж канал от гипсокартон 40/18	м2	23,32	27,52	641,88	АЦ
31	Доставка и монтаж гипсокатон на конструкция без изолация	м2	65,10	25,81	1 680,23	РС - раздел № XVIII, поз. 5
32	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	508,41	16,55	8 414,10	РС - раздел № X, поз. 20
33	Доставка и полагане латекс по стени и тавани	м2	1 188,47	10,26	12 193,65	РС - раздел № XIII, поз. 28
34	Доставка и полагане фаянс по стени	м2	14,00	39,76	556,64	РС - раздел № IX, поз. 9
35	Доставка и полагане ламинат по стени	м2	52,21	36,06	1 882,84	АЦ
36	Доставка и полагане мокет по спецификация	м2	353,15	28,97	10 230,87	АЦ
37	Доставка и полагане ламинат	м2	106,54	35,62	3 794,95	РС - раздел № XI, поз. 31
38	Доставка и полагане дюшеме	м2	113,99	32,50	3 704,68	АЦ
39	Доставка и полагане теракотни плочки по под	м2	34,73	45,64	1 585,08	РС - раздел № XI, поз. 17
40	Доставка и полагане водоплътен шперплат	м2	162,32	26,77	4 345,21	АЦ
41	Доставка и монтаж седалки зрителна зала	бр.	146,00	279,51	40 808,46	АЦ
42	Доставка и монтаж метален парапет,с облицовка гипсокартон	м/л	22,21	145,30	3 227,11	АЦ
43	Доставка и монтаж метален парапет	м/л	23,32	88,27	2 058,46	АЦ
44	Натоварване и извозване на строителни отадъци	м3	129,27	25,17	3 253,66	РС - раздел № XXVII, поз. 54
45	Разбиване стоманобетон	[redacted]				
46	Пробиване отвор в съществ	[redacted]				
47	Доставка и монтаж антипан	[redacted]				
48	Вътрешно подвижно скеле	[redacted]				
49	Направа на вътрешно рабо	[redacted]				
50	Фасадно скеле	[redacted]				
51	Лайсна за стъпала	[redacted]				
52	Преходни лайсни	[redacted]				
53	Алуминиева врата 290/210	[redacted]				

[redacted]

54	Перфориран гипсокартон по стени	м2	75,00	46,30	3 472,50	АЦ
55	Направа и монтаж на шурц	бр	2,00	17,19	34,38	АЦ
56	Гипсова мазилка	м2	157,00	9,63	1 511,91	РС - раздел № X, поз. 15
57	Очукване мазилка	м2	38,00	2,55	96,90	РС - раздел № X, поз. 54
58	Изкопаване канал в мазилка за полагане на кабел	м	800,00	2,46	1 968,00	РС - раздел № XIX, поз. 33
59	Подмазване канал	м	800,00	10,21	8 168,00	РС - раздел № X, поз. 90
60	Ъглови PVC первази за ламиниран паркет	м	150,00	11,06	1 659,00	РС - раздел № XI, поз. 12
61	Циклене дюшеме	м2	113,99	6,72	766,01	РС - раздел № VIII, поз. 47
62	Лакиране на дюшеме	м2	113,99	8,94	1 019,07	РС - раздел № XIII, поз. 22
63	Направа на циментова замазка до 4см	м2	316,43	16,52	5 227,42	РС - раздел № XI, поз. 38
64	Направа на армирана бетонова настилка	м2	44,80	28,02	1 255,30	АЦ
65	Боядисване на метална конструкция	м2	550,00	7,15	3 932,50	РС - раздел № XIII, поз. 13
66	Гипскатон на лепене	м2	225,00	20,51	4 614,75	РС - раздел № XVIII, поз. 1
67	Разбиване стоманобетон	м3	1,93	135,12	260,78	РС - раздел № IV, поз. 48
68	Доставка и монтаж щурц	бр.	5,00	21,20	106,00	АЦ
69	Финишен пласт от нетъкан тестил	м2	12,50	48,31	603,88	АЦ
70	Доставка и полагане воал (нетъкан текстил)	м2	12,50	3,25	40,63	АЦ
71	Направа на циклорама	бр.	1,00	225,72	225,72	АЦ
72	Боядисване циклорама	м2	12,00	15,58	186,96	АЦ
73	Монтаж и демонтаж скеле	м2	300,00	4,52	1 356,00	РС - раздел № VIII, поз. 29
74	Конструкция за монтаж на нетъкан текстил	м2	134,76	14,57	1 963,45	АЦ
75	Доставка и монтаж на стенна облицовка от стандартен гипскартон	м2	132,00	25,81	3 406,92	РС - раздел № XVIII, поз. 5
76	Демонтаж врати	бр.	7,00	8,13	56,91	РС - раздел № XVII, поз. 27
77	Доставка и монтаж на минерална вата 100 мм с плътност 50-60 кг/куб.м. по таван	м2	4,50	13,54	60,93	АЦ
78	Доставка и монтаж растерен окачен таван – клас А - aW≥90	м2	4,50	34,27	154,22	РС - раздел № XXVII, поз.40
79	Доставка и монтаж минерална вата с дебелина 50мм и плътност 50-80 кг/м3 по стени	м2	132,00	7,72	1 019,04	АЦ
80	Доставка и монтаж первази	м/л	40,50	5,62	227,61	РС - раздел № VIII, поз. 40
81	Грундирана по стени и тавани	м2	44,00	2,54	111,76	РС - раздел № XIII, поз. 3
82	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	44,00	9,63	423,72	РС - раздел № X, поз. 15
83	Направа на външно фасадно скеле	м2	200,00	4,55	910,00	РС - раздел № VIII, поз. 7
84	Доставка и полагане на латекс по стени и тавани – три ръце	м2	44,00	10,26	451,44	РС - раздел № XIII, поз. 28
85	Гумени тампони	бр.	350,00	3,11	1 088,50	АЦ
86	Доставка и монтаж на звукоизолиран прозорец- по детайл	бр.	1,00	1 157,19	1 157,19	АЦ
87	Цикклене и лакиране на естествен паркет	м2	87,80	16,57	1 454,85	АЦ
88	Доставка и монтаж на стенна облицовка от перфориран гипсокартон тип 12/25 Q, по стени	м2	22,00	46,30	1 018,60	АЦ
89	Доставка и монтаж минерална вата с дебелина 100мм и плътност 50-60 кг/м3 по стени	м2	22,00	10,93	240,46	АЦ
90	Доставка и монтаж паркет	м2	26,20	62,18	1 629,12	РС - раздел № VIII, поз. 44
	Конструкции				0,00	
1	Доставка и монтаж стомана S235 за колони	кг.	374,07	3,72	1 391,54	АЦ
2	Доставка и монтаж стомана S235 за конструкция	кг.	6 172,85	3,72	22 963,00	АЦ
3	Доставка и монтаж стомана S235 за стълби	кг.	120,95	3,72	449,93	АЦ
4	Доставка и монтаж стомана S235 за трибуни	кг.	1 932,12	3,72	7 187,49	АЦ
5	Доставка и монтаж стомана S235 за таван	кг.	3 323,29	3,72	12 362,64	АЦ
6	Доставка и монтаж стомана S235 за декоративна решетка	кг.	422,76	3,72	1 572,67	АЦ
7	Доставка и монтаж дървени греди 8/7 по под сцена	м3	1,04	575,32	597,96	РС - раздел № VIII, поз. 24
8	Доставка и монтаж дървени греди 8/15 по под сцена	м3	4,18	575,32	2 402,54	РС - раздел № VIII, поз. 24
	ОСВЕТЛЕНИЕ				0,00	
1	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло LED 2x18W, IP-54	бр.	14,00	43,46	608,44	АЦ
2	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло LED 4x10W, IP-21	бр.	29,00	63,16	1 831,64	АЦ
3	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло LED 1x9W, IP-21	бр.	10,00	43,46	434,60	АЦ
4	Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло LED 1x9W, IP-54	бр.	18,00	44,75	805,50	АЦ
5	Доставка и монтаж на осветително тяло- аплик, плафониера, IP-54	бр.	32,00	25,95	830,40	АЦ
6	Доставка и монтаж на осветително тяло- аплик, IP-21	бр.	6,00	7,25	43,50	РС - раздел № XXI, поз. 4.1
7	Доставка и монтаж на осветително тяло- LED пано 18W	бр.	13,00	56,95	740,35	АЦ
8	Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане в окачен таван LED- 20W със защитен разс	[redacted]				
9	Доставка и монтаж на осветително тяло зз метална шина или решетка, LED 20W, LE защитен разсейвател	[redacted]				
10	Доставка и монтаж на осветително тяло зз осветление	[redacted]				
11	Доставка и монтаж на взривозащитен осв	[redacted]				

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

12	Доставка и полагане на метална гофрирана тръба с PVC обвивка ф-11	м	1 200,00	2,88	3 456,00	АЦ
13	Изтегляне на кабел СВТ 3х1.5мм2 в тръба с доставка кабел	м	150,00	2,29	343,50	РС - раздел № XXI, поз. 1.4.118
14	Изтегляне на кабел СВТ 4х1.5мм2 в тръба с доставка кабел	м	1 200,00	2,62	3 144,00	РС - раздел № XXI, поз. 1.4.119
15	Доставка и полагане провоник ПВВМ 2х1.5мм2 под маз.	м	30,00	1,64	49,20	АЦ
16	Доставка и полагане провоник ПВВМ 3х1.5мм2 под маз.	м	70,00	1,96	137,20	АЦ
17	Доставка и полагане провоник ПВВМ 4х1.5мм2 под маз.	м	700,00	3,15	2 205,00	АЦ
18	Доставка и монтаж на ел.ключ съгласно проекта включително разклонителна кутия и конзола	бр.	25,00	13,98	349,50	АЦ
19	Доставка и монтаж на бутон съгласно проекта включително разклонителна кутия и конзола	бр.	9,00	15,17	136,53	АЦ
20	Свързване на проводници 1.5мм2 към съоръжения	бр.	56,00	1,35	75,60	АЦ
21	Доставка и монтаж табло вентилация (ТВ)	бр	1,00	1 474,07	1 474,07	АЦ
22	Лабораторни измервания	ч	8,00	15,84	126,72	АЦ
	ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ					
1	Полагане на PVC гофр.тръба ф-13	м	150,00	2,32	348,00	АЦ
2	Изтегляне на кабел FLAME X 950 HDGs 2х1.0мм2 в тръба с доставка кабел	м	150,00	2,43	364,50	АЦ
3	Изтегляне на кабел FLAME X 950 NKGs 2х1.5мм2 в тръба с доставка кабел	м	10,00	4,51	45,10	АЦ
4	Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа	бр.	1,00	929,41	929,41	АЦ
5	Доставка и монтаж на автоматичен оптичнодимен пожароизвестител	бр.	15,00	114,76	1 721,40	АЦ
6	Доставка и монтаж на автоматичен оптичнодимен пожароизвестител	бр.	2,00	114,76	229,52	АЦ
7	Доставка и монтаж на комбиниран сигнализатор за вътрешен монтаж	бр.	1,00	150,91	150,91	АЦ
8	Доставка и монтаж на комбиниран сигнализатор за вътрешен монтаж	бр.	1,00	150,91	150,91	АЦ
9	Лабораторни измервания	ч	8,00	15,84	126,72	АЦ
	Спецификация на отоплителна инсталация и котелно				0,00	
1	Стенен газов котел едноконтурен в комплект с коаксиален димоотвод -отоплителна мощност-35,0 kW,- консумирана ел.мощност - N= 250 W/220V	бр.	1,00	5 700,02	5 700,02	АЦ
2	Електронна циркулационна помпа /вент. конвектори/ Q=1,6 м3/ч; H=5 м в. ст.	бр.	1,00	420,02	420,02	АЦ
3	Мембранен разширителен съд с капацитет 35 л.	бр.	1,00	122,63	122,63	АЦ
4	Осов вентилатор изпълнение (Ex) в комплект с гравитационна фасадна решетка 300/300, V=300 м3//ч; H=40 Pa; N=100 W/220V	бр.	1,00	1 021,26	1 021,26	АЦ
5	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H350, в комплектс обезвъздушители и укрепителни елементи				0,00	
	радиатор с - 12 глидера	бр.	5,00	222,20	1 111,00	АЦ
	радиатор с - 15 глидера	бр.	6,00	262,60	1 575,60	АЦ
	радиатор с - 18 глидера	бр.	2,00	331,50	663,00	АЦ
6	Терморегулиращ радиаторен вентил - 1/2" ъглов с термостатна глава	бр.	13,00	35,80	465,40	АЦ
7	Секретен радиаторен вентил ½" – ъглов	бр.	13,00	12,71	165,23	РС - раздел № XXII, поз. 24
8	Вентилаторен конвектор за подов открит монтаж в комплект с вграден термостат за управление , отоплителна мощност - 5000 W (вода 50 0/С), консумирана ел.мощност - N= 80 W/220V	бр.	4,00	1 702,40	6 809,60	АЦ
9	PPR тръба със стъклофибърна вложка ф20х2,8	м.	21,00	4,89	102,69	АЦ
10	PPR тръба със стъклофибърна вложка ф25х3,5	м.	168,00	6,64	1 115,52	АЦ
11	PPR тръба със стъклофибърна вложка ф32х4,4	м.	16,00	8,77	140,32	АЦ
12	Сферичен спирателен кран – 1/2"	бр.	3,00	6,69	20,07	РС - раздел № XIX, поз. 61
13	Също, но – 1"	бр.	5,00	11,56	57,80	РС - раздел № XIX, поз. 63
14	Възвратна клапа 1"	бр.	1,00	22,90	22,90	АЦ
15	Автоматични обезвъздушители 1/2"	бр.	4,00	16,57	66,28	РС - раздел № XXII, поз. 10
16	Автоматична пълначка на инсталацията 1/2"	бр.	1,00	62,05	62,05	АЦ
	Спецификация навентилационни инсталации				0,00	
1	Смукателни вентилации СИ-1 и СИ-2				0,00	
2	Кръгъл канален вентилатор Ø200, нисковшумов /silent series/, V= 400 м3//ч; H= 200 Pa; N= 85 W/220 V	бр.	2,00	237,20	474,40	АЦ
3	Спироканал от поц. ламарина ф200	м	12,00	42,17	506,04	АЦ
4	Щуцери ф125 към въздуховод ф200	б	[redacted]			
5	Конусна вентилац. решетка – тип КРС 125	б	[redacted]			
6	Фасадна вентилац. решетка 400/300	б	[redacted]			
7	Меки връзки към ф200 към	б	[redacted]			
8	Вентилация и климатизация зала		[redacted]			

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

9	AHU-1 - Автономен рекуперативен блок с термодинамична рекуперация, дебит подаване 4500 м³/ч, св. напор 300 Pa, дебит засмукване 4500 м³/ч, св. напор 300 Pa, инверторен компресор, EC-вентилатори, Допълнителен ел. калорифер за температури -10 °C(9kW): Nел = 9,2+9,0 kW / 400 V, L/B/H = 2240/1890/710; тегло: 329 кг, база модел CFR-HP450 от ATC	бр.	1,00	31 808,70	31 808,70	АЦ
10	Правоъгълен шумозаглушител - 800x400, L=1000	бр.	1,00	442,53	442,53	АЦ
11	Тръбен шумозаглушител - Ø500 L=1000 мм	бр.	2,00	404,87	809,74	АЦ
12	Аксиален вентилатор с обратна клапа V=90 м3//ч; H=20 Pa; N=18 W/220V	бр.	2,00	143,95	287,90	АЦ
13	Термопомпен климатизатор стенен тип /inverter/ 18000 BTU - охлаждане - 5,28 kW- отопление - 5,6 kW- консумирана ел.мощност - N= 1,92 kW/220V	бр.	1,00	2 722,10	2 722,10	АЦ
14	Термопомпен климатизатор канален тип /INVERTER/ - 36000 BTU, - охлаждане - 9,4 KW - отопление - 11,2 KW - консумирана ел.мощност - N= 3,10 kW/220V	бр.	2,00	4 284,72	8 569,44	АЦ
15	Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил Е20,заводски оребрени с перим. до 2700 мм - дебелина на ламарината 0,63 мм	м2	66,00	204,34	13 486,44	АЦ
16	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина спирално навит с фасонни части ф200	м.	4,00	283,93	1 135,72	АЦ
17	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина спирално навит с фасонни части	м.	13,00	38,61	501,93	АЦ
18	Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина спирално навит с фасонни части ф500	м.	10,00	57,86	578,60	АЦ
19	Коляно 90° - ф200 към спироканал	бр.	2,00	31,05	62,10	АЦ
20	Коляно 90° - ф315 към спироканал	бр.	4,00	50,85	203,40	АЦ
21	Коляно 90° - ф500 към спироканал	бр.	2,00	136,62	273,24	АЦ
22	Гъвкав въздуховод ф125	м.	5,00	111,06	555,30	АЦ
23	Завихрящи таванни дифузори тип RWR-4- 200+TC с подвижни ламели, комплект с термичен регулатор за регулиране на ламелите /ATC/	бр.	2,00	395,60	791,20	АЦ
24	Завихрящи таванни дифузори тип RWR-4- 315+TC с подвижни ламели, комплект с термичен регулатор за регулиране на ламелите /ATC/	бр.	4,00	436,59	1 746,36	АЦ
25	Стенна вентилац.решетка тип HVN 200x150 – с регулираща и направляваща секция в комплект с присъединителна кутия	бр.	2,00	24,24	48,48	АЦ
26	Фасадна вентилационна жалузийна решетка с предпазна мрежа за взимане/изхвърляне на въздух с размери 800x600	бр.	1,00	119,59	119,59	АЦ
27	Изолиране на нагнетателни правоъг. Въздуховоди с листова топлоизолация от микропореста гума с деб.13 мм	м2	63,00	22,41	1 411,83	АЦ
28	Изолиране на нагнетателни кръгли въздуховоди с листова топлоизолация от микропореста гума	м2	16,00	22,77	364,32	АЦ
29	Метална конструкция за укрепване на съоръжения и въздуховоди	кг.	80,00	4,86	388,80	РС - раздел № XXIII, поз 1
30	Механична наладка на вентилац. инсталация - 10 точки	бр.	1,00	12,74	12,74	РС - раздел № XXIII, поз 9
31	Трбен път за климатизаторите	м/л	41,00	35,24	1 444,84	АЦ
32	Доставка и монтаж на термопомпен климатизатор таванен тип /INVERTER/ -1200 BTU/H	бр.	1,00	1 178,30	1 178,30	АЦ
33	Преработване въздуховоди	бр.	1,00	480,70	480,70	АЦ
34	Доставка и монтаж на термопомпен климатизатор таванен тип /INVERTER/ -1800 BTU/H	бр.	1,00	2 734,22	2 734,22	АЦ
				ОБЩО	**401 467,34**	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: **1.** В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват " РС и посочват № на раздел и позиц

Дата	**4.12.2018**
Име и фамилия	**Николай Влахов**
Подпис и печат	.....

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

име	мярка	р.н.	цена	стойн.
Разрушаване на съществуващи стъпала и изграждане на нови	**м3**			
МАТЕРИАЛИ:				
Армировка B500	кг	207,00	1,28	264,96
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,01	280,00	3,50
ПИРОНИ	кг	0,05	1,60	0,08
Бетон C20/25	м3	0,32	109,00	34,88
				303,42
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.ДВИГАТЕЛ И ПРЕОБРА	мсм	0,02	1,50	0,03
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	24,00	4,00	96,00
РАБОТНИК	чч	24,00	4,00	96,00
				192,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	24,27
доп.р.механизация (%)			25,00	0,01
доп.р-ди труд (%)			80,00	153,60
всичко преки				495,45
всичко допълнителни р-ди				177,88
Обща цена преди начисления :				673,33
начисления			10,00	67,33
Обща цена :				740,66
Демонтаж съществуващ паркет	**м2**			
ТРУД :				
ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	0,50	4,00	2,00
РАБОТНИК	чч	0,50	4,00	2,00
				4,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	3,20
всичко преки				4,00
всичко допълнителни р-ди				3,20
Обща цена преди начисления :				7,20
начисления			10,00	0,72
Обща цена :				7,92
Демонтаж съществуваща мозайка	**м2**			
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН	мсм	0,08		
КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0,09		
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.механизация (%)				
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления				
Обща цена :				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Направа на шпакловка с мрежа- по фасада	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
ШПАКЛОВКА ГИПСОВА	кг	1,20	0,73	0,88
МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР	м2	1,10	1,72	1,89
ШПАКЛОВКА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	3,50	1,35	4,73
				7,49
ТРУД :				
ЗИДАРО-МАЗАЧ	чч	0,40	4,00	1,58
РАБОТНИК	чч	0,39	4,00	1,56
				3,14
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,60
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,51
всичко преки				10,63
всичко допълнителни р-ди				3,11
Обща цена преди начисления :				13,74
начисления			10,00	1,37
Обща цена :				15,12
Доставка и монтаж на интериорни врати 90/210	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Врата интериорна 90/210	бр.	1,00	474,00	474,00
Терафлекс-полиуретанова пяна	кг	0,60	18,00	10,80
				484,80
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	7,10	4,00	28,40
РАБОТНИК	чч	7,47	4,00	29,88
				58,28
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	38,78
доп.р-ди труд (%)			80,00	46,62
всичко преки				543,08
всичко допълнителни р-ди				85,41
Обща цена преди начисления :				628,49
начисления			10,00	62,85
Обща цена :				691,34
Доставка и монтаж на интериорни врати 105/220	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Терафлекс-полиуретанова пяна	кг	0,60		
Врата интериорна 105/220	бр.	1,00		
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	7,10		
РАБОТНИК	чч	7,47		
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)				
доп.р-ди труд (%)				
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Обща цена преди начисления :				527,51
начисления			10,00	52,75
Обща цена :				580,26
Доставка и монтаж на интериорни врати 150/250 (PVC)	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Терафлекс-полиуретанова пяна	кг	0,60	18,00	10,80
Доставка и монтаж на интериорни врати 150/250 (PVC)	бр.	1,00	365,55	365,55
				376,35
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	7,10	4,00	28,40
РАБОТНИК	чч	7,47	4,00	29,88
				58,28
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	30,11
доп.р-ди труд (%)			80,00	46,62
всичко преки				434,63
всичко допълнителни р-ди				76,73
Обща цена преди начисления :				511,36
начисления			10,00	51,14
Обща цена :				562,50
Доставка и монтаж на интериорни врати дървени звукоизолирани 200/220 (в спецификацията е дадена и пожароустойчива)	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Терафлекс-полиуретанова пяна	кг	0,60	18,00	10,80
Доставка и монтаж на интериорни врати дървени звукоизолирани 200/220 (в спецификацията е дадена и пожароустойчива)	бр.	1,00	1 344,02	1 344,02
				1 354,82
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	9,50	4,00	38,00
РАБОТНИК	чч	9,50	4,00	38,00
				76,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	108,39
доп.р-ди труд (%)			80,00	60,80
всичко преки				1 430,82
всичко допълнителни р-ди				169,19
Обща цена преди начисления :				[redacted]
начисления				
Обща цена :				
Доставка и монтаж на интериорни врати 230/230 (метална)	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Терафлекс-полиуретанова пяна	кг	0,60		
Интериорни врати 230/230 (метална) #	бр.	1,00		

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				769,07
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	9,50	4,00	38,00
РАБОТНИК	чч	9,50	4,00	38,00
				76,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	61,53
доп.р-ди труд (%)			80,00	60,80
всичко преки				845,07
всичко допълнителни р-ди				122,33
Обща цена преди начисления :				967,40
начисления			10,00	96,74
Обща цена :				1 064,14
Доставка и монтаж на интериорни врати 240/245 (алуминиева)	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Терафлекс-полиуретанова пяна	кг	0,60	18,00	10,80
Интериорна врата 240/245 (алуминиева)	бр.	1,00	1 049,48	1 049,48
				1 060,28
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	9,50	4,00	38,00
РАБОТНИК	чч	9,50	4,00	38,00
				76,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	84,82
доп.р-ди труд (%)			80,00	60,80
всичко преки				1 136,28
всичко допълнителни р-ди				145,62
Обща цена преди начисления :				1 281,90
начисления			10,00	128,19
Обща цена :				1 410,09
Доставка и монтаж на интериорни врати 290/280 (алуминиева)	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Терафлекс-полиуретанова пяна	кг	0,60	18,00	10,80
Интериорна врата 290/280 алуминиева	бр.	1,00	1 438,24	1 438,24
				1 449,04
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	9,50	4	[redacted]
РАБОТНИК	чч	9,50	4	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8	
доп.р-ди труд (%)			80	
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления			10	
Обща цена :				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон с перфорация 13% плочи 120/60см	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
ОКАЧВАЧ С - SOS	бр.	0,67	0,35	0,23
НОСАЧ НАПРЕЧЕН С - РО 120	м	1,67	1,02	1,70
ПЛАСТИНА С - DF	бр.	2,56	0,25	0,64
ВИНКЕЛ ОКРАЙЧВАЩ С-RWL	м	0,60	1,03	0,62
ПИРОНИ ЗА HILTI	бр.	2,56	0,19	0,49
НОСАЧ ГЛАВЕН С-РН 375	м	0,80	1,85	1,48
Пано окачен таван от гипсокартон с перфорация 13% плочи 120/60см	бр.	1,38	6,63	9,15
				14,31
ТРУД :				
МОНТАЖНИК	чч	2,05	4,00	8,20
МОНТАЖНИК	чч	2,00	4,00	8,00
				16,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,14
доп.р-ди труд (%)			80,00	12,96
всичко преки				30,51
всичко допълнителни р-ди				14,10
Обща цена преди начисления :				44,62
начисления			10,00	4,46
Обща цена :				49,08
Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон с перфорация 13% плочи 120/240см	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
ОКАЧВАЧ С - SOS	бр.	0,67	0,35	0,23
НОСАЧ НАПРЕЧЕН С - РО 120	м	1,67	1,02	1,70
ПЛАСТИНА С - DF	бр.	2,56	0,25	0,64
ВИНКЕЛ ОКРАЙЧВАЩ С-RWL	м	0,60	1,03	0,62
ПИРОНИ ЗА HILTI	бр.	2,56	0,19	0,49
НОСАЧ ГЛАВЕН С-РН 375	м	0,80	1,85	1,48
Пано окачен таван от гипсокартон с перфорация 13% плочи 120/240см	бр.	0,35	26,36	9,15
				14,31
ТРУД :				
МОНТАЖНИК	чч	2,05	4,00	8,20
МОНТАЖНИК	чч	2,00	4,00	8,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	
доп.р-ди труд (%)			80,00	
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления			10,00	
Обща цена :				
Доставка и монтаж каширана мин.вата 12см под панели	**м2**			

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МАТЕРИАЛИ:				
каменна вата	м3	0,12	76,50	9,18
Лепило за каменна вата	кг	0,50	1,05	0,53
ДЮБЕЛИ СТОМАНЕНИ Ф 6	бр.	3,00	0,20	0,60
				10,31
ТРУД :				
изолаторчик	чч	0,20	4,00	0,80
изолаторчик	чч	0,20	4,00	0,80
				1,60
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,82
доп.р-ди труд (%)			80,00	1,28
всичко преки				11,91
всичко допълнителни р-ди				2,10
Обща цена преди начисления :				14,01
начисления			10,00	1,40
Обща цена :				15,41
Доставка и монтаж нови стени от гипсокартон на к-ция с 10см. мин.вата	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
GKB 12.5 MM	м2	4,00	2,40	9,60
ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF	кг	1,19	1,00	1,19
ЛЕНТА УПЛЪТНЯВАЩА	м	1,60	0,28	0,45
Минерална вата	м3	0,10	70,00	7,00
Пирон-дюбел	бр.	3,60	0,22	0,79
ПРОФИЛ CW 50/50-ЩЕНДЕРЕН (75/40)	м	3,60	1,10	3,96
ПРОФИЛ UW 50/40-ПЕРИФЕРЕН (75/40)	м	1,60	1,35	2,16
Рапиден винт 3.5x25	бр.	15,00	0,02	0,30
Рапиден винт 3.5x35 # #	бр.	30,00	0,02	0,60
СТЪКЛОФАЗЕРНА/САМОЗАЛЕПВАЩА/ ЛЕНТА	м	0,07	2,00	0,14
				26,19
ТРУД :				
МОНТАЖНИК	чч	1,10	4,00	4,38
ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	1,10	4,00	4,39
				8,77
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2,10
доп.р-ди труд (%)			80,00	7,01
всичко преки				34,96
всичко допълнителни р-ди				9,11
Обща цена преди начисления :				44,07
начисления			10,00	4,41
Обща цена :				48,47
Доставка и монтаж канал от гипсокартон 40/18	**м2**	[redacted]		
МАТЕРИАЛИ:				
GKB 12.5 MM	м2			

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF	кг	0,30	1,00	0,30
ЛЕНТА УПЛЪТНЯВАЩА	м	0,40	0,28	0,11
Пирон-дюбел	бр.	1,20	0,22	0,26
ПРОФИЛ CW 50/50-ЩЕНДЕРЕН (75/40)	м	0,90	1,10	0,99
ПРОФИЛ UW 50/40-ПЕРИФЕРЕН (75/40)	м	0,40	1,35	0,54
Рапиден винт 3.5x25	бр.	4,00	0,02	0,08
Рапиден винт 3.5x35 # #	бр.	7,00	0,02	0,14
СТЪКЛОФАЗЕРНА/САМОЗАЛЕПВАЩА/ ЛЕНТА	м	0,07	2,00	0,14
				4,97
ТРУД :				
МОНТАЖНИК	чч	1,35	4,00	5,40
ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	1,38	4,00	5,52
				10,92
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,40
доп.р-ди труд (%)			80,00	8,74
всичко преки				15,89
всичко допълнителни р-ди				9,13
Обща цена преди начисления :				25,02
начисления			10,00	2,50
Обща цена :				27,52
Доставка и полагане ламинат по стени	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
МАТЕРИАЛ ДЪРВЕН	м3	0,00	280,00	0,28
ПЛОСКОСТИ ЛАМАРИНЕНИ	м2	1,00	8,30	8,30
КИТ	кг	0,01	4,10	0,04
ВИНТОВЕ	бр.	6,00	0,20	1,20
				9,82
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00	10,00	0,01
ТРУД :				
ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	1,58	4,00	6,30
ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	1,50	4,00	6,00
				12,30
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,79
доп.р.механизация (%)			25,00	0,00
доп.р-ди труд (%)			80,00	9,84
всичко преки				[redacted]
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления				
Обща цена :				
Доставка и полагане мокет по спецификация	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
ПЕРВАЗИ ПАРКЕТНИ	м	1,00		
ЛЕПИЛО	кг	0,60		
МОКЕТ	м2	1,07		

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Грунд за мокет	кг	0,20	2,00	0,40
				17,98
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00	10,00	0,02
ТРУД :				
НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,25	4,00	1,00
НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,71	4,00	2,83
				3,83
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,44
доп.р.механизация (%)			25,00	0,00
доп.р-ди труд (%)			80,00	3,07
всичко преки				21,83
всичко допълнителни р-ди				4,51
Обща цена преди начисления :				26,34
начисления			10,00	2,63
Обща цена :				28,97
Доставка и полагане дюшеме	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
ПИРОНИ	кг	0,21	1,60	0,34
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,05	280,00	14,00
ПЕРВАЗИ ПАРКЕТНИ	м	0,25	1,70	0,43
				14,76
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00	10,00	0,01
ТРУД :				
ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	0,94	4,00	3,77
РАБОТНИК	чч	0,94	4,00	3,78
				7,55
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,18
доп.р.механизация (%)			25,00	0,00
доп.р-ди труд (%)			80,00	6,04
всичко преки				22,32
всичко допълнителни р-ди				7,22
Обща цена преди начисления :				29,54
начисления			10,00	2,95
Обща цена :				32,50
Доставка и полагане водоплътен шперплат	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
МАТЕРИАЛ ДЪРВЕН	м3	0,00	280,	
ВИНТОВЕ	бр.	6,00	0,	
Водоплътен шперплат	м2	1,00	11,	
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00	10,	
ТРУД :				
ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	0,74	4,	
ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	0,74	4,	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,	

[redacted]
Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

доп.р.механизация (%)			25,00	0,00
доп.р-ди труд (%)			80,00	4,75
всичко преки				18,58
всичко допълнителни р-ди				5,76
Обща цена преди начисления :				24,34
начисления			10,00	2,43
Обща цена :				26,77
Доставка и монтаж седалки зрителна зала	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
дюбели и винтове	к-т	1,00	2,50	2,50
Седалка за зрителна зала	бр.	1,00	185,00	185,00
				187,50
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	3,60	4,00	14,40
РАБОТНИК	чч	3,57	4,00	14,27
				28,67
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	15,00
доп.р-ди труд (%)			80,00	22,93
всичко преки				216,17
всичко допълнителни р-ди				37,93
Обща цена преди начисления :				254,10
начисления			10,00	25,41
Обща цена :				279,51
Доставка и монтаж метален парапет,с облицовка гипсокартон	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
ШКУРКА	бр.	0,50	1,00	0,50
БОЯ БЛАЖНА	кг	0,22	4,72	1,04
МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ	м	1,00	98,00	98,00
ГИПСОКАРТОН GKB	м2	1,00	2,00	2,00
МИНИУМ ОЛОВЕН	кг	1,00	2,10	2,10
дюбели и винтове	к-т	1,00	2,50	2,50
				106,14
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	1,23	4,00	4,90
МОНТАЖНИК	чч	1,20	4,00	4,80
				9,70
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	8,49
доп.р-ди труд (%)			[redacted]	
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления				
Обща цена :				
Доставка и монтаж метален парапет	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

БОЯ БЛАЖНА	кг	0,22	4,72	1,04
МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ	м	1,00	60,00	60,00
МИНИУМ ОЛОВЕН	кг	1,00	2,10	2,10
дюбели и винтове	к-т	1,00	0,50	0,50
				63,64
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,80	4,00	3,20
МОНТАЖНИК	чч	0,80	4,00	3,20
				6,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	5,09
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,12
всичко преки				70,04
всичко допълнителни р-ди				10,21
Обща цена преди начисления :				80,25
начисления			10,00	8,02
Обща цена :				88,27
Доставка и монтаж на антипаник брава	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Антипаник брава	бр.	1,00	172,29	172,29
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	1,50	4,00	6,00
РАБОТНИК	чч	1,50	4,00	6,00
				12,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	13,78
доп.р-ди труд (%)			80,00	9,60
всичко преки				184,29
всичко допълнителни р-ди				23,38
Обща цена преди начисления :				207,67
начисления			10,00	20,77
Обща цена :				228,44
Вътрешно подвижно скеле	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
СКЕЛЕ ТРЪБНО ВЪТРЕШНО	м2	1,00	4,00	4,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,12	4,00	0,48
РАБОТНИК	чч	0,06	4,00	0,25
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)				
доп.р-ди труд (%)				
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления				
Обща цена :				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Лайсна за стъпала	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
РАПИДНИ ВИНТОВЕ 5/15 ММ	бр.	3,00	0,20	0,60
ЛАЙСТНИ	м	1,02	5,00	5,10
СТРОИТЕЛНИ ДЮБЕЛИ	бр.	3,00	0,20	0,60
				6,30
ТРУД :				
ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	0,72	4,00	2,88
ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	0,71	4,00	2,83
				5,71
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,50
доп.р-ди труд (%)			80,00	4,57
всичко преки				12,01
всичко допълнителни р-ди				5,07
Обща цена преди начисления :				17,08
начисления			10,00	1,71
Обща цена :				18,79
Алуминиева врата 290/210	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Терафлекс-полиуретанова гяна	кг	0,80	18,00	14,40
Алуминиева врата 290/210	бр.	1,00	1 063,63	1 063,63
				1 078,03
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	9,50	4,00	38,00
РАБОТНИК	чч	9,50	4,00	38,00
				76,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	86,24
доп.р-ди труд (%)			80,00	60,80
всичко преки				1 154,03
всичко допълнителни р-ди				147,04
Обща цена преди начисления :				1 301,07
начисления			10,00	130,11
Обща цена :				1 431,18
Перфориран гипсокартон по стени	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
ОКАЧВАЧ С - SOS	бр.	0,67	0,35	0,23
НОСАЧ НАПРЕЧЕН С - РО 120	м	1,67	1,02	1,70
ПЛАСТИНА С - DF	бр.	2,56	0,25	0,64
ВИНКЕЛ ОКРАЙЧВАЩ С-RWL	м	0,60	[redacted]	
ПИРОНИ ЗА HILTI	бр.	2,56	[redacted]	
НОСАЧ ГЛАВЕН С-РН 375	м	0,80	[redacted]	
Перфориран гипсокартон по стени	м2	1,05	[redacted]	
			[redacted]	
ТРУД :			[redacted]	
МОНТАЖНИК	чч	2,35	[redacted]	
МОНТАЖНИК	чч	2,33	[redacted]	
			[redacted]	
ДОП.РАЗХОДИ:			[redacted]	
доп.р.материали (%)			[redacted]	
доп.р-ди труд (%)			[redacted]	

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

всичко преки				26,50
всичко допълнителни р-ди				15,59
Обща цена преди начисления :				42,09
начисления			10,00	4,21
Обща цена :				46,30
Направа и монтаж на щурц	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,01	280,00	3,08
АРМИРОВКА	кг	1,56	1,05	1,63
Бетон С20/25	м3	0,04	109,00	4,09
				8,80
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,70	4,00	2,80
РАБОТНИК	чч	0,15	4,00	0,60
				3,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,70
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,72
всичко преки				12,20
всичко допълнителни р-ди				3,42
Обща цена преди начисления :				15,62
начисления			10,00	1,56
Обща цена :				17,19
Направа на армирана бетонова настилка	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
бетон Б20 /С16/20	м3	0,18	84,50	15,21
МРЕЖА ЗАВАРЕНА НАД Ф 6 ММ-СТОМАНА ТИП А I С	кг	2,90	1,05	3,05
				18,26
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,40	4,00	1,60
РАБОТНИК 11	чч	0,40	4,00	1,60
				3,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,46
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,56
всичко преки				21,46
всичко допълнителни р-ди				4,02
Обща цена преди начисления :				[redacted]
начисления				[redacted]
Обща цена :				[redacted]
				[redacted]
				[redacted]
				[redacted]
Доставка и монтаж щурц	**бр.**			[redacted]
				[redacted]
МАТЕРИАЛИ:				[redacted]
щурц	бр.	1,0		[redacted]
Разтвор варов 1:2	м3	0,0		[redacted]
				[redacted]
ТРУД :				[redacted]
РАБОТНИК	чч	0,7		[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

РАБОТНИК	чч	0,15	4,00	0,60
				3,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,97
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,72
всичко преки				15,58
всичко допълнителни р-ди				3,69
Обща цена преди начисления :				19,27
начисления			10,00	1,93
Обща цена :				21,20
Финишен пласт от нетъкан текстил	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
Нетъкан текстил	м2	1,00	30,00	30,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,80	4,00	3,20
РАБОТНИК	чч	0,80	4,00	3,20
				6,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2,40
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,12
всичко преки				36,40
всичко допълнителни р-ди				7,52
Обща цена преди начисления :				43,92
начисления			10,00	4,39
Обща цена :				48,31
Доставка и полагане на воал (нетъкан текстил)	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
воал нетъкан текстил	м2	1,00	1,00	1,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,13	4,00	0,52
РАБОТНИК	чч	0,13	4,00	0,52
				1,04
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,08
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,83
всичко преки				2,04
всичко допълнителни р-ди				0,91
Обща цена преди начисления :				[redacted]
начисления				
Обща цена :				
Направа на циклорама	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Циклорама	бр.	1,00		
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	1,50		
РАБОТНИК	чч	1,50		
ДОП.РАЗХОДИ:				

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

доп.р.материали (%)			8,00	13,60
доп.р-ди труд (%)			80,00	9,60
всичко преки				182,00
всичко допълнителни р-ди				23,20
Обща цена преди начисления :				205,20
начисления			10,00	20,52
Обща цена :				225,72
Боядисване на циклорама	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
БОЯ БЛАЖНА	кг	0,48	4,72	2,27
ШКУРКА	бр.	0,50	1,00	0,50
ГРУНД ЗА МЕТАЛИ	кг	0,10	3,50	0,35
				3,12
ТРУД :				
БОЯДЖИЯ	чч	0,75	4,00	3,00
БОЯДЖИЯ	чч	0,75	4,00	3,00
				6,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,25
доп.р-ди труд (%)			80,00	4,80
всичко преки				9,12
всичко допълнителни р-ди				5,05
Обща цена преди начисления :				14,16
начисления			10,00	1,42
Обща цена :				15,58
Конструкция за монтаж на нетъкан текстил	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
Конструкция за монтаж на нетъкан текстил	м2	1,00	5,20	5,20
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,06	4,00	0,24
РАБОТНИК	чч	1,00	4,00	4,00
				4,24
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,42
доп.р-ди труд (%)			80,00	3,39
всичко преки				9,44
всичко допълнителни р-ди				3,81
Обща цена преди начисления :				13,25
начисления			10,00	1,32
Обща цена :				[redacted]
Доставка и монтаж на минерална вата 100 мм с плътност 50-60 кг/куб.м. по таван	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
каменна вата	м3	0,10		
ТРУД :				
изолаторчик	чч	0,33		
изолаторчик	чч	0,33		

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,56
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,11
всичко преки				9,64
всичко допълнителни р-ди				2,67
Обща цена преди начисления :				12,31
начисления			10,00	1,23
Обща цена :				13,54
Доставка и монтаж минерална вата с дебелина 50мм и плътност 50-80 кг/м3 по стени	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
каменна вата	м3	0,05	110,00	5,50
ТРУД :				
изолаторчик	чч	0,08	4,00	0,30
изолаторчик	чч	0,08	4,00	0,30
				0,60
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,44
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,48
всичко преки				6,10
всичко допълнителни р-ди				0,92
Обща цена преди начисления :				7,02
начисления			10,00	0,70
Обща цена :				7,72
Гумени тампони	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Гумен тампон	бр.	1,00	1,62	1,62
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,15	4,00	0,60
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,13
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,48
всичко преки				2,22
всичко допълнителни р-ди				0,61
Обща цена преди начисления :				2,83
начисления			10,00	0,28
Обща цена :				[redacted]
Доставка и монтаж на звукоизолиран прозорец- по детайл	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Терафлекс-полиуретанова пяна	кг	0,80	18,[redacted]	
Доставка и монтаж на звукоизолиран прозорец- по детайл	бр.	1,00	833,[redacted]	
ТРУД :				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

РАБОТНИК	чч	9,50	4,00	38,00
РАБОТНИК	чч	9,50	4,00	38,00
				76,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	67,79
доп.р-ди труд (%)			80,00	60,80
всичко преки				923,40
всичко допълнителни р-ди				128,59
Обща цена преди начисления :				1 051,99
начисления			10,00	105,20
Обща цена :				1 157,19
Цикклене и лакиране на естествен паркет	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
Лак за паркет	кг	0,50	4,50	2,25
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
Паркетоц;иклачка	мсм	0,03	1,00	0,03
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	1,75	4,00	7,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,18
доп.р.механизация (%)			25,00	0,01
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,60
всичко преки				9,28
всичко допълнителни р-ди				5,79
Обща цена преди начисления :				15,06
начисления			10,00	1,51
Обща цена :				16,57
Доставка и монтаж на стенна облицовка от перфориран гипсокартон тип 12/25 Q, по стени	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
ОКАЧВАЧ С - SOS	бр.	0,67	0,35	0,23
НОСАЧ НАПРЕЧЕН С - РО 120	м	1,67	1,02	1,70
ПЛАСТИНА С - DF	бр.	2,56	0,25	0,64
ВИНКЕЛ ОКРАЙЧВАЩ С-RWL	м	0,60	1,03	0,62
ПИРОНИ ЗА HILTI	бр.	2,56	0,19	0,49
НОСАЧ ГЛАВЕН С-РН 375	м	0,80	1,85	1,48
Перфориран гипсокартон по стени	м2	1,05	2,50	2,63
				7,79
ТРУД :				
МОНТАЖНИК	чч	2,35	4	[redacted]
МОНТАЖНИК	чч	2,33	4	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8	
доп.р-ди труд (%)			80	
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления			10	
Обща цена :				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Доставка и монтаж минерална вата с дебелина 100мм и плътност 50-60 кг/м3 по стени	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
каменна вата	м3	0,10	70,00	7,00
ТРУД :				
изолаторчик	чч	0,17	4,00	0,68
изолаторчик	чч	0,16	4,00	0,64
				1,32
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,56
доп.р-ди труд (%)			80,00	1,06
всичко преки				8,32
всичко допълнителни р-ди				1,62
Обща цена преди начисления :				9,94
начисления			10,00	0,99
Обща цена :				10,93
Доставка и монтаж стомана S235 за колони	**кг**			
МАТЕРИАЛИ:				
Стомана S235	кг	1,00	1,05	1,05
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0,00	237,00	0,12
ТРУД :				
МОНТАЖНИК	чч	0,15	4,00	0,60
МОНТАЖНИК	чч	0,14	4,00	0,57
				1,17
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,08
доп.р.механизация (%)			25,00	0,03
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,93
всичко преки				2,34
всичко допълнителни р-ди				1,05
Обща цена преди начисления :				3,38
начисления			10,00	0,34
Обща цена :				3,72
Доставка и монтаж стомана S235 за конструкция	**кг**			
МАТЕРИАЛИ:				
Стомана S235	кг	1,00	1,0	
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0,00	237,0	
ТРУД :				
МОНТАЖНИК	чч	0,15	4,0	
МОНТАЖНИК	чч	0,14	4,0	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,0	
доп.р.механизация (%)			25,0	
доп.р-ди труд (%)			80,0	
всичко преки				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

всичко допълнителни р-ди				1,05
Обща цена преди начисления :				3,38
начисления			10,00	0,34
Обща цена :				3,72
Доставка и монтаж стомана S235 за стълби	**кг**			
МАТЕРИАЛИ:				
Стомана S235	кг	1,00	1,05	1,05
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0,00	237,00	0,12
ТРУД :				
МОНТАЖНИК	чч	0,15	4,00	0,60
МОНТАЖНИК	чч	0,14	4,00	0,57
				1,17
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,08
доп.р.механизация (%)			25,00	0,03
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,93
всичко преки				2,34
всичко допълнителни р-ди				1,05
Обща цена преди начисления :				3,38
начисления			10,00	0,34
Обща цена :				3,72
Доставка и монтаж стомана S235 за трибуни	**кг**			
МАТЕРИАЛИ:				
Стомана S235	кг	1,00	1,05	1,05
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0,00	237,00	0,12
ТРУД :				
МОНТАЖНИК	чч	0,15	4,00	0,60
МОНТАЖНИК	чч	0,14	4,00	0,57
				1,17
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,08
доп.р.механизация (%)			25,00	0,03
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,93
всичко преки				2,34
всичко допълнителни р-ди				1,05
Обща цена преди начисления :				3,38
начисления			10,00	0,34
Обща цена :				[redacted]
				[redacted]
				[redacted]
Доставка и монтаж стомана S235 за таван	**кг**			[redacted]
				[redacted]
МАТЕРИАЛИ:				[redacted]
Стомана S235	кг	1,00	1,0	[redacted]
МЕХАНИЗАЦИЯ :				[redacted]
АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0,00	237,0	[redacted]
ТРУД :				[redacted]
МОНТАЖНИК	чч	0,15	4,0	[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МОНТАЖНИК	чч	0,14	4,00	0,57
				1,17
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,08
доп.р.механизация (%)			25,00	0,03
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,93
всичко преки				2,34
всичко допълнителни р-ди				1,05
Обща цена преди начисления :				3,38
начисления			10,00	0,34
Обща цена :				3,72
Доставка и монтаж стомана S235 за декоративна решетка	**кг**			
МАТЕРИАЛИ:				
Стомана S235	кг	1,00	1,05	1,05
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0,00	237,00	0,12
ТРУД :				
МОНТАЖНИК	чч	0,15	4,00	0,60
МОНТАЖНИК	чч	0,14	4,00	0,57
				1,17
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,08
доп.р.механизация (%)			25,00	0,03
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,93
всичко преки				2,34
всичко допълнителни р-ди				1,05
Обща цена преди начисления :				3,38
начисления			10,00	0,34
Обща цена :				3,72
Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло LED 2x18W, IP-54	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
дюбели и винтове	к-т	1,00	0,12	0,12
Светодиодно осветително тяло LED 2x18W. IP-54	бр.	1,00	25,80	25,80
				25,92
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	
доп.р-ди труд (%)			80,00	
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления			10,00	
Обща цена :				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло LED 4x10W, IP-21	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
дюбели и винтове	к-т	1,00	0,12	0,12
Светодиодно осветително тяло LED 4x10W. IP-21 #	бр.	1,00	42,38	42,38
				42,50
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
				6,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	3,40
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,12
всичко преки				48,90
всичко допълнителни р-ди				8,52
Обща цена преди начисления :				57,42
начисления			10,00	5,74
Обща цена :				63,16
Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло LED 1x9W, IP-21	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
дюбели и винтове	к-т	1,00	0,12	0,12
Светодиодно осветително тяло LED 1x9W. IP-21	бр.	1,00	25,80	25,80
				25,92
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
				6,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2,07
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,12
всичко преки				32,32
всичко допълнителни р-ди				7,19
Обща цена преди начисления :				39,51
начисления			10,00	3,95
Обща цена :				43,46
Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло LED 1x9W, IP-54	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
дюбели и винтове	к-т	1,00	0,1	
Светодиодно осветително тяло LED 1x9W. IP-54	бр.	1,00	26,8	
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,0	
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,0	

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2,16
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,12
всичко преки				33,40
всичко допълнителни р-ди				7,28
Обща цена преди начисления :				40,68
начисления			10,00	4,07
Обща цена :				44,75
Доставка и монтаж на осветително тяло- аплик, плафониера, IP-54	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
дюбели и винтове	к-т	1,00	0,12	0,12
Осветително тяло- аплик. плафониера. IP-54	бр.	1,00	16,39	16,39
				16,51
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,32
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,56
всичко преки				19,71
всичко допълнителни р-ди				3,88
Обща цена преди начисления :				23,59
начисления			10,00	2,36
Обща цена :				25,95
Доставка и монтаж на осветително тяло- LED пано 18W	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
дюбели и винтове	к-т	1,00	0,50	0,50
Осветително тяло- LED пано 18W	бр.	1,00	36,77	36,77
				37,27
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
				6,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2,98
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,12
всичко преки				[redacted]
всичко допълнителни р-ди				[redacted]
Обща цена преди начисления :				[redacted]
начисления			10,	[redacted]
Обща цена :				[redacted]
				[redacted]
				[redacted]
Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане в окачен таван LED- 20W със защитен разсейвател	**бр.**			[redacted]
				[redacted]
МАТЕРИАЛИ:				[redacted]
дюбели и винтове	к-т	1,00	0,	[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Осветително тяло за вграждане в окачен таван LED- 20W със защитен разсейвател	бр.	1,00	27,75	27,75
				28,25
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
				6,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2,26
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,12
всичко преки				34,65
всичко допълнителни р-ди				7,38
Обща цена преди начисления :				42,03
начисления			10,00	4,20
Обща цена :				46,23
Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж на метална шина или решетка, LED 20W, LED-25W, със защитен разсейвател	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
дюбели и винтове	к-т	1,00	0,50	0,50
Осветително тяло за монтаж на метална шина или решетка. LED 20W. LED-25W. със защитен разсейвател	бр.	1,00	32,50	32,50
				33,00
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,80	4,00	3,20
				6,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2,64
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,12
всичко преки				39,40
всичко допълнителни р-ди				7,76
Обща цена преди начисления :				47,16
начисления			10,00	4,72
Обща цена :				51,88
Доставка и монтаж на взривозащитен осветител	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
дюбели и винтове	к-т	1,00	3,00	[redacted]
Взривозащитен осветител	бр.	1,00	105,66	
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	1,20	4,00	
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	1,20	4,00	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	
доп.р-ди труд (%)			80,00	
всичко преки				

[redacted]
Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

всичко допълнителни р-ди				16,37
Обща цена преди начисления :				134,63
начисления			10,00	13,46
Обща цена :				148,10
Доставка и полагане на метална гофрирана тръба с PVC обвивка ф-11	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
СКОБИ ЗА ИЗКОВАВАНЕ НА КАБЕЛ	бр.	1,00	0,12	0,12
ГИПС	кг	0,20	0,20	0,04
Метална гофрирана тръба с PVC обвивка ф-11	м	1,00	0,47	0,47
				0,63
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,13	4,00	0,52
РАБОТНИК	чч	0,14	4,00	0,56
				1,08
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,05
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,86
всичко преки				1,71
всичко допълнителни р-ди				0,91
Обща цена преди начисления :				2,62
начисления			10,00	0,26
Обща цена :				2,88
Доставка и полагане провоник ПВВМ 2х1.5мм2 под маз.	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Провоник ПВВМ 2х1.5мм2 под маз.	м	1,00	0,56	0,56
СКОБИ ЗА ИЗКОВАВАНЕ НА КАБЕЛ	бр.	0,03	0,12	0,00
				0,56
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,06	4,00	0,25
РАБОТНИК	чч	0,06	4,00	0,24
				0,49
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,05
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,39
всичко преки				1,05
всичко допълнителни р-ди				0,44
Обща цена преди начисления :				[redacted]
начисления			10,0	[redacted]
Обща цена :				[redacted]
				[redacted]
				[redacted]
Доставка и полагане провоник ПВВМ 3х1.5мм2 под маз.	**м**			[redacted]
				[redacted]
МАТЕРИАЛИ:				[redacted]
Проводник ПВВМ 3х1.5мм2 под маз. #	м	1,00	0,9	[redacted]
СКОБИ ЗА ИЗКОВАВАНЕ НА КАБЕЛ	бр.	0,03	0,1	[redacted]
				[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,05	4,00	0,20
РАБОТНИК	чч	0,06	4,00	0,22
				0,42
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,08
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,34
всичко преки				1,37
всичко допълнителни р-ди				0,41
Обща цена преди начисления :				1,78
начисления			10,00	0,18
Обща цена :				1,96
Доставка и полагане проводник ПВВМ 4x1.5мм2 под маз.	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Проводник ПВВМ 4x1.5мм2 под маз.	м	1,00	1,13	1,13
СКОБИ ЗА ИЗКОВАВАНЕ НА КАБЕЛ	бр.	0,40	0,12	0,05
				1,17
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,11	4,00	0,44
РАБОТНИК	чч	0,11	4,00	0,45
				0,89
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,09
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,71
всичко преки				2,06
всичко допълнителни р-ди				0,80
Обща цена преди начисления :				2,87
начисления			10,00	0,29
Обща цена :				3,15
Доставка и монтаж на ел.ключ съгласно проекта включително разклонителна кутия и конзола	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
ГИПС	кг	0,25	0,20	0,05
КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С КАПАЧКА	бр.	1,00	0,66	0,66
КУТИЯ КОНЗОЛНА	бр.	1,00	0,29	0,29
Ключ електрически	бр.	1,00	4,10	4,10
				5,10
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,50	4	
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,50	4	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8	
доп.р-ди труд (%)			80	
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления			10	
Обща цена :				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Доставка и монтаж на бутон съгласно проекта включително разклонителна кутия и конзола	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
ГИПС	кг	0,25	0,20	0,05
КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С КАПАЧКА	бр.	1,00	0,66	0,66
КУТИЯ КОНЗОЛНА	бр.	1,00	0,29	0,29
Бутон	бр.	1,00	5,10	5,10
				6,10
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,50	4,00	2,00
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,50	4,00	2,00
				4,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,49
доп.р-ди труд (%)			80,00	3,20
всичко преки				10,10
всичко допълнителни р-ди				3,69
Обща цена преди начисления :				13,79
начисления			10,00	1,38
Обща цена :				15,17
Свързване на проводници 1.5мм2 към съоръжения	**бр.**			
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,08	4,00	0,32
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,09	4,00	0,36
				0,68
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,54
всичко преки				0,68
всичко допълнителни р-ди				0,54
Обща цена преди начисления :				1,22
начисления			10,00	0,12
Обща цена :				1,35
Доставка и монтаж табло вентилация (ТВ)	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
КОНЗОЛИ	бр.	4,00	5,00	[redacted]
ГИПС	кг	5,00	0,20	
дюбели и винтове	к-т	1,00	35,00	
Табло вентилация (ТВ)	бр.	1,00	1 142,00	
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	3,50	4,00	
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	2,92	4,00	Съгласно чл. 2 ЗЗЛД
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	
доп.р-ди труд (%)			80,00	
всичко преки				

всичко допълнителни р-ди				116,38
Обща цена преди начисления :				1 340,06
начисления			10,00	134,01
Обща цена :				1 474,07
Лабораторни измервания	**ч.ч.**			
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	1,00	4,00	4,00
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	1,00	4,00	4,00
				8,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	6,40
всичко преки				8,00
всичко допълнителни р-ди				6,40
Обща цена преди начисления :				14,40
начисления			10,00	1,44
Обща цена :				15,84
Полагане на PVC гофр.тръба ф-13	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
ГИПС	кг	0,20	0,20	0,04
PVC гофр.тръба ф-13	м	1,00	1,10	1,10
				1,14
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,06	4,00	0,25
РАБОТНИК	чч	0,06	4,00	0,24
				0,49
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,09
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,39
всичко преки				1,63
всичко допълнителни р-ди				0,48
Обща цена преди начисления :				2,11
начисления			10,00	0,21
Обща цена :				2,32
Изтегляне на кабел FLAME X 950 HDGs 2x1.0мм2 в тръба с доставка кабел	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Кабел FLAME X 950 HDGs 2x1.0мм2	м	1,00	1,23	[redacted]
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,06	4,00	
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,06	4,00	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	
доп.р-ди труд (%)			80,00	
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления			10,00	
Обща цена :				

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Изтегляне на кабел FLAME X 950 NKGs 2x1.5мм2 в тръба с доставка кабел	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Кабел FLAME X 950 NKGs 2x1.5мм2	м	1,00	2,98	2,98
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,06	4,00	0,25
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	0,06	4,00	0,24
				0,49
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,24
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,39
всичко преки				3,47
всичко допълнителни р-ди				0,63
Обща цена преди начисления :				4,10
начисления			10,00	0,41
Обща цена :				4,51
Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
КОНЗОЛИ	бр.	4,00	5,00	20,00
ГИПС	кг	5,00	0,20	1,00
дюбели и винтове	к-т	1,00	35,00	35,00
Пожароизвестителна централа	бр.	1,00	683,00	683,00
				739,00
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	3,50	4,00	14,00
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	3,00	4,00	12,00
				26,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	59,12
доп.р-ди труд (%)			80,00	20,80
всичко преки				765,00
всичко допълнителни р-ди				79,92
Обща цена преди начисления :				844,92
начисления			10,00	84,49
Обща цена :				929,41
Доставка и монтаж на автоматичен оптичнодимен пожароизвестител	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Автоматичен оптичнодимен пожароизвестител	бр.	1,00	76,60	
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА	чч	1,50	4,00	
ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА	чч	1,50	4,00	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	
доп.р-ди труд (%)			80,00	

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

всичко преки				88,60
всичко допълнителни р-ди				15,73
Обща цена преди начисления :				104,33
начисления			10,00	10,43
Обща цена :				114,76
Доставка и монтаж на автоматичен оптичнодимен пожароизвестител	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Автоматичен оптичнодимен пожароизвестител	бр.	1,00	76,60	76,60
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА	чч	1,50	4,00	6,00
ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА	чч	1,50	4,00	6,00
				12,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	6,13
доп.р-ди труд (%)			80,00	9,60
всичко преки				88,60
всичко допълнителни р-ди				15,73
Обща цена преди начисления :				104,33
начисления			10,00	10,43
Обща цена :				114,76
Доставка и монтаж на комбиниран сигнализатор за вътрешен монтаж	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Комбиниран сигнализатор за вътрешен монтаж	бр.	1,00	107,03	107,03
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА	чч	1,50	4,00	6,00
ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА	чч	1,50	4,00	6,00
				12,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	8,56
доп.р-ди труд (%)			80,00	9,60
всичко преки				119,03
всичко допълнителни р-ди				18,16
Обща цена преди начисления :				137,19
начисления			10,0	[redacted]
Обща цена :				[redacted]
				[redacted]
				[redacted]
Доставка и монтаж на комбиниран сигнализатор за вътрешен монтаж	**бр.**			[redacted]
				[redacted]
МАТЕРИАЛИ:				[redacted]
Комбиниран сигнализатор за вътрешен монтаж	бр.	1,00	107,0	Съгласно чл. 2 ЗЗЛД
ТРУД :				[redacted]
ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА	чч	1,50	4,0	[redacted]
ЕЛ.МОНТЬОР ОСИГ.ТЕХНИКА	чч	1,50	4,0	[redacted]
				[redacted]
ДОП.РАЗХОДИ:				[redacted]

доп.р.материали (%)			8,00	8,56
доп.р-ди труд (%)			80,00	9,60
всичко преки				119,03
всичко допълнителни р-ди				18,16
Обща цена преди начисления :				137,19
начисления			10,00	13,72
Обща цена :				150,91
Лабораторни измервания	**ч.ч.**			
ТРУД :				
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	1,00	4,00	4,00
ЕЛ.МОНТЬОР НН	чч	1,00	4,00	4,00
				8,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	6,40
всичко преки				8,00
всичко допълнителни р-ди				6,40
Обща цена преди начисления :				14,40
начисления			10,00	1,44
Обща цена :				15,84
Стенен газов котел едноконтурен в комплект с коаксиален димоотвод - отоплителна мощност - 35,0 kW ,- консумирана ел.мощност - N= 250 W/220V	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Стенен газов котел едноконтурен в комплект с коаксиален димоотвод - отоплителна мощност - 35.0 kW .- консумирана ел.мощност - N	бр.	1,00	4 718,00	4 718,00
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
				48,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	377,44
доп.р-ди труд (%)			80,00	38,40
всичко преки				4 766,00
всичко допълнителни р-ди				415,84
Обща цена преди начисления :				5 181,84
начисления			10,00	[redacted]
Обща цена :				
Електронна циркулационна помпа /вент. конвектори/ Q=1,6 м3/ч ; H=5 м в. ст.	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Електронна циркулационна помпа /вент. конвектори/ Q=1.6 м3/ч ; H=5 м в. ст.	бр.	1,00	273,55	
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
				48,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	21,88
доп.р-ди труд (%)			80,00	38,40
всичко преки				321,55
всичко допълнителни р-ди				60,28
Обща цена преди начисления :				381,83
начисления			10,00	38,18
Обща цена :				420,02
Мембранен разширителен съд с капацитет 35 л.	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Мембранен разширителен съд с капацитет 35 л.	бр.	1,00	74,56	74,56
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	2,15	4,00	8,60
РАБОТНИК	чч	2,15	4,00	8,60
				17,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	5,96
доп.р-ди труд (%)			80,00	13,76
всичко преки				91,76
всичко допълнителни р-ди				19,72
Обща цена преди начисления :				111,48
начисления			10,00	11,15
Обща цена :				122,63
Осов вентилатор изпълнение (Ex) в комплект с гравитационна фасадна решетка 300/300, V=300 м3//ч; H=40 Pa; N=100 W/220V	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Осов вентилатор изпълнение (Ex) в комплект с гравитационна фасадна решетка 300/300. V=300 м3//ч; H=40 Pa; N=100 W/220V	бр.	1,00	779,65	779,65
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	6,00	4,00	24,00
РАБОТНИК	чч	6,00	4,00	[redacted]
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	
доп.р-ди труд (%)			80,00	
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления			10,00	
Обща цена :				

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н350, в комплект с обезвъздушители и укрепителни елементи, с 12 глидера	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Херц кран сф. 1/2 пеперуда. PN25 ж/ж	бр.	2,00	6,88	13,76
конзола рад. с дюбел 195 мм	бр.	2,00	1,05	2,10
Обезвъздушителен вентил автоматичан 11/4" десен	бр.	1,00	13,74	13,74
Тапа радиаторна	бр.	2,00	0,72	1,44
Алуминиев радиатор Н350. в комплект с обезвъздушители и укрепителни елементи . с 12 глидера	бр.	1,00	136,00	136,00
				167,04
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	1,50	4,00	6,00
РАБОТНИК	чч	1,50	4,00	6,00
				12,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	13,36
доп.р-ди труд (%)			80,00	9,60
всичко преки				179,04
всичко допълнителни р-ди				22,96
Обща цена преди начисления :				202,00
начисления			10,00	20,20
Обща цена :				222,20
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н350, в комплект с обезвъздушители и укрепителни елементи, с 15 глидера	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Херц кран сф. 1/2 пеперуда. PN25 ж/ж	бр.	2,00	6,88	13,76
конзола рад. с дюбел 195 мм	бр.	2,00	1,05	2,10
Обезвъздушителен вентил автоматичан 11/4" десен	бр.	1,00	13,74	13,74
Тапа радиаторна	бр.	2,00	0,72	1,44
Алуминиев радиатор Н350. в комплект с обезвъздушители и укрепителни елементи с 15 глидера	бр.	1,00	170,00	170,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	1,50	4,00	
РАБОТНИК	чч	1,50	4,00	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	
доп.р-ди труд (%)			80,00	
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления			10,00	
Обща цена :				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н350, в комплект с обезвъздушители и укрепителни елементи, с 18 глидера	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Херц кран сф. 1/2 пеперуда. PN25 ж/ж	бр.	2,00	6,88	13,76
конзола рад. с дюбел 195 мм	бр.	2,00	1,05	2,10
Обезвъздушителен вентил автоматичан 11/4" десен	бр.	1,00	13,74	13,74
Тапа радиаторна	бр.	2,00	0,72	1,44
Алуминиев радиатор Н350. в комплект с обезвъздушители и укрепителни елементи . с 18 глидера	бр.	1,00	228,00	228,00
				259,04
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	1,50	4,00	6,00
РАБОТНИК	чч	1,50	4,00	6,00
				12,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	20,72
доп.р-ди труд (%)			80,00	9,60
всичко преки				271,04
всичко допълнителни р-ди				30,32
Обща цена преди начисления :				301,36
начисления			10,00	30,14
Обща цена :				331,50
Терморегулиращ радиаторен вентил - 1/2" ъглов с термостатна глава	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
"Терморегулиращ радиаторен вентил - 1/2" ъглов с термостатна глава	бр.	1,00	17,80	17,80
ТРУД :				
Монтажник ОВиК инсталации	чч	0,93	4,00	3,72
Монтажник ОВиК инсталации	чч	0,92	4,00	3,68
				7,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	[redacted]
доп.р-ди труд (%)			80,00	
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления			10,00	
Обща цена :				
Вентилаторен конвектор за подов открит монтаж в комплект с вграден термостат за управление , отоплителна мощност - 5000 W (вода 50 0/С), консумирана ел.мощност - N= 80 W/220V	**бр.**			

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МАТЕРИАЛИ:				
Вентилаторен конвектор за подов открит монтаж в комплект с вграден термостат за управление . отоплителна мощност - 5000 W (вода	бр.	1,00	1 273,00	1 273,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	12,00	4,00	48,00
РАБОТНИК	чч	12,00	4,00	48,00
				96,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	101,84
доп.р-ди труд (%)			80,00	76,80
всичко преки				1 369,00
всичко допълнителни р-ди				178,64
Обща цена преди начисления :				1 547,64
начисления			10,00	154,76
Обща цена :				1 702,40
PPR тръба със стъклофибърна вложка ф20х2,8	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Фасонни части проц. от ППР тръби Ф 20 стъклофибър	комплек	0,10	2,53	0,25
PPR тръба със стъклофибърна вложка ф 20х2.8	м	1,00	2,53	2,53
				2,78
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,20	4,00	0,80
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,22
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,64
всичко преки				3,58
всичко допълнителни р-ди				0,86
Обща цена преди начисления :				4,45
начисления			10,00	0,44
Обща цена :				4,89
PPR тръба със стъклофибърна вложка ф25х3,5	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Фасонни части проц. от ППР тръби Ф 25 стъклофибър #	комплек	0,12	3,80	
PPR тръба със стъклофибърна вложка ф 25х3.5	м	1,00	3,80	
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,20	4,00	
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	
доп.р-ди труд (%)			80,00	
всичко преки				
всичко допълнителни р-ди				
Обща цена преди начисления :				
начисления			10,00	

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Обща цена преди начисления :				56,40
начисления			10,00	5,64
Обща цена :				62,05
Кръгъл канален вентилатор Ф 200, нискошумов /silent series/, V= 400 м3//ч; H= 200 Pa; N= 85 W/220 V	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Кръгъл канален вентилатор Ф 200. нискошумов /silent series/. V= 400 м3//ч; H= 200 Pa; N= 85 W/220 V	бр.	1,00	193,00	193,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,50	4,00	2,00
РАБОТНИК	чч	0,50	4,00	2,00
				4,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	15,44
доп.р-ди труд (%)			80,00	3,20
всичко преки				197,00
всичко допълнителни р-ди				18,64
Обща цена преди начисления :				215,64
начисления			10,00	21,56
Обща цена :				237,20
Спироканал от поц. ламарина ф 200	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
въздуховод тип спироканал ф200мм. вкл. фасонни елементи	м	1,00	23,50	23,50
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,90	4,00	3,60
РАБОТНИК	чч	0,90	4,00	3,60
				7,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,88
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,76
всичко преки				30,70
всичко допълнителни р-ди				7,64
Обща цена преди начисления :				38,34
начисления			10,00	3,83
Обща цена :				42,17
Щуцери ф125 към въздуховод ф200	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Щуцери ф125 към въздуховод ф200	бр.	1,00	5,91	5,91
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,40	4,00	5,60
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,40	4,00	5,60
				11,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,47
доп.р-ди труд (%)			80,00	8,96

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

всичко преки				17,11
всичко допълнителни р-ди				9,43
Обща цена преди начисления :				26,54
начисления			10,00	2,65
Обща цена :				29,20
Конусна вентилац. решетка – тип КРС 125	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Конусна вентилац. решетка – тип КРС 125	бр.	1,00	10,50	10,50
ТРУД :				
МАЗАЧ	чч	0,65	4,00	2,60
РАБОТНИК	чч	1,65	4,00	6,60
				9,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,84
доп.р-ди труд (%)			80,00	7,36
всичко преки				19,70
всичко допълнителни р-ди				8,20
Обща цена преди начисления :				27,90
начисления			10,00	2,79
Обща цена :				30,69
Фасадна вентилац. решетка 400/300	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Фасадна решетка	бр.	1,00	30,00	30,00
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,20	4,00	4,80
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,20	4,00	4,80
				9,60
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2,40
доп.р-ди труд (%)			80,00	7,68
всичко преки				39,60
всичко допълнителни р-ди				10,08
Обща цена преди начисления :				49,68
начисления			10,00	4,97
Обща цена :				54,65
Меки връзки към ф200 към	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Мека връзка към ф200	бр.	1,00	2,40	2,40
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	0,80	4,00	3,20
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	0,80	4,00	3,20
				6,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,19
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,12
всичко преки				8,80
всичко допълнителни р-ди				5,31

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Обща цена преди начисления :				14,11
начисления			10,00	1,41
Обща цена :				15,52
AHU-1 - Автономен рекуперативен блок с термодинамична рекуперация, дебит подаване 4500 м?/ч, св. напор 300 Pa, дебит засмукване 4500 м?/ч, св. напор 300 Pa, инверторен компресор, EC-вентилатори, Допълнителен ел. калорифер за температури -10 °C(9kW): Nел	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
AHU-1 - Автономен рекуперативен блок с термодинамична рекуперация. дебит подаване 4500 м?/ч. св. напор 300 Pa. дебит засмукван	бр.	1,00	26 695,00	26 695,00
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
				48,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2 135,60
доп.р-ди труд (%)			80,00	38,40
всичко преки				26 743,00
всичко допълнителни р-ди				2 174,00
Обща цена преди начисления :				28 917,00
начисления			10,00	2 891,70
Обща цена :				31 808,70
Правоъгълен шумозаглушител - 800x400, L=1000	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Правоъгълен шумозаглушител - 800x400. L=1000	бр.	1,00	292,50	292,50
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
				48,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	23,40
доп.р-ди труд (%)			80,00	38,40
всичко преки				340,50
всичко допълнителни р-ди				61,80
Обща цена преди начисления :				402,30
начисления			10,00	40,23
Обща цена :				442,53
Тръбен шумозаглушител -Ф500, L=1000 мм	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Тръбен шумозаглушител -Ф500. L=1000 мм	бр.	1,00	260,80	260,80
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
				48,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	20,86
доп.р-ди труд (%)			80,00	38,40
всичко преки				308,80
всичко допълнителни р-ди				59,26
Обща цена преди начисления :				368,06
начисления			10,00	36,81
Обща цена :				404,87
Аксиален вентилатор с обратна клапа V=90 м3//ч; H=20 Pa; N=18 W/220V	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Аксиален вентилатор с обратна клапа V=90 м3//ч; H=20 Pa; N=18 W/220V	бр.	1,00	114,50	114,50
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,50	4,00	2,00
РАБОТНИК	чч	0,50	4,00	2,00
				4,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	9,16
доп.р-ди труд (%)			80,00	3,20
всичко преки				118,50
всичко допълнителни р-ди				12,36
Обща цена преди начисления :				130,86
начисления			10,00	13,09
Обща цена :				143,95
Термопомпен климатизатор стенен тип /inverter/ 18000 BTU - охлаждане - 5,28 kW- отопление - 5,6 kW- консумирана ел.мощност - N= 1,92 kW/220V	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Термопомпен климатизатор стенен тип /inverter/ 18000 BTU - охлаждане - 5.28 kW- отопление - 5.6 kW- консумирана ел.мощност -	бр.	1,00	2 258,00	2 258,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	2,50	4,00	10,00
РАБОТНИК	чч	2,50	4,00	10,00
				20,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	180,64
доп.р-ди труд (%)			80,00	16,00
всичко преки				2 278,00
всичко допълнителни р-ди				196,64
Обща цена преди начисления :				2 474,64
начисления			10,00	247,46

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Обща цена :				2 722,10
Термопомпен климатизатор канален тип /INVERTER/ - 36000 BTU, - охлаждане - 9,4 KW - отопление - 11,2 KW - консумирана ел.мощност - N= 3,10 kW/220V	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Термопомпен климатизатор канален тип /INVERTER/ - 36000 BTU. - охлаждане - 9.4 KW - отопление - 11.2 KW - консумирана ел.мощнос	бр.	1,00	3 500,00	3 500,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	8,00	4,00	32,00
РАБОТНИК	чч	8,00	4,00	32,00
				64,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	280,00
доп.р-ди труд (%)			80,00	51,20
всичко преки				3 564,00
всичко допълнителни р-ди				331,20
Обща цена преди начисления :				3 895,20
начисления			10,00	389,52
Обща цена :				4 284,72
Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил Е20,заводски оребрени с перим. до 2700 мм - дебелина на ламарината 0,63 мм	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
Доставка и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина на европрофил Е20.заводски оребрени с перим. до 2700 мм	м2	1,00	150,00	150,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	1,65	4,00	6,60
РАБОТНИК	чч	1,65	4,00	6,60
				13,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	12,00
доп.р-ди труд (%)			80,00	10,56
всичко преки				163,20
всичко допълнителни р-ди				22,56
Обща цена преди начисления :				185,76
начисления			10,00	18,58
Обща цена :				204,34
Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина спирално навит с фасонни части ф200	**м**			

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

МАТЕРИАЛИ:				
Въздуховод от поцинкована ламарина спирално навит с фасонни части ф200	м	1,00	227,00	227,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,90	4,00	3,60
РАБОТНИК	чч	0,90	4,00	3,60
				7,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	18,16
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,76
всичко преки				234,20
всичко допълнителни р-ди				23,92
Обща цена преди начисления :				258,12
начисления			10,00	25,81
Обща цена :				283,93
Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина спирално навит с фасонни части	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Въздуховод от поцинкована ламарина спирално навит с фасонни части	м	1,00	20,50	20,50
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,90	4,00	3,60
РАБОТНИК	чч	0,90	4,00	3,60
				7,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,64
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,76
всичко преки				27,70
всичко допълнителни р-ди				7,40
Обща цена преди начисления :				35,10
начисления			10,00	3,51
Обща цена :				38,61
Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина спирално навит с фасонни части ф500	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Въздуховод от поцинкована ламарина спирално навит с фасонни части ф500	м	1,00	36,70	36,70
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,90	4,00	3,60
РАБОТНИК	чч	0,90	4,00	3,60
				7,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2,94
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,76
всичко преки				43,90
всичко допълнителни р-ди				8,70

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Обща цена преди начисления :				52,60
начисления			10,00	5,26
Обща цена :				57,86
Коляно 90° - ф200 към спироканал	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Коляно 90° - ф200 към спироканал	бр.	1,00	10,80	10,80
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,10	4,00	4,40
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,20	4,00	4,80
				9,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,86
доп.р-ди труд (%)			80,00	7,36
всичко преки				20,00
всичко допълнителни р-ди				8,22
Обща цена преди начисления :				28,22
начисления			10,00	2,82
Обща цена :				31,05
Коляно 90° - ф315 към спироканал	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Коляно 90° - ф315 към спироканал	бр.	1,00	21,47	21,47
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,40	4,00	5,60
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,80	4,00	7,20
				12,80
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,72
доп.р-ди труд (%)			80,00	10,24
всичко преки				34,27
всичко допълнителни р-ди				11,96
Обща цена преди начисления :				46,23
начисления			10,00	4,62
Обща цена :				50,85
Коляно 90° - ф500 към спироканал	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Коляно 90° - ф500 към спироканал	бр.	1,00	95,00	95,00
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,50	4,00	6,00
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,50	4,00	6,00
				12,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	7,60
доп.р-ди труд (%)			80,00	9,60
всичко преки				107,00
всичко допълнителни р-ди				17,20
Обща цена преди начисления :				124,20
начисления			10,00	12,42
Обща цена :				136,62

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Гъвкав въздуховод Ф 125	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Гъвкав въздуховод Ф 125	м	1,00	68,15	68,15
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН. ТРЪБОПРОВОДИ	чч	1,90	4,00	7,60
МОНТАЖНИК ТЕХН. ТРЪБОПРОВОДИ	чч	1,90	4,00	7,60
				15,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	5,45
доп.р-ди труд (%)			80,00	12,16
всичко преки				83,35
всичко допълнителни р-ди				17,61
Обща цена преди начисления :				100,96
начисления			10,00	10,10
Обща цена :				111,06
Завихрящи таванни дифузори тип RWR-4- 200+TC с подвижни ламели, комплект с термичен регулатор за регулиране на ламелите /ATC/	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Завихрящи таванни дифузори тип RWR-4- 200+TC с подвижни ламели. комплект с термичен регулатор за регулиране на ламелите /A	бр.	1,00	253,00	253,00
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
				48,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	20,24
доп.р-ди труд (%)			80,00	38,40
всичко преки				301,00
всичко допълнителни р-ди				58,64
Обща цена преди начисления :				359,64
начисления			10,00	35,96
Обща цена :				395,60
Завихрящи таванни дифузори тип RWR-4- 315+TC с подвижни ламели, комплект с термичен регулатор за регулиране на ламелите /ATC/	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Завихрящи таванни дифузори тип RWR-4- 315+TC с подвижни ламели. комплект с термичен регулатор за регулиране на ламелите /ATC	бр.	1,00	287,50	287,50
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	6,00	4,00	24,00

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				48,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	23,00
доп.р-ди труд (%)			80,00	38,40
всичко преки				335,50
всичко допълнителни р-ди				61,40
Обща цена преди начисления :				396,90
начисления			10,00	39,69
Обща цена :				436,59
Стенна вентилац.решетка тип HVN 200x150 – с регулираща и направляваща секция в комплект с присъединителна кутия	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Стенна вентилац.решетка тип HVN 200x150 – с регулираща и направляваща секция в комплект с присъединителна кутия	бр.	1,00	16,40	16,40
ТРУД :				
МАЗАЧ	чч	0,30	4,00	1,20
РАБОТНИК	чч	0,30	4,00	1,20
				2,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,31
доп.р-ди труд (%)			80,00	1,92
всичко преки				18,80
всичко допълнителни р-ди				3,23
Обща цена преди начисления :				22,03
начисления			10,00	2,20
Обща цена :				24,24
Фасадна вентилационна жалузийна решетка с предпазна мрежа за взимане/изхвърляне на въздух с размери 800x600	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Фасадна вентилационна жалузийна решетка с предпазна мрежа за взимане/изхвърляне на въздух с размери 800x600	бр.	1,00	82,00	82,00
ТРУД :				
МАЗАЧ	чч	1,15	4,00	4,60
РАБОТНИК	чч	1,65	4,00	6,60
				11,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	6,56
доп.р-ди труд (%)			80,00	8,96
всичко преки				93,20
всичко допълнителни р-ди				15,52
Обща цена преди начисления :				108,72
начисления			10,00	10,87
Обща цена :				119,59

[redacted]

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Изолиране на нагнетателни правоъг. Въздуховоди с листова топлоизолация от микропореста гума с деб.13 мм	**м2**			
МАТЕРИАЛИ:				
Изолация на нагнетателни правоъг. Въздуховоди с листова топлоизолация от микропореста гума с деб.13 мм	м2	1,00	10,20	10,20
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН. ТРЪБОПРОВОДИ	чч	0,65	4,00	2,60
МОНТАЖНИК ТЕХН. ТРЪБОПРОВОДИ	чч	0,65	4,00	2,60
				5,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,82
доп.р-ди труд (%)			80,00	4,16
всичко преки				15,40
всичко допълнителни р-ди				4,98
Обща цена преди начисления :				20,38
начисления			10,00	2,04
Обща цена :				22,41
Изолиране на нагнетателни кръгли въздуховоди с листова топлоизолация от микропореста гума	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Листова топлоизолация от микропореста гума за кръгли въздуховоди	м2	1,00	10,50	10,50
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН. ТРЪБОПРОВОДИ	чч	0,65	4,00	2,60
МОНТАЖНИК ТЕХН. ТРЪБОПРОВОДИ	чч	0,65	4,00	2,60
				5,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,84
доп.р-ди труд (%)			80,00	4,16
всичко преки				15,70
всичко допълнителни р-ди				5,00
Обща цена преди начисления :				20,70
начисления			10,00	2,07
Обща цена :				22,77
Тръбен път за климатизаторите	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Тръбен път за климатизаторите #	м	1,00	21,00	21,00
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН. ТРЪБОПРОВОДИ	чч	0,65	4,00	2,60
МОНТАЖНИК ТЕХН. ТРЪБОПРОВОДИ	чч	0,65	4,00	2,60

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				5,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,68
доп.р-ди труд (%)			80,00	4,16
всичко преки				26,20
всичко допълнителни р-ди				5,84
Обща цена преди начисления :				32,04
начисления			10,00	3,20
Обща цена :				35,24
Доставка и монтаж на термопомпен климатизатор таванен тип /INVERTER/ -1200 BTU/H	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Термопомпен климатизатор таванен тип /INVERTER/ -1200 BTU/H	бр.	1,00	958,50	958,50
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	2,50	4,00	10,00
РАБОТНИК	чч	2,50	4,00	10,00
				20,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	76,68
доп.р-ди труд (%)			80,00	16,00
всичко преки				978,50
всичко допълнителни р-ди				92,68
Обща цена преди начисления :				1 071,18
начисления			10,00	107,12
Обща цена :				1 178,30
Преработване въздуховоди	**бр.**			
УСЛУГИ :				
Преработване въздуховоди	бр.	1,00	437,00	437,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди услуги (%)				-
всичко преки				437,00
Обща цена преди начисления :				437,00
начисления			10,00	43,70
Обща цена :				480,70
Доставка и монтаж на термопомпен климатизатор таванен тип /INVERTER/ -1800 BTU/H	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Термопомпен климатизатор таванен тип /INVERTER/ -1800 BTU/H	бр.	1,00	2 389,82	2 389,82
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	2,50	4,00	10,00
РАБОТНИК	чч	2,50	4,00	10,00
				20,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	191,19

[redacted] Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted] Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

доп.р-ди труд (%)			80,00	16,00
всичко преки				2 409,82
всичко допълнителни р-ди				207,19
Обща цена преди начисления :				1 172,16
начисления			10,00	117,22
Обща цена :				2 734,22

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Образец № 3.2.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(Предложение за изпълнение на конкретен договор)

с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по *Обособена позиция № 2. Обект „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски"*"

от: "Модерен университет" ДЗЗД

(наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6.2. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложени от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влагаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 180 (сто и осемдесет с *думи) календарни* (до 180 календарни дни от подписване на договора за изпълнение).

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*само в приложимите случаи).*

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 3;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец № 4.

[redacted]

Дата	04/12/2018
Име и фамилия	Николай Влахов
Подпис (и печат)	.....

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Образец № 4

СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:
„Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по ***Обособена позиция № 2***. *Обект „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски"“*

„Модерен университет" ДЗЗД
(наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Ръководител обект /Технически ръководител	Илия Георгиев Марков	образование-висше; с образователно-квалификационна степен- магистър; специалност-промишлено и гражданско строителство; Професионална квалификация-Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; Профил: Технология на строителството; Диплома серия ЛК №00241 и Рег. №0360, издадена от ВВИСУ„Л.Каравелов", гр.София през 1995г.;	**19.08.1995г.-24.03.1999г.** ГУСВ-гр.Сандански- I-ва категория; технически ръководител/Ръководител на обект; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. **-01.04.1999г. - 13.03.2000г.** „Лийв Табако А.М"АД-технически ръководител; основни функции-осъществява техническо ръководство на строителните обекти;координира и контролира процеса; **11.08.2005г. - 02.08.2006г.**-„Перфектстрой" ООД- строителен техник; **02.08.2006г. - 01.01.2007г.** „Агер"ЕООД–координатор строителство; основни функции-осъществява ръководство на	Ръководител обект /Технически ръководител-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				обекти;Координира дейността на работниците; **25.04.2008г. - 23.01.2009г.-** „Планекс" ООД-Варна- Ръководител на проект/обект; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. **28.01.2009г.- 01.01.2011г.-** „Агер" ЕООД- технически ръководител; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. **13.01.2011г.- 13.10.2011г.** -ТД НОИ Благоевград **14.10.2011г. - 03.06.2014г.-** „Бонима"ЕООД-ръководител група/ технически ръководител на обекти на фирмата; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти. **03.06.2014г.- 10.07.2015г.-** ръководител група/ технически ръководител на обект към „Булинвестстрой груп" ЕООД; основни функции-осъществява ръководство на строителните обекти;	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

				изпълнение на строителните обекти. **10.07.2016г. - до сега-** „Никмар Кънстракшън" ЕООД- ръководител група/ технически ръководител - основни функции- осъществява ръководство на строителните обекти; координира цялостното изпълнение на строителните обекти.	
2.	Отговорник по контрола на качеството-	Станислав Иванов Аргиров-	Виспе образование, с образователно-квалификационна група- магистър, специалност- военен инженр по промишлено и гражданско строителство, професионална квалификация- строителен инженер по помишлено и гражданско строителство, съгласно Диплома Серия ЛК 002524, издадена на 25.07.1997г., с рег. номер 0471;Година на дипломиране- 1997г. Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0038 от 18.04.2003г за Пълномощник за система за производствен контрол на строителни продукти Сертификат рег.номер ТУ-МРРБ-03-0044 от 16.05.2003г. от. за одитор за система за производствен контрол на строителни продукти	**01.2014г.- до сега-** „Никмар Кънстракшън" ЕООД- отговорник контрол на качеството основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, **29.12.2007г.- до 12.2013г.-** технически ръковосдител и отговорник контрол в „Строй груп" ЕООД; основни функции- осъществяване на ръководство на екипа при изпълнение на смр, осъществяване на контрол на влаганите в строежите стротиелни продукти, **11.04.2000г.- 20.05.2003г.-** технически ръководител- към Монолит-21 ООД; основни функции- осъществяване на техническоръководство на обекти на фирмата;	Отговорник по контрола на качеството-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			06.03.2017г. за координатор по безопасност и здраве в стротиелството, съгласно Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителнии монтажни работи		
3.	Координатор по ЗБУТ-	Роза Любомирова Тодорска	Висше образование; с образователно-квалификационна степен-магистър; специалност: „Разработка на полезни изкопаеми". Квалификация-минен инженер, Диплома Серия 049988, Серия МГУ-2003г., регистрационен № 10669/27.03.2003г. от МГУ „Св.Иван Рилски" София; Година на дипломиране- 2003г.; - Удостоверение № 3 от 04.01.2017г., издадено от СТМ „Херакъл-Н". На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравосолвни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на	**03.05.2010**г.-до момента- „Никмар Кънстракшън" ЕООД /с предишно наименование „Бонима" ЕООД/- длъжност- технически изпълнител, съвместящ длъжността „Отговорник/Координатор по безопасност и здраве при работа" основни функции- извършва дейности по администрирането на спомагателна дейност за управителя, изготвя документации за участие в ОП, води документация за строителни обекти **03.01.2011г.-до сега-** „Никмар Кънстракшън" ЕООД/ предишно наименование- „Бонима" ЕООД/ - длъжност-Орган по безопасност и здраве, основни функции- следи за спазването на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата и обектите на фирмата **06.01.2004г.- 17.12.2008г**.- Общинска администрация- гр.Бобов дол- длъжност-младши експерт „Строителство",	Координатор по ЗБУТ-

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условията на труд в предприятието Удостоверение № 9 от 07.01.2016г., издадено от СТМ „Херакъл-Н" за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1,т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи Удостоверение № 9	функции-организира дейности,свързани със строителния процес, изготвяне на справки и документация, водене на кореспонденция; **07.05.2003г.-05.01.2004г.-** Общинска администрация-гр.Бобов доллъжност-главен експерт „Геодезия", основни функции-водене на преписки, свързани с регулацията и кадастъра, извършване на проверки на място във връзка с подадено молби и жалби на граждани	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			от 07.01.2016г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.2,т.3,т.4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инстректаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. зм. И доп. 2000г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията Удостоверение № 9 от 08.01.2015г. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1,т.2,чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 от 1998г. изм. и доп. 2000г. за обучението		

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията Удостоверение № 17 от 09.01.2015г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно ЗЗБУТ, хигиена на работните места, оценка на риска на работните места, използване на лични предпазни средства, поведение при пожар и производствени аварии, оказване на долекарска помощ. На основание чл.281, ал.1 и 5 от Кодекса на труда, чл.4, ал.1, т.2, чл.26, ал.2 и чл.30 от Закона за здравосолвни и безопасни условия на труд, чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда на провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравосолвни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи Удостоверение № 19 от 15.01.2014г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от закона за		

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

			безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба №РД-07-02 от 16.12.2009г. Удостоверение № 38 от 05.02.2013г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009г. Удостоверение № 9 от 10.01.2012г. на основание чл.281, ал.2 от Кодекса на труда, чл.26, ал.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд чл.6, ал.1,т.1,2,3 и 4 от Наредба № РД-07-02 от 16.12.2009г		
4.	.....				
N	....				

Дата	**04/12/2018**	Съгласно чл. 2 ЗЗЛД	
Име и фамилия	**Николай Влахов**		
Подпис (и печат)	.....		.....

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/~~ата~~ Илия Георгиев Марков Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Ръководител обект/ технически ръководител в офертата на „Модерен университет" ДЗЗД

(позиция в екипа) *(наименование на участника)*

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по ***Обособена позиция № 2***. *Обект „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски""* за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:04/12/2018г. Декларатор Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/ата Роза Любомирова Тодорска, [redacted]

[redacted]

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ в офертата на „Модерен университет" ДЗЗД
(позиция в екипа) *(наименование на участника)*

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по ***Обособена позиция № 2***. *Обект „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски""* за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:04/12/2018г. Декларатор: [redacted]

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

[redacted]

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният/~~ата~~ Станислав Иванов Аргиров, Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Отговорник по контрол на качеството в офертата на „Модерен университет" ДЗЗД

(позиция в екипа) *(наименование на участника)*

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по ***Обособена позиция № 2***. *Обект „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски""* за периода на действие на договора.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 3 са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:04/12/2018г. Декларатор: Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 3, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Образец № 6.2.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по ***Обособена позиция № 2****. Обект „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски"“*

Подписаният,Николай Борисов Влахов , в качеството си на управител на участника „Модерен университет" ДЗЗД , ЕИК 177251913, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за нуждите на ЮЗУ "Неофит Рилски" по ***Обособена позиция № 2****. Обект „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски"“***,** представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 89 685,94 (словом осемдесет и девет хиляди шестотин осемдесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки) лева без ДДС, съответно 107 623,13 (словом сто и седем хиляди шестотин двадесет и три лева и тринадесет стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР - 85 415,18 (осемдесет и пет хиляди четиристотин и петнадесет лева и осемнадесет стотинки с думи) лева без ДДС, съответно 102 498,22 (словом сто и две хиляди четиристотин деветдесет осем лева и двадесет и две стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР – 0,5 % (половин процент) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 4 270,76 (четири хиляди двеста и седемдесет лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС, съответно 5 124,91 (словом пет хиляди сто двадесет и четири лева и деветдесет и една стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

3.

Средна часова ставка – 4,00 лв./ч/час (*словом четири лева/чч*);
Допълнително разходи за труд – 80 % (*словом осемдесет процента*);
Допълнително разходи за транспорт и механизация – 25 % (*словом.*двадесет и пет процента);
Доставно-складови разходи за материали – 8 % (*словом осем процента*);
Печалба – 10 % (*словом десет процента*).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6.2., КСС.

Дата	**04/12/2018**	[redacted]
Име и фамилия	**Николай Влахов**	
Подпис (и печат)	.....	.....

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Приложение към Образец № 6.2.

Обект: „Ремонт на тоалетни в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ "Неофит Рилски"“
Местонахождение: Учебен корпус № 8 на ЮЗУ"Неофит Рилски", сграда с идентификатор 04279.601.357,

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
	АРХИТЕКТУРА					
1	Демонтаж теракотни плочки по под	м2	97,06	6,15	596,92	РС - раздел №IX, поз. 19
2	Демонтаж съществуващи врати	м2	22,572	7,85	177,19	РС - раздел №XVII, поз. 84
3	Демонтаж съществуващи тоалетни чинии	бр.	14	6,21	86,94	РС - раздел №XIX, поз. 158
4	Демонтаж съществуващи писоари	бр.	4	6,21	24,84	РС - раздел №XIX, поз. 159
5	Демонтаж съществуващи тоалетни мивки	бр.	10	5,15	51,50	РС - раздел №XIX, поз. 157
6	Зазиждане с ITONG 12,5см	м2	58,85	32,16	1 892,62	РС - раздел № V, поз. 20
7	Доставка и монтаж на интериорни врати 70/190 - алуминиеви	бр.	16	214,67	3 434,75	АЦ
8	Доставка и монтаж на интериорни врати 105/200 - алуминиеви	бр.	2	250,31	500,62	АЦ
9	Доставка и монтаж кабинки от ЛПДЧ с к-ция от пфофили	бр.	14	288,68	4 041,52	АЦ
10	Доставка и монтаж водоустойчив плот 200/50/4 с вградени керамични мивки -3бр.със стоящи батерии	бр.	4,00	674,82	2 699,28	АЦ
14	Доставка и монтаж душ-кабина	бр.	2,00	586,08	1 172,16	АЦ
15	Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон	м2	100,4	29,53	2 964,81	РС - раздел №XVIII, поз. 17
16	Доставка и полагане фаянс по стени	м2	318,84	39,76	12 677,08	РС - раздел №IX, поз. 2
17	Доставка и полагане теракотни плоки по под	м2	157,58	45,64	7 191,95	РС - раздел №XI, поз. 17
18	Доставка и полагане фаянс по стени	м2	85	39,76	3 379,60	РС - раздел №IX, поз. 2
19	Натоварване и извозване на строителни отадъци	м3	38	25,17	956,46	РС - раздел № XXVII, поз. 54
20	Демонтаж смесителни батерии/канелки/	бр.	15	5,15	77,25	РС - раздел №XIX, поз. 154
21	Демонтаж канализация	м	55	3,01	165,55	АЦ
22	Демонтаж чугунени есове	бр.	21	4,51	94,71	АЦ
23	Направа на циментова замазка	м2	157	16,52	2 593,64	РС - раздел № XI, поз. 38
24	Демонтаж тоалетни казанчета	бр.	14	6,21	86,94	РС - раздел №XIX, поз. 158
25	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	131	9,63	1 261,53	РС - раздел № X, поз. 15
26	Доставка и полагане латекс по стени и тавани	м2	231	10,26	2 370,06	РС - раздел № XIII, поз. 28
27	Демонтаж на фаянс	м2	380	6,15	2 337,00	РС - раздел №IX, поз. 17
	ВОДОПРОВОД				0,00	
1	Доставка и монтаж полипропиленови тръби PN-10 студена вода ф 20 мм	мл.	42	6,31	265,02	РС - раздел №XIX, поз. 7
2	Доставка и монтаж полипропиленови тръби PN-10 студена вода ф 25 мм	мл.	38,00	7,81	296,78	РС - раздел №XIX, поз. 8
3	Доставка и монтаж полипропиленови тръби PN-10 студена вода ф 32 мм	мл.	3,00	10,48	31,44	РС - раздел №XIX, поз. 9
4	Доставка и монтаж полипропиленови тръби PN-10 топла вода ф 20 мм	мл.	35,00	6,85	239,75	РС - раздел №XIX, поз. 14
5	Доставка и монтаж спирателен кран обикновен ф 25 мм	бр.	2,00	10,66	21,32	РС - раздел №XIX, поз. 73
6	Доставка и монтаж спирателен кран ф2" за ПК	бр.	4,00	80,50	322,00	АЦ
7	Доставка и монтаж обратна клапа ф25	бр.	2,00	23,67	47,34	АЦ
8	Доставка и монтаж смесителни батерии за тоалетни и кухненски мивки	бр.	19,00	99,61	1 892,59	РС - раздел №XIX, поз. 78
9	Доставка и монтаж смесителни батерии за душ	бр.	3,00	88,53	265,59	РС - раздел №XIX, поз. 80
10	Доставка и монтаж железни укрепители за водопровод по таван	бр.	30,00	2,12	63,60	РС - раздел №XIX, поз. 86
11	Доставка и монтаж железни укрепители за водопровод по вертикални клонове	бр.	15,00	2,12	31,80	РС - раздел №XIX, поз. 87
12	Доставка и монтаж топлинна изолация за тръби	мл.	118,00	3,82	450,76	АЦ
13	Доставка и монтаж ел. Бойлер 80л	бр.	3,00	252,44	757,32	РС - раздел №XIX, поз. 93
14	Доставка и монтаж ел. Бойлер 20л	бр.	2,00	227,20	454,40	АЦ
15	Промиване с хлор - амин на водопроводи	мл.	118	1,11	130,98	РС - раздел №XX, поз. 46
16	Вземане водна проба ХЕИ	бр.	1	130,00	130,00	АЦ
	КАНАЛИЗАЦИЯ				0,00	
1	Доставка и монтаж PVC тръби ф 200 мм дебелостенни	мл.	7	18,56	129,92	РС - раздел №XIX, поз. 103
2	Доставка и монтаж PVC тръби ф 160 мм дебелостенни	мл.	48	13,35	640,80	РС - раздел №XIX, поз. 102
3	Доставка и монтаж PVC тръби ф 110 мм дебелостенни	мл.	85	26,14	2 221,90	РС - раздел №XIX, поз. 113
4	Доставка и монтаж PVC тръби ф 50 мм дебелостенни	[redacted]				
5	Доставка и монтаж тоалетна мивка	[redacted]				

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

6	Доставка и монтаж конзолни клозетни чинии с вградени клозетни казанчета	бр.	25	516,61	12 915,25	АЦ
7	Доставка и монтаж писоари	бр.	9	132,10	1 188,90	РС - раздел №XIX, поз. 134
8	Доставка и монтаж ревизионни отвори ф 200	бр.	2,00	38,57	77,14	АЦ
9	Доставка и монтаж ревизионни отвори ф 160	бр.	2,00	13,56	27,12	АЦ
10	Доставка и монтаж ревизионни отвори ф 110	бр.	10	8,99	89,90	АЦ
11	Доставка и монтаж вентилационни шапки ф110	бр.	6	18,43	110,58	АЦ
12	Доставка и монтаж подов сифон линеен ф50	бр.	25	150,28	3 757,00	АЦ
13	Доставка и монтаж на шахта за ревизия с дълбочина до 2 м	бр.	1	777,27	777,27	АЦ
14	Доставка и монтаж железни укрепители за вертикални клонове	бр.	36	2,12	76,32	АЦ
15	Изкоп за канализация с дълбочина до 2,00м и ширина до1,20 м	м3	86,5	18,45	1 595,93	АЦ
16	Обратно засипване с трамбоване земни маси	м3	28,9	5,89	170,22	РС - раздел №I, поз. 15
17	Обратно засипване пясък	м3	14,4	5,89	84,82	РС - раздел №I, поз. 15
18	Подложка от пясък	м3	4,8	5,46	26,21	АЦ
19	Доставка пясък	м3	19,2	44,27	849,98	АЦ
	ОВ				0,00	
1	Кръгъл канален вентилатор Ø160, нискошумов /silent series/ V= 360 м3//ч; H= 170 Pa; N= 50 W/220 V	бр.	1,00	506,88	506,88	АЦ
2	Спироканал от поц. ламарина ф160	м.	4,00	169,44	677,76	РС - раздел №XXIII, поз. 21
3	Щуцери ф125 към въздуховод ф160	бр.	6,00	26,22	157,32	АЦ
4	Конусна вентилац. решетка – тип КРС 125	бр.	6,00	30,69	184,14	АЦ
5	Фасадна вентилац. решетка 300/300	бр.	1,00	53,46	53,46	АЦ
6	Меки връзки към ф160 към вентилатори	бр.	2,00	35,02	70,04	АЦ
				ОБЩО	**85 415,18**	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като:
1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват " РС и посочват № на раздел и позиция"; **2.** В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Дата	**4.12.2018**
Име и фамилия	**Николай Влахов**
Подпис и печат	.....

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

име	мярка	р,н,	цена	Стойност
Доставка и монтаж на интериорни врати 70/190 - алуминиеви	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Терафлекс-полиуретанова пяна	кг	0,15	18,00	2,70
Доставка и монтаж на интериорни врати 70/190 - алуминиеви	бр.	1,00	150,00	150,00
				152,70
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	2,10	4,00	8,40
РАБОТНИК	чч	2,10	4,00	8,40
				16,80
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	12,22
доп.р-ди труд (%)			80,00	13,44
всичко преки				169,50
всичко допълнителни р-ди				25,66
Обща цена преди начисления :				195,16
начисления			10,00	19,52
Обща цена :				214,67
Доставка и монтаж на интериорни врати 105/200 - алуминиеви	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Терафлекс-полиуретанова пяна	кг	0,15	18,00	2,70
Доставка и монтаж на интериорни врати 105/200 - алуминиеви	бр.	1,00	180,00	180,00
				182,70
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	2,10	4,00	8,40
РАБОТНИК	чч	2,10	4,00	8,40
				16,80
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	14,62
доп.р-ди труд (%)			80,00	13,44
всичко преки				199,50
всичко допълнителни р-ди				28,06
Обща цена преди начисления :				227,56
начисления			10,00	22,76
Обща цена :				250,31
Доставка и монтаж кабинки от ЛПДЧ с к-ция от профили	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Кабинка от ЛПДЧ с к-ция от профили	бр.	1,00	215,00	215,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	2,10	4,00	8,40
РАБОТНИК	чч	2,10	4,00	8,40
				16,80
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	17,20
доп.р-ди труд (%)			80,00	13,44
всичко преки				231,80
всичко допълнителни р-ди				30,64
Обща цена преди начисления :				262,44
начисления			10,00	26,24

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Обща цена :				288,68
Доставка и монтаж водоустойчив плот 200/50/4 с вградени керамични мивки -3бр.със стоящи батерии	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
Водоустойчив плот 200/50/4 с вградени керамични мивки -3бр.със стоящи батерии	бр.	1,00	494,70	494,70
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	5,50	4,00	22,00
РАБОТНИК	чч	5,50	4,00	22,00
				44,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	39,58
доп.р-ди труд (%)			80,00	35,20
всичко преки				538,70
всичко допълнителни р-ди				74,78
Обща цена преди начисления :				613,48
начисления			10,00	61,35
Обща цена :				674,82
Доставка и монтаж душ-кабина	бр.			
МАТЕРИАЛИ:				
Душ-кабина	бр.	1,00	420,00	420,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	5,50	4,00	22,00
РАБОТНИК	чч	5,50	4,00	22,00
				44,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	33,60
доп.р-ди труд (%)			80,00	35,20
всичко преки				464,00
всичко допълнителни р-ди				68,80
Обща цена преди начисления :				532,80
начисления			10,00	53,28
Обща цена :				586,08
Демонтаж канализация	м			
ТРУД :				
КАНАЛДЖИЯ	чч	0,19	4,00	0,76
КАНАЛДЖИЯ	чч	0,19	4,00	0,76
				1,52
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	1,22
всичко преки				1,52
всичко допълнителни р-ди				1,22
Обща цена преди начисления :				2,74
начисления			10,00	0,27
Обща цена :				3,01
Демонтаж чугунени есове	бр.			

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,28	4,00	1,12
РАБОТНИК	чч	0,29	4,00	1,16
				2,28
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	1,82
всичко преки				2,28
всичко допълнителни р-ди				1,82
Обща цена преди начисления :				4,10
начисления			10,00	0,41
Обща цена :				4,51
Доставка и монтаж спирателен кран ф2" за ПК	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
КЪЛЧИЩА	кг	0,05	5,20	0,26
КРАН ПРОТИВОПОЖАРЕН 2""	бр.	1,00	43,50	43,50
				43,76
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,80	4,00	7,20
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,80	4,00	7,20
				14,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	3,50
доп.р-ди труд (%)			80,00	11,52
всичко преки				58,16
всичко допълнителни р-ди				15,02
Обща цена преди начисления :				73,18
начисления			10,00	7,32
Обща цена :				80,50
Доставка и монтаж обратна клапа ф25	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
КЪЛЧИЩА	кг	0,05	5,20	0,26
Обратна клапа ф25	бр.	1,00	15,00	15,00
				15,26
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,35	4,00	1,40
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,35	4,00	1,40
				2,80
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,22
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,24
всичко преки				18,06
всичко допълнителни р-ди				3,46
Обща цена преди начисления :				21,52
начисления			10,00	2,15
Обща цена :				23,67
Доставка и монтаж топлинна изолация за тръби	**м**			
МАТЕРИАЛИ:				
Топлинна изолация за тръби	м	1,00	1,56	1,56
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,25	4,00	0,99

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,12
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,79
всичко преки				2,55
всичко допълнителни р-ди				0,92
Обща цена преди начисления :				3,47
начисления			10,00	0,35
Обща цена :				3,82
Доставка и монтаж ел. Бойлер 20л	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
ТАПА ПОЦИНКОВАНА 1/2""	бр.	4,00	0,50	2,00
КОНЗОЛИ	бр.	2,00	1,50	3,00
КЪЛЧИЩА	кг	0,01	2,50	0,01
КАНЕЛКА ОБИКН.ЧЕШМЕНА 1/2""	бр.	1,00	8,10	8,10
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00	89,00	0,09
БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	бр.	4,00	0,60	2,40
КЛАПА ВЪЗВРАТНА - 1/2"	бр.	1,00	2,80	2,80
ВОДА	м3	0,09	2,00	0,18
Бойлер електрически 20л	бр.	1,00	146,00	146,00
				164,58
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,00	4,00	8,00
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,00	4,00	8,00
				16,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	13,17
доп.р-ди труд (%)			80,00	12,80
всичко преки				180,58
всичко допълнителни р-ди				25,97
Обща цена преди начисления :				206,55
начисления			10,00	20,65
Обща цена :				227,20
Вземане водна проба ХЕИ	**бр.**			
УСЛУГИ :				
Вземане водна проба ХЕИ	бр.	1,00	118,18	118,18
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди услуги (%)				-
всичко преки				118,18
Обща цена преди начисления :				118,18
начисления			10,00	11,82
Обща цена :				130,00
Доставка и монтаж конзолни клозетни чинии с вградени клозетни казанчета	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
ШАЙБИ МЕСИНГОВИ М-6	бр.	4,00	0,60	2,40
МАНШОН	бр.	1,00	5,60	5,60
ВИНТОВЕ	бр.	4,00	0,25	1,00
РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0,00	89,00	0,18
КРАН СПИРАТЕЛЕН 3/4"" СФЕРИЧЕН	м	1,00	5,68	5,68

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Комплект конзолна тоалетна чиния и капак. структура за вграждане и бутон Eco Solution #	бр.	1,00	395,00	395,00
				409,86
ТРУД :				
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,88	4,00	7,52
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,87	4,00	7,48
				15,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	32,79
доп.р-ди труд (%)			80,00	12,00
всичко преки				424,86
всичко допълнителни р-ди				44,79
Обща цена преди начисления :				469,65
начисления			10,00	46,96
Обща цена :				516,61
Доставка и монтаж ревизионни отвори ф 200	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
ЛЕПИЛО ЗА PVC ТРЪБИ	кг	0,01	18,00	0,18
Ревизионен отвор ф 200 за PVC тръби	бр.	1,00	28,95	28,95
				29,13
ТРУД :				
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,50	4,00	2,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2,33
доп.р-ди труд (%)			80,00	1,60
всичко преки				31,13
всичко допълнителни р-ди				3,93
Обща цена преди начисления :				35,06
начисления			10,00	3,51
Обща цена :				38,57
Доставка и монтаж ревизионни отвори ф 160	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
ЛЕПИЛО ЗА PVC ТРЪБИ	кг	0,01	18,00	0,18
Ревизионен отвор ф 160 за PVC тръби #	бр.	1,00	7,90	7,90
				8,08
ТРУД :				
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,50	4,00	2,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,65
доп.р-ди труд (%)			80,00	1,60
всичко преки				10,08
всичко допълнителни р-ди				2,25
Обща цена преди начисления :				12,33
начисления			10,00	1,23
Обща цена :				13,56
Доставка и монтаж ревизионни отвори ф 110	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ЛЕПИЛО ЗА PVC ТРЪБИ	кг	0,01	18,00	0,18
Ревизионен отвор ф 110 за PVC тръби	бр.	1,00	4,05	4,05
				4,23
ТРУД :				
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,50	4,00	2,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,34
доп.р-ди труд (%)			80,00	1,60
всичко преки				6,23
всичко допълнителни р-ди				1,94
Обща цена преди начисления :				8,17
начисления			10,00	0,82
Обща цена :				8,99
Доставка и монтаж ревизионни отвори ф 110	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
ЛЕПИЛО ЗА PVC ТРЪБИ	кг	0,01	18,00	0,18
Ревизионен отвор ф 110 за PVC тръби	бр.	1,00	4,05	4,05
				4,23
ТРУД :				
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,50	4,00	2,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,34
доп.р-ди труд (%)			80,00	1,60
всичко преки				6,23
всичко допълнителни р-ди				1,94
Обща цена преди начисления :				8,17
начисления			10,00	0,82
Обща цена :				8,99
Доставка и монтаж вентилационни шапки ф110	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Шапка за тръба Ф 110	бр.	1,00	8,85	8,85
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,50	4,00	2,00
РАБОТНИК	чч	0,50	4,00	2,00
				4,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,71
доп.р-ди труд (%)			80,00	3,20
всичко преки				12,85
всичко допълнителни р-ди				3,91
Обща цена преди начисления :				16,76
начисления			10,00	1,68
Обща цена :				18,43
Доставка и монтаж подов сифон линеен ф50	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Подов сифон линеен Ф 50	бр.	1,00	106,50	106,50
ТРУД :				
КАНАЛДЖИЯ	чч	1,50	4,00	6,00

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

КАНАЛДЖИЯ	чч	1,50	4,00	6,00
				12,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	8,52
доп.р-ди труд (%)			80,00	9,60
всичко преки				118,50
всичко допълнителни р-ди				18,12
Обща цена преди начисления :				136,62
начисления			10,00	13,66
Обща цена :				150,28
Доставка и монтаж на шахта за ревизия с дълбочина до 2 м	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1,00	150,35	150,35
пръстен стоманобетонен ф 1000 mm. h=700 mm. двойна армировка	бр.	2,00	73,69	147,38
конус бетонен ф 1000 mm/ф 600 mm. h=650 mm със стъпала	бр.	1,00	116,78	116,78
Бетон С20/25	м3	0,34	86,00	29,24
				443,75
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
АВТОКРАН 3Т	мсм	0,35	237,00	82,95
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	8,30	4,00	33,20
РАБОТНИК	чч	8,30	4,00	33,20
				66,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	35,50
доп.р.механизация (%)			25,00	20,74
доп.р-ди труд (%)			80,00	53,12
всичко преки				593,10
всичко допълнителни р-ди				109,36
Обща цена преди начисления :				702,46
начисления			10,00	70,25
Обща цена :				772,70
Доставка и монтаж железни укрепители за водопровод по вертикални клонове	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
укрепител за водопровод	бр.	1,00	0,45	0,45
ТРУД :				
ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,20	4,00	0,80
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,04
доп.р-ди труд (%)			80,00	0,64
всичко преки				1,25
всичко допълнителни р-ди				0,68
Обща цена преди начисления :				1,93
начисления			10,00	0,19
Обща цена :				2,12
Изкоп за канализация с дълбочина до 2,00м и ширина до1,20 м	**м3**			

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	1,15	4,00	4,60
РАБОТНИК	чч	1,18	4,00	4,72
				9,32
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	7,46
всичко преки				9,32
всичко допълнителни р-ди				7,46
Обща цена преди начисления :				16,78
начисления			10,00	1,68
Обща цена :				18,45
Подложка от пясък	м3			
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,34	4,00	1,36
РАБОТНИК	чч	0,35	4,00	1,40
				2,76
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р-ди труд (%)			80,00	2,21
всичко преки				2,76
всичко допълнителни р-ди				2,21
Обща цена преди начисления :				4,97
начисления			10,00	0,50
Обща цена :				5,46
Доставка пясък	м3			
МАТЕРИАЛИ:				
Пясък речен. пресят	м3	1,03	10,00	10,30
МЕХАНИЗАЦИЯ :				
САМОСВАЛ	мсм	0,32	70,00	22,40
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,82
доп.р.механизация (%)			25,00	5,60
всичко преки				32,70
всичко допълнителни р-ди				6,42
Обща цена преди начисления :				39,12
начисления			10,00	3,91
Обща цена :				43,04
Кръгъл канален вентилатор Ф 160, нискошумов /silent series/ V= 360 м3//ч; H= 170 Pa; N= 50 W/220 V	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Кръгъл канален вентилатор Ф 160. нискошумов /silent series/ V= 360 м3//ч; H= 170 Pa; N= 50 W/220 V	бр.	1,00	420,00	420,00
ТРУД :				
РАБОТНИК	чч	0,50	4,00	2,00
РАБОТНИК	чч	0,50	4,00	2,00
				4,00
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	33,60

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

доп.р-ди труд (%)			80,00	3,20
всичко преки				424,00
всичко допълнителни р-ди				36,80
Обща цена преди начисления :				460,80
начисления			10,00	46,08
Обща цена :				506,88
Щуцери ф125 към въздуховод ф160	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Щуцери ф125 към въздуховод ф 160	бр.	1,00	3,40	3,40
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,40	4,00	5,60
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,40	4,00	5,60
				11,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,27
доп.р-ди труд (%)			80,00	8,96
всичко преки				14,60
всичко допълнителни р-ди				9,23
Обща цена преди начисления :				23,83
начисления			10,00	2,38
Обща цена :				26,22
Конусна вентилац. решетка – тип КРС 125	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Конусна вентилац. решетка – тип КРС 125	бр.	1,00	10,50	10,50
ТРУД :				
МАЗАЧ	чч	0,65	4,00	2,60
РАБОТНИК	чч	1,65	4,00	6,60
				9,20
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	0,84
доп.р-ди труд (%)			80,00	7,36
всичко преки				19,70
всичко допълнителни р-ди				8,20
Обща цена преди начисления :				27,90
начисления			10,00	2,79
Обща цена :				30,69
Фасадна вентилац. решетка 300/300	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Фасадна решетка 300/300	бр.	1,00	29,00	29,00
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,20	4,00	4,80
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	1,20	4,00	4,80
				9,60
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	2,32
доп.р-ди труд (%)			80,00	7,68
всичко преки				38,60
всичко допълнителни р-ди				10,00
Обща цена преди начисления :				48,60

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

начисления			10,00	4,86
Обща цена :				53,46
Меки връзки към ф160 към вентилатори	**бр.**			
МАТЕРИАЛИ:				
Меки връзки към ф160 към вентилатори	бр.	1,00	19,58	19,58
ТРУД :				
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	0,79	4,00	3,16
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	0,79	4,00	3,16
				6,32
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)			8,00	1,57
доп.р-ди труд (%)			80,00	5,06
всичко преки				25,90
всичко допълнителни р-ди				6,62
Обща цена преди начисления :				25,02
начисления			10,00	2,50
Обща цена :				35,02

[redacted]

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД