

ДОГОВОР **за извършване на строително-монтажни работи (СМР)**

Днес, 08.08.2019 година, в гр. Благоевград между:

ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ", със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66, ЕИК № BG 000017149, представляван от проф. д-р Борислав Юруков – ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 1590/30.06.2016 година, и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ със седалище и адрес на управление: гр. Перник 2300, кв. Караманица, № 24, вписано в ТР към АВ с ЕИК 177217260, представлявано от Митко Каменов Каменов, в качеството му на управител, наричано за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, от друга страна,

на основание чл. 82 на ЗОП и във връзка с Рамково споразумение № 5-452 / 26.06.2018 година, сключено след проведена открита процедура, публикувана в РОП на АОП под уникален № 00285-2017-0009 и Решение № Р-27 / 22.07.2019 г. на Възложителя, страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси обема строително-монтажни работи на обект: **„Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в Учебен корпус № 1, Подобект „Ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби““**.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни предмета на договора, при формиране на стойности и гаранционни срокове на извършените строително-монтажни работи, съгласно своята оферта и ценово предложение, неразделна част от настоящия договор.

(3) За изпълнение на отделен обект **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възлагателно писмо.

Чл. 2. (1) Нововъзникналите и непредвидени работи, които са за сметка на непредвидените СМР в офертата, се изпълняват след потвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на мотивирано искане за промяна от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Мотивите задължително се придружават с количествено-стойностна сметка на непредвидените СМР по цени, определени по реда т. 3, Раздел III от Рамковото споразумение, и се утвърждават от представляващия/упълномощения представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Непредвидените СМР са 4 (четири) % до края на обекта. Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – 4.00 (четири) лв./час;
- Допълнително разходи за труд – 75 % (седемдесет и пет процента);
- Допълнително разходи за транспорт и механизация – 20 % (двадесет процента.);
- Доставно - складови разходи за материали – 7 % (седем процента);
- Печалба – 10 % (десет процента).

II. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 3. (1) Осигуряването на строителните материали и всичко друго, необходимо за извършването на СМР, са за сметка и са задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Необходимите за СМР електро, водо и топлозахранване се осигуряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл. 4. (1) За извършване на СМР ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол и осигури достъпа до нея.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой представител, който ще провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено в „Дневник на обекта” двустранно подписани.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за технически ръководител на обекта инж.Митко Каменов Каменов, телефон за контакт: 088 7454 455; 076 60 48 67;

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на СМР да прилага представените в офертата вътрешно фирмени стратегии, подходи и методи, гарантиращи качество на СМР и опазване на околната среда.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени материали, предварително съгласувани с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да извършва качествено СМР в съответствие с приложимите стандарти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с допуснати нарушения на нормативни документи при извършване на СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да информира представителя на Възложителя писмено в „Дневника на обекта”. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

IV. КОНТРОЛ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 4, ал. 2, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

V. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок 80 (осемдесет) календарни дни от датата, на която е предадена строителната площадка по реда на чл. 4, ал. 1.

(2) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от

10 (десет) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл. 9. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. (1) Общата цена на договорените СМР без непредвидените разходи, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **596240,18** лв./петстотин деветдесет и шест хиляди двеста и четиридесет лева и осемнадесет стотинки./ без ДДС или **715488,22** лв. /седемстотин и петнадесет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и двадесет и две стотинки/ с ДДС.

(2) Общата цена на договорените СМР заедно с непредвидените разходи, посочени в чл. 2, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **620089,79** /шестстотин и двадесет хиляди осемдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки/ без ДДС или **744107,75** /седемстотин четиридесет и четири хиляди сто и седем лева и седемдесет и пет стотинки/ лв. с ДДС.

(3) Заплащането ще се извърши, както следва:

1. Авансово плащане в размер до 30 % от стойността на договора за изпълнение, в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на настоящия договор и издаване оригинал на фактура от изпълнителя.

2. Междинните плащания се извършват поетапно до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на договора, в едномесечен срок, след представяне на:

а) двустранно подписани констативни актове (*Акт, обр. 19*), съставени в процеса на изпълнение на СМР;

б) оригинал на фактура за дължимата сума.

3. Окончателното плащане в размер на оставащите минимум 10% (десет процента) от стойността на договора до един месец след подписване на сертификат за приемане на обекта.

(4) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително и вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация и други от подобен характер, включително и печалбата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Цената на допълнително възложените непредвидени СМР се определя по реда на чл. 2.

(6) Заплащането на допълнително възложените непредвидени СМР ще се извършва поетапно по искане на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по банков път в едномесечен срок след подписване на двустранния протокол за реално изпълнени СМР, по сметката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: IBAN: BG10 BPBI 7947 10638685 01, BIC:BPBIBGSF, Банкова сметка в Юробанк България АД.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 11. (1) При сключването на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение е в размер на **31004,49** лв. (*тридесет и една хиляди и четири лева и четиридесет и девет стотинки*), което е 5% (*пет процента*) от стойността за изпълнение.

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка на ЮЗУ "Неофит Рилски", неотменима и безусловна банкова гаранция, изискуема при първо поискване, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си по този договор, със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора

или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Банкова сметка:

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице и трябва да отговаря на следните изисквания: обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**; да бъде със срок на валидност не по-малко от удължения с един месец срок на договора, считано от момента на подписване на договора.

(4) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(6) При липса на възражения по изпълнението на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията в срок до 10 работни дни след приключване на изпълнението – от датата на подписване на протокола за окончателното приемане на извършените СМР, „Сертификат за изпълнение на Договора”, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

(7) Гаранцията за изпълнение или съответна част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(9) За всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

(10) В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 5 работни дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 12. (1) Преди подписване на протокола за окончателно приемане на извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора”, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да внесе парична сума на каса при Възложителя или парична сума, преведена по сметка на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN BG53 SOMB 9130 3360 6130 00, BIG код SOMBBGSF в ОБЩИНСКА БАНКА АД Благоевград, *в размер на 12401,80 лева, което е 2% от стойността на договора без ДДС, като гаранция за качество на изпълнените видове СМР.* Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР е за срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, считано от деня, в който е подписан „Сертификат за изпълнение на Договора”.

(2) Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 10 /десет/ дни, считано от последния ден на срока по предходната алинея. Освобождаването на гаранцията за качеството на изпълнените СМР не е основание за освобождаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове по чл. 14, ал. 1.

Чл. 13. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на завършените строително-ремонтни работи, освен ако не е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За установяване на обстоятелствата по предходната алинея се съставя двустранен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) За изпълнените строителни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За дата на окончателното приемане на извършените СМР се счита датата на подписването на двустранен протокол - „Сертификат за изпълнение на Договора”, в който е записано, че видовете и количествата работи, описани по надлежния ред са извършени в пълен обем и с необходимото качество.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (*пет*) дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по отстраняване на дефектите или не започне отстраняването на дефектите в срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената гаранция за качество на изпълнените СМР, съгласно чл. 12 от договора.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ.

Чл. 15. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2) При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 8, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0, 5 % от общата цена по чл. 10, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на неизпълнените СМР, като неустойката се прихваща при окончателното плащане.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено извършените работи.

Чл. 16. (1) Ако е в забава за плащане, съгласно чл. 10, ал. 3 и 6 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на дължимата сума.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17.(1) Действието на този договор се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл. 14, ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:
- по взаимно писмено съгласие на страните;

- едностранно, с петнадесет дневно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение повече от два пъти или забавено изпълнение на задълженията на другата страна;

- без предизвестие от Възложителя, при виновно едностранно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в случая ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс в срок до 7 /седем/ дни, считано от деня на получаване на уведомлението за прекратяване.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Изменение на настоящия договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, на Рамковото споразумение и на този договор.

Чл. 19. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

Чл. 20. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни.

Чл. 21. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл. 22. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1. Техническо предложение.
2. Приложение № 2. Ценово предложение, Количествено-стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ПОМОЩНИК-РЕКТОР

Николай Тахов

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Трендафил Милърски

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“

Съгласно
чл. 2 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ

Митко Каменов

Съгласно чл. 2
ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**(Предложение за изпълнение на конкретен договор)**

с предмет: „Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в Учебен корпус № 1, Подобект „Ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби““ от: **Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД** (наименование на участника)

Предлагаме да изпълним пълния обем на настоящата поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в Приложението - КСС към Образец № 6. Ценово предложение, спазвайки всички строителни стандарти, фирмени стратегии и изисквания, посочени в работния проект и документацията.

2. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за представяне на оферта, в съответствие с проекта на договор за извършване на строително-монтажни работи (СМР) и подписаното Рамково споразумение.

3. Декларираме, че:

3.1. Запознати сме с проекта на договора и приемаме изцяло и без възражения всички условия, заложи от Възложителя;

3.2. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него и всички други законни и нормативни документи, имащи отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3.3. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на обществената поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. При поискване от страна на Възложителя към материалите, използвани в строителния обект се задължаваме да представим заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания и други материали, доказващи произхода на материалите и техните характеристики.

3.4. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в срок от 80 (осемдесет с думи) календарни дни (до 80 календарни дни, но не по-късно от 15.10.2019 година).

3.5. Заявяваме, че ще спазваме технологическата последователност на строителните процеси, ще отчитаме въздействието на рисковите фактори и ще предприемаме необходимите мерки за тяхното минимизиране, съгласно фирмената стратегия, предложена при кандидатстване за сключване на Рамковото споразумение.

3.6. Срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца от крайния срок за подаване на офертата.

3.7. Офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната ни и които са приложими към предоставяните услуги.

Техническото предложение съдържа и:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (само в приложимите случаи).

б) Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, вкл. тяхната функция при изпълнение на договора, Образец № 4;

в) Декларация за ангажираност на предложените ключови експерти, Образец №

5.

Дата	18 / 07 / 2019 г.
Име и фамилия	инж.Митко Каменов
Подпис (и печат)	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

СПИСЪК

на екипа, ангажиран с изпълнението на обществена поръчка с предмет:
*„Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в Учебен корпус № 1,
 Подобект „Ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби““*

„ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД (наименование на участника)

№	Позиция в екипа	Име, презиме и фамилия	Образование и професионална квалификация	Професионален опит	Заемана длъжност към момента на подаване на офертата
1.	Ръководител обект / Технически ръководител	инж. Митко Каменов Каменов	Висше, Магистър – строителен инженер “Строителство на сгради и съоръжения”(ССС); 2004 г.; Диплома № С-я УАСГ №34218/2004г.; УАСГ – София	Общ трудов стаж - 14 г. „Хидрострой“ ООД Трудов договор 06.02.2004г. 01.09.2014г. – до сега Ръководител „Група строителство“ Организира и ръководи изпълнение на СМР на обекти на дружеството. 01.04.2006г. ÷ 31.08.2014г. Технически ръководител 01.05.2005г. ÷ 31.03.2006г. Началник обект – Изграждане на жилищна сграда Технически ръководител Осъществява ръководството на съответния обект. Осигурява изпълнението на строителните	Ръководител „Група строителство“

				работи в съответствие с утвърдените графици. 12.02.2004г. ÷ 01.07.2004г. Проектант Проучва и проектира обекти. Извършва предварителни проучвателни работи.	
2.	Отговорник по контрол на качеството	инж. Станимира Стойчева Арсова	Висше, Магистър – строителен инженер Хидро-мелиоративно строителство (ХМС) 1998г. Диплома № С-я ВДФС-97-УАСГ №001312/1998г. УАСГ – София Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност Удостоверение №2584/09.04.2019г., издадено от „Строителна квалификация“ ЕАД, гр.София за преминато обучение за контрол върху качеството – Валидност до 10.04.2020г.	Общ трудов стаж - 15 г. „Хидрострой“ ООД Трудов договор 31.03.2006г. 01.11.2010 – до сега Ръководител направление Контрол по качество и Ръководител строителна лаборатория в „Хидрострой“ ООД Специалист – контрол на качеството на всички обекти на фирмата. 01.04.2006 . ÷ 01.11.2010г. Технически ръководител и контрол по качество в „Хидрострой“ ООД 21.12.2004г. ÷ 29.03.2006г. Техник-технолог на бетон и бетонни изделия в „Реликс Вибро“ АД, Завод за бетонни изделия,	Ръководител направление Контрол по качество и Ръководител строителна лаборатория

				с.Студена, област Перник Пълномощник по качеството /ПК/, Производствен контрол. Метролог.Лаборант. 25.09.2001г. – 16.02.2002г. Технически ръководител в „Хидрострой” ООД 18.09.2000г. ÷ 13.08.2001г. Специалист строителство в „Напоителни системи” ЕАД, гр.Перник	
3.	Координатор по ЗБУТ	инж. Асен Илиев Арсов	Висше, Магистър – строителен инженер Хидро-техническо строителство (ХТС) 1998г. Диплома № С-я ВДФС-97 -УАСГ №001314/1998г. УАСГ – София Координатор по безопасност и здраве в строителството Удостоверение №2558/09.04.2019г., издадено от „Строителна квалификация” ЕАД, гр.София Валидност до 10.04.2020г.	Общ трудов стаж - 21 г. „Хидрострой” ООД Трудов договор 16.02.1998г. 01.01.2008г. ÷ до сега Ръководител Направление “Производство” Специалист по ЗБУТ Организира и ръководи всички обекти на дружеството Организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 01.03.2006г. – 01.01.2008г. Началник обект – ПСОВ „Мадан”	Ръководител Направление “Производство” Специалист по ЗБУТ

				Специалист по безопасност и здраве в строителството 01.01.2004г. ÷ 01.03.2006г. Ръководител Направление "Производство" Организира и ръководи всички обекти на дружеството 01.07.1998г. ÷ 01.01.2004г. Технически ръководител 16.02.1998г. ÷ 01.07.1998г. Специалист отдел „Оферти и подготовка строителство“	
4.					
N					

Дата	18 / 07 / 2019 г.
Име и фамилия	инж.Митко Каменов
Подпис (и печат)	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният инж. Митко Каменов Каменов,

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)
в качеството ми на Ръководител обект/Технически ръководител
(позиция в екипа)
в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД
(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет „Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в Учебен корпус № 1, Подобект „Ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби““ за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качествено изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 18.07.2019 г.

Декларатор:

Съгласн
о чл. 2
ЗЗЛД

/инж. Митко Каменов/

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 4, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаната инж. Станимира Стойчева Арсова,

Съгласно чл. 2 33ЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Отговорник по контрол на качеството

(позиция в екипа)

в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ“ ДЗЗД

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет „Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в Учебен корпус № 1, Подобект „Ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби““ за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Съгласно чл. 2
33ЛД

Дата: 18.07.2019 г.

Декларатор:

/ инж. Станимира Арсова /

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец №4, поотделно.

Съгласно чл. 2 33ЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за ангажираност на предложените ключови експерти

Подписаният инж. Асен Илиев Арсов,
Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на Координатор по ЗБУТ

(позиция в екипа)

в офертата на Обединение „ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ” ДЗЗД

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да изпълнявам възложените ми дейности по обществена поръчка с предмет „Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в Учебен корпус № 1, Подобект „Ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби“ за периода на действие на договора.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените по отношение на мен данни и информация в представената от участника декларация – списък по Образец № 4 са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна, може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 18.07.2019 г.

Декларатор:

Съгласно чл. 2
ЗЗЛД

/инж. Асен Арсов/

Забележка: Декларацията се попълва от всеки ключов експерт, посочен в Образец № 4, поотделно.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**за участие в обществена поръчка с предмет:**

„Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в Учебен корпус № 1, Подобект „Ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби““

Подписаният, инж.Митко Каменов Каменов, в качеството си на Представляващ на участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ХИДРОСТРОЙ – ТРАНС - ИНВЕСТ” ДЗЗД ЕИК 177217260**, потенциален изпълнител в обществена поръчка с предмет: *„Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в Учебен корпус № 1, Подобект „Ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби““*, представям на Вашето внимание ценово предложение, както следва:

1. **Общата цена** за изпълнение на поръчката е в размер на 620 089,79 (словом шестстотин и двадесет хиляди и осемдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки) лева без ДДС, съответно 744 107,75 (словом: седемстотин четиридесет и четири хиляди сто и седем лева и седемдесет и пет стотинки) лева с включен ДДС.

1.1. Цена за СМР - 596 240,18 (петстотин деветдесет и шест хиляди двеста и четиридесет лева и осемнадесет стотинки *с думи*) лева без ДДС, съответно 715 488,22 (словом: седемстотин и петнадесет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и двадесет и две стотинки) лева с включен ДДС;

1.2. Цена на непредвидените СМР – 4% (четири процента) от цената за СМР по т. 1.1., а именно 23 849,61 (словом: двадесет и три хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и една стотинки) лева без ДДС, съответно 28 619,53 (словом: двадесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет лева и петдесет и три стотинки) лева с включен ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в количествено-стойностната сметка и които ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд, съгласно удрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

Средна часова ставка – 4,00 лв./ч/час (словом: четири лв./ч/час);

Допълнително разходи за труд – 75 % (словом: седемдесет и пет процента);

Допълнително разходи за транспорт и механизация – 20 % (словом: двадесет процента);

Доставно-складови разходи за материали – 7% (словом: седем процента);

Печалба – 10 % (словом: десет процента).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение към Образец № 6, КСС.

Дата	18 / 07 / 2019 г.
Име и фамилия	инж.Митко Каменов
Подпис (и печат)	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Приложение към Образец № 6.1.

Обект: „Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в УК 1 и ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби“

Местонахождение: Учебен корпус № 1 на ЮЗУ "Неофит Рилски", сграда с идентификатор 04279.601.496, УПИ I, кв. 1, по плана на IV микрорайон, гр. Благоевград

Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"

№	Описание	Мерни ед.	Количество	Ед. цена	Стойност	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
	АРХИТЕКТУРА					
1	Демонтаж бордюри	м.л.	488,00	1,66	808,23	РС XXIV, поз.29
2	Доставка и монтаж на нов бордюор 15см	м.л.	220,00	24,50	5 390,00	РС XXVI, поз.12
3	Ограждане дървета с бордюор 10 см	м.л.	28,00	13,26	371,28	АЦ
4	Доставка и монтаж Нова настилка стълба №11 гранит 3 см	м2	120,00	92,51	11 101,20	РС IX, поз.10
5	Доставка и монтаж чела гранит 2 см стълба №11	м2	28,00	57,48	1 609,44	АЦ
6	Корекция на подпорна стена , включително измазване с фасадна мазилка и шапка от варовик 3 см	м.л.	21,00	58,03	1 218,63	АЦ
7	Доставка и монтаж на нов алеен бордюор 10см.	м.л.	360,00	12,94	4 656,96	РС XXVI, поз.15
8	Направа на нова подпорна стена Н=40 см, вкл. измазване с фас. мазилка	м.л.	14,00	92,29	1 292,06	АЦ
9	Обработване подпорна стена с фасадна мазилка	м2	35,00	12,64	442,40	АЦ
10	Надграждане подпорна стена с Н=30см.и покриване с бетон.шапка	м.л.	19,50	70,22	1 369,29	АЦ
11	Доставка и монтаж Нова настилка стълба №12 гранит 3 см	м2	88,00	92,51	8 140,88	РС IX, поз.10
12	Доставка и монтаж чела гранит 2 см стълба №12	м2	22,00	57,48	1 264,56	АЦ
13	Настилка алея№1 с павеа от гранит,включително фугиране с пясък	м2	28,00	95,15	2 664,15	РС XXIV, поз.22
14	Облицовка варовик, плочи 5см шапки по съществуващи подпорни стени	м2	220,00	65,69	14 451,80	АЦ
15	Облицовка варовик, плочи 3см по съществуващи подпорни стени	м2	340,00	63,17	21 477,80	АЦ
16	Демонтаж същ.настилка от бетонови плочи, вкл. почистване на основата	м2	3176,00	1,54	4 891,04	АЦ
17	Доставка и полагане армирана циментова замазка 5-12см., върху почиствена и уплътнена основа	м2	3760,00	22,77	85 615,20	АЦ
18	Доставка и полагане нова настилка по площадки №1,2,3,4 и 5 -павеа 10/10/5 на лепило -но растер	м2	960,00	75,03	72 028,80	АЦ
19	Доставка и полагане нова настилка по площадки №1,2,3,4 и 5 - плочи 40/40/3 от гранит на лепило-но растер	м2	2800,00	74,29	208 012,00	АЦ
20	Разбиване асфалтова настилка	м2	530,00	3,53	1 869,84	XXVII, поз.170
21	Доставка и монтаж на плочки гранит 3 см стълби №1, 2, 3,4 иб	м2	170,00	92,51	15 727,04	РС IX, поз.10
22	Доставка и монтаж чела гранит 2 см на стълби №1, 2, 3 и 4	м2	35,00	57,48	2 011,80	АЦ
23	Смяна на плочки пред входове на сгради гранит 3 см	м2	152,00	76,25	11 590,58	РС XI, поз.21
24	Направа на нова подпорна стена, с облицовка варовикови плочи 2 см и шапка от варовик 3 см	м.л.	4,00	246,22	984,88	АЦ
25	Смяна на настилка на стълби №7, 8, 9 и 13 - плочки гранит 3см.	м2	45,00	92,51	4 162,95	РС IX, поз.10

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

26	Смяна на настилка на стълби и площадки №14- плочки гранит 3см.	м2	48,00	92,51	4 440,48	РС IX, поз.10
27	Демонтаж съществуваща настилка по стълби №14	м2	48,00	2,52	120,89	РС XXIV, поз.56
28	Армиран бетон	м3	19,00	142,10	2 699,90	РС IV, поз.11
29	Обратен насип	м3	198,50	7,02	1 393,47	АЦ
30	Разрушаване на съществуваща стълба	м3	17,76	72,07	1 279,96	АЦ
31	Доставка и насипване почвен слой 30 см	м3	13,32	9,26	123,34	АЦ
32	Затревяване	м2	44,40	4,12	182,75	РС XXVII, поз.202
33	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	250,00	17,64	4 410,00	РС XXVII, поз.54
34	Натоварване и транспортиране на стоителни отпадъци на 40км	м3	375,00	22,97	8 613,75	АЦ
КАНАЛИЗАЦИЯ						
Зона параден вход Първи корпус						
1	Изкоп с огр.ширина 0,6-1,2м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, укрепен	м3	8,90	16,99	151,21	АЦ
2	Пясъчна подложка и засипка	м3	196,10	29,61	5 806,52	АЦ
3	Уплътняване пясък	м3	196,10	1,81	354,94	АЦ
4	Извозване на земни маси на 3 км със самосвал с натоварване	м3	23,10	6,47	149,41	РС XXVII, поз.130
5	Изкоп с багер земни почви при едно ут.условие на транспорт	м3	20,80	6,30	131,04	АЦ
6	Плътнo укрепване и разкрепване на изкоп с шир. над 1,20м и дълб.до 2м	м2	6,00	4,89	29,34	РС I, поз.21
7	Доставка и монтаж тръби Ф200 PVC	мл	1,50	24,69	37,03	РС XX, поз.66
8	Улеи с ширина 0,30м и дълбочина 0,20м	м	42,00	55,94	2 349,48	АЦ
9	Събирателна шахта с вграден отвор	бр.	1,00	158,14	158,14	АЦ
10	Чугунена решетка с ширина 0,35м	м	42,00	134,50	5 649,00	АЦ
Отводняване на фонтанка №1 и принадлежащи площи-Зона Параклис						
1	Изкоп с огр.ширина 0,6-1,2м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, укрепен	м3	60,90	16,99	1 034,69	АЦ
2	Изкоп с огр.ширина 0,6-1,2м и дълбочина от 2-4м ръчно в земни почви, укрепен	м3	21,80	16,99	370,38	АЦ
3	Изкоп с огр.ширина над 1,2м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, укрепен	м3	50,90	16,99	864,79	АЦ
4	Изкоп с огр.ширина над 1,2м и дълбочина от 2-4м ръчно в земни почви, укрепен	м3	20,40	16,99	346,60	АЦ
5	Прехвърляне на земни маси до 3 м. хориз. или 2 м. вертикално земна почва	м3	61,00	4,13	251,67	РС I, поз.13
6	Пясъчна подложка и засипка	м3	160,20	29,61	4 743,52	АЦ
7	Уплътняване пясък	м3	160,20	1,81	289,96	АЦ
8	Извозване на земни маси на 3 км със самосвал с натоварване	м3	101,20	6,47	654,56	РС XXVII, поз.130
9	Изкоп с багер земни почви при едно ут.условие на транспорт	м3	233,00	6,30	1 467,90	АЦ
10	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкоп	м3	188,80	2,02	381,38	АЦ
11	Плътнo укрепване и разкрепване на изкоп с шир. над 1,20м и дълб.до 2м	м2	501,60	4,89	2 452,92	РС I, поз.21
12	Плътнo укрепване и разкрепване на изкоп с шир. над 1,20м и дълб.до 4м	м2	200,60	6,89	1 382,01	РС I, поз.22
13	Доставка и монтаж тръби Ф110 PVC	мл	4,00	9,33	37,32	АЦ
14	Доставка и монтаж тръби Ф200 PVC	мл	78,00	24,69	1 925,52	РС XX, поз.66
15	Доставка и монтаж тръби Ф315 PVC	мл	40,00	60,14	2 405,70	РС XX, поз.68
16	Доставка и монтаж тръби Ф500 PVC	мл	57,00	99,38	5 664,66	АЦ

Съгласно чл. 2
ЗЗП

Съгласно чл.
2 ЗЗЛД

Съгласн
о чл. 2



17	Улични ревизионни шахти с размер на отвора 0,60 със сглобяеми елементи с дълб. до 3 м	бр.	6,00	923,83	5 542,98	АЦ
18	Изкоп за дъждоприемни решетки					
19	ръчно	м3	30,00	16,99	509,70	АЦ
20	машинно	м3	70,00	6,30	441,00	АЦ
21	Извозване на земни маси на 3 км със самосвал с натоварване	м3	21,20	6,47	137,12	РС XXVII, поз.130
22	Пясъчна подложка и засипка	м3	78,00	29,61	2 309,58	АЦ
23	Уплътняване пясък	м3	78,00	1,80	140,40	АЦ
24	Улеи с ширина 0,30м и дълбочина до 0,15м	м	10,00	55,47	554,70	АЦ
25	Събирателна шахта с вграден отвор	бр.	2,00	160,28	320,56	АЦ
26	Улеи с ширина 0,30м и дълбочина до 0,20м	м	15,00	59,03	885,45	АЦ
27	Събирателна шахта с вграден отвор	бр.	1,00	160,28	160,28	АЦ
28	Улеи с ширина 0,30м и дълбочина до 0,40м	м	98,00	63,79	6 251,42	АЦ
29	Събирателна шахта с вграден отвор	бр.	4,00	160,28	641,12	АЦ
30	Улеи с ширина 0,15м и дълбочина до 0,20м	м	28,00	32,47	909,16	АЦ
31	Събирателна шахта с вграден отвор	бр.	1,00	160,28	160,28	АЦ
32	Чугунена решетка с ширина 0,35м	м	123,00	62,35	7 669,05	АЦ
33	Чугунена решетка с ширина 0,25м	м	28,00	53,87	1 508,36	АЦ
34	Дъждоприемен уток	бр.	1,00	342,90	342,90	АЦ
ВОДОПРОВОД						
Зона параклис - фонтанка №1						
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА до 1.2М И ДЪЛБОЧИНА 0-2 м - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ, НЕУКРЕПЕН	м3	14,76	16,99	250,77	АЦ
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УГ.У-ВИЕ НА ОТВАЛ	м3	41,33	6,30	260,37	АЦ
3	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	266,88	2,00	533,76	АЦ
4	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА ДЕПО (ДО 10 КМ)	м3	13,12	6,47	84,86	РС XXVII, поз.130
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	13,12	1,81	23,75	АЦ
6	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК, обратна засипка И ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ (ДО 10 КМ)	м3	13,12	33,61	441,02	РС XX, поз.6
7	Пясъчна засипка тръбна мрежа	м3	123,00	29,61	3 642,03	АЦ
8	Изкоп тръбна мрежа	м3	380,00	16,99	6 456,20	АЦ
9	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 20 мм	м	41,00	3,00	123,00	АЦ
10	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100	м	41,00	0,53	21,73	АЦ
11	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0,41	161,70	66,30	АЦ
12	ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА В/У ВОДОПРОВОД РЕ	м	41,00	1,50	61,50	АЦ
13	Извозване на строителни отпадъци	м3	0,50	17,64	8,82	РС XXVII, поз.54
14	Спирателен кран с изпускател ф20	бр.	1,00	11,21	11,21	АЦ
15	Спирателен кран ф20	бр.	1,00	9,45	9,45	АЦ
16	Шахта с размери 0,6/0,6/1.2м с дъно чакъл	бр.	2,00	419,65	839,30	АЦ
17	Автоматичен въздушник ф20	бр.	1,00	344,96	344,96	АЦ
18	ПЕ водовземна скоба Ф50(Ф25)*1/2(3/4)	бр.	497,00	3,61	1 794,17	АЦ
19	ПЕ коляно Ф25(Ф20)/1/2"(3/4)	бр.	497,00	1,90	944,30	АЦ
20	ПЕ коляно Ф20/3/4"	бр.	256,00	1,90	486,40	АЦ
21	ПЕ коляно Ф20/1/2"	бр.	241,00	1,90	457,90	АЦ
22	ПЕ съединител Ф63	бр.	25,00	11,01	275,25	АЦ
23	ПЕ съединител Ф50	бр.	20,00	8,82	176,40	АЦ
24	ПЕ съединител Ф25	бр.	10,00	7,28	72,80	АЦ
25	ПЕ коляно Ф63	бр.	10,00	11,01	110,10	АЦ

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

26	ПЕ преход Ф63/1 1/2	бр.	17,00	6,82	115,94	АЦ
27	ПЕ преход Ф50/1 1/2	бр.	17,00	4,91	83,47	АЦ
28	ПЕ тръба ф25	бр.	150,00	3,00	450,00	АЦ
29	ПЕ тръба ф63	бр.	250,00	9,57	2 392,50	АЦ
30	ПЕ тръба ф 50	бр.	280,00	6,11	1 710,80	АЦ
				ОБЩО	596 240,18 лв.	

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: **1.** В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват "РС и посочват № на раздел и позиция"; **2.** В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".

Дата	18/07/2019г.
Име и фамилия	инж.Митко Каменов
Подпис и печат	

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

ОБЕКТ: „Ремонт на пешеходни пространства и открити площи в УК 1 и ремонт на настилки на площадки и съществуващи външни стълби“

АНАЛИЗИ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

ном име мяр. р.н. цена коеф. ст-ст.

№1 Ограждане дървета с бордюр 10 см за 1 м.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БЕТОН	м3	0.015	84.00	1.000	1.26	лв.
2.	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/10	м	1.010	1.80	1.000	1.82	лв.
3.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.005	110.00	1.000	0.50	лв.
						3.57	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.25	лв.
						3.82	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.176	4.00	1.000	0.70	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
						4.70	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			3.53	лв.
						8.23	лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.78	лв.
	печалба		10.00 %			1.21	лв.
	ВСИЧКО:					13.26	лв.

№2 Доставка и монтаж чела гранит 2 см стълба №11 'за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	лепило за каменни плочи	кг	4.300	0.34	1.000	1.46	лв.
2.	ДИАМАНТИНОВ ДИСК	бр.		35.00	1.000	0.02	лв.
3.	БУРГИИ	бр.	0.100	2.00	1.000	0.20	лв.
4.	Чела гранит 2 см стълба	м2	1.000	35.00	1.000	34.00	лв.
						35.68	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2.50	лв.
						38,18	лв.
	ТРУД						
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 III ст.	ч.ч.	2,00	4,00	1.000	8	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,01	4,00	1.000	0,04	лв.
						8,04	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			6,03	лв.
						14,07	лв.
	доп.р-ди (вс.)					8,53	лв.
	печалба		10.00 %			5,225	лв.
	ВСИЧКО:					57,48	лв.

Корекция на подпорна стена , включително измазване с фасадна мазилка и шапка от варовик 3 см, за 1 м

№3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	шапка от варовик 3 см	м	1.000	15.00	1.000	15.00	лв.
2.	материали за фасадна мазилка	м2	1.000	5.00	1.000	5.00	лв.
						20.00	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

	доп.р-ди		7.00 %			1.40	лв.
						21.40	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.050	4.00	1.000	4.20	лв.
						4.20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			3.15	лв.
						7.35	лв.
	др.преки					24.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.55	лв.
	печалба		10.00 %			5.28	лв.
	ВСИЧКО:					58.03	лв.

№4 Направа на нова подпорна стена Н=40 см, вкл. измазване с фас. мазилка , за 1м.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ	м2	0,80	25,00	1,00	20,00	лв.
2.	АРМИРОВКА с монт В235	кг	10,00	1,85	1,00	18,50	лв.
3.	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25	м3	0,08	145,00	1,00	11,60	лв.
4.	материали за фасадна мазилка	м2	0,40	8,00	1,00	3,20	лв.
						53,30	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,50	4,00	1,89	3,77	лв.
						3,77	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			2,83	лв.
						6,60	лв.
	др.преки					24	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2,83	лв.
	печалба		10.00 %			8,39	лв.
	ВСИЧКО:					92,29	лв.

№5 Обработване подпорна стена с фасадна мазилка, за 1м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Фасадна мазилка - гот, смес	кг	4,4	1,21	1	5,32	лв.
						5,32	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.37	лв.
						5.70	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.460	4.00	1.000	1.84	лв.
2.	МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.126	4.00	1.000	0.50	лв.
3.	МАЗАЧ I ст.	ч.ч.	0.242	4.00	1.000	0.97	лв.
						3.31	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			2.48	лв.
						5.80	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.86	лв.
	печалба		10.00 %			1.15	лв.
	ВСИЧКО:					12.64	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

№6

Надграждане подпорна стена с Н=30см.и покриване с бетон.шапка, за 1м,

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ	м2	0,60	25,00	1,00	15,00	лв.
2.	АРМИРОВКА с монт В235	кг	6,00	1,85	1,00	11,10	лв.
3.	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25	м3	0,06	145,00	1,00	8,70	лв.
4.	материали за фасадна мазилка	м2	0,30	8,00	1,00	2,40	лв.
						37,20	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,2	4	1,885	1,51	лв.
						1,51	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1,131	лв.
						2,64	лв.
	др.преки					24,00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1,131	лв.
	печалба		10.00 %			6,38	лв.
	ВСИЧКО:					70,22	лв.

№7

Доставка и монтаж чела гранит 2 см стълба №12,за 1м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	лепило за каменни плочи	кг	4.300	0.34	1.000	1.46	лв.
2.	ДИАМАНТИНОВ ДИСК	бр.		35.00	1.000	0.02	лв.
3.	БУРГИИ	бр.	0.100	2.00	1.000	0.20	лв.
4.	Чела гранит 2 см стълба	м2	1.000	35.00	1.000	34.00	лв.
						35,68	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2,50	лв.
						38,18	лв.
	ТРУД						
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 III ст.	ч.ч.	2,00	4,00	1,000	8	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,01	4,00	1,000	0,04	лв.
						8,04	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			6,03	лв.
						14,07	лв.
	доп.р-ди (вс.)					8,53	лв.
	печалба		10.00 %			5,225	лв.
	ВСИЧКО:					57,48	лв.

№8

Облицовка варовик, плочи 5см шапки по съществуващи подпорни стени , за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ДИАМАНТИНОВ ДИСК	бр.		35.00	1.000	0,01	лв.
2.	БУРГИИ	бр.	0,12	2	1.000	0,24	лв.
3.	варовик, плочи 5см шапки	м2	1,07	29,5	1.000	31,57	лв.
4.	лепило за каменни плочи	кг	4	0,34	1.000	1,36	лв.
						33,18	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2,32	лв.
						35,50	лв.
	ТРУД						
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 III ст.	ч.ч.	3,46	4	1.000	13,84	лв.
						13,84	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			10,38	лв.
						24,22	лв.
	доп.р-ди (вс.)					12,70	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

	печалба		10.00 %			5,97	лв.
	ВСИЧКО:					65,69	лв.

№9 Облицовка варовик, плочи 3см по съществуващи подпорни стени за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДИАМАНТИНОВ ДИСК	бр.		35.00	1.000	0.01	лв.
2.	БУРГИИ	бр.	0.120	2.00	1.000	0.24	лв.
3.	лепило за каменни плочи	кг	4.000	0.34	1.000	1.36	лв.
4.	варовик, плочи 3см	м2	1.070	27.50	1.000	29.42	лв.
						31.04	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2.17	лв.
						33.21	лв.
	ТРУД						
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 III ст.	ч.ч.	3.460	4.00	1.000	13.84	лв.
						13.84	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			10.38	лв.
						24.22	лв.
	доп.р-ди (вс.)					12.55	лв.
	печалба		10.00 %			5.74	лв.
	ВСИЧКО:					63.17	лв.

№10 Демонтаж същ.настилка от бетонови плочи, вкл. почистване на основата за 1 м2

	ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80	лв.
						0.80	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.60	лв.
						1.40	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.60	лв.
	печалба		10.00 %			0.14	лв.
	ВСИЧКО:					1.54	лв.

№11 Доставка и полагане армирана циментова замазка 5-12см., върху почиствена и уплътнена основа за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.080	110.00	1.000	8.80	лв.
2.	мрежа арматурна	м2	1.100	1.50	1.000	1.65	лв.
						10.45	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.73	лв.
						11.18	лв.
	ТРУД						
1.	МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.640	4.00	1.000	2.56	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.250	4.00	1.000	1.00	лв.
3.	МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.470	4.00	1.000	1.88	лв.
						5.44	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			4.08	лв.
						9.52	лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.81	лв.
	печалба		10.00 %			2.07	лв.
	ВСИЧКО:					22.77	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

Доставка и полагане нова настилка по площадки №1,2,3,4 и 5 -павета 10/10/5 на лепило - по растер за 1 м2

№12

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Лепило	кг	0.130	19.38	1.000	2,52	лв.
2.	ПАВЕТА	бр.	76	0,55	1.000	41,8	лв.
						44,32	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			3,10	лв.
						47,42	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1,89	4	1.000	7,56	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,08	4	1.000	4,32	лв.
						11,88	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			8,91	лв.
						20,79	лв.
	доп.р-ди (вс.)					12,01	лв.
	печалба		10.00 %			6,82	лв.
	ВСИЧКО:					75,03	лв.

Доставка и полагане нова настилка по площадки №1,2,3,4 и 5 - плочи 40/40/3 от гранит на

№13

лепило-по растер, за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТЕЛ МЕДЕН	кг	0.140	18.00	1.000	2.52	лв.
2.	лепило за каменни плочи	кг	0.030	0.34	1.000	0.01	лв.
3.	ГИПС	кг	0.400	0.20	1.000	0.08	лв.
4.	ДИАМАНТИНОВ ДИСК	бр.		35.00	1.000	0.02	лв.
5.	БУРГИИ	бр.	0.100	2.00	1.000	0.20	лв.
6.	плочи 40/40/3 от гранит	м2	1.070	31.89	1.000	34.12	лв.
						36.95	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2.59	лв.
						39.54	лв.
	ТРУД						
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 III ст.	ч.ч.	4.000	4.00	1.000	16.00	лв.
						16.00	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			12.00	лв.
						28.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					14.59	лв.
	печалба		10.00 %			6.75	лв.
	ВСИЧКО:					74.29	лв.

№14

Доставка и монтаж чела гранит 2 см на стълби №1, 2, 3 и 4, за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	лепило за каменни плочи	кг	4.300	0.34	1.000	1.46	лв.
2.	ДИАМАНТИНОВ ДИСК	бр.		35.00	1.000	0.02	лв.
3.	БУРГИИ	бр.	0.100	2.00	1.000	0.20	лв.
4.	Чела гранит 2 см стълба	м2	1.000	35.00	1.000	34.00	лв.
						35,68	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2,50	лв.
						38,18	лв.
	ТРУД						
1.	ЗВЕНО VI-1;IV-1 III ст.	ч.ч.	2,00	4,00	1.000	8	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,01	4,00	1.000	0,04	лв.
						8,04	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			6,03	лв.
						14,07	лв.
	доп.р-ди (вс.)					8,53	лв.
	печалба		10.00 %			5,225	лв.

Съгласно чл. 2 33ЛД

ВСИЧКО:						57,48 лв.
---------	--	--	--	--	--	-----------

Направа на нова подпорна стена, с облицовка варовикови плочи 2 см и шапка от варовик 3 см, за 1м.

№15

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ	м2	3.000	25.00	1.000	75.00	лв.
2.	АРМИРОВКА с монт В235	кг	22.000	1.60	1.000	35.20	лв.
3.	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25	м3	0.600	145.00	1.000	87.00	лв.
						197.20	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.885	1.51	лв.
						1.51	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1.13	лв.
						2.64	лв.
	др.преки					24.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.13	лв.
	печалба		10.00 %			22.38	лв.
	ВСИЧКО:					246.22	лв.

№16

Обратен насп, за 1м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.006	450.00	1.000	2.70	лв.
2.	ТРАМБОВКА/ВИБРОПЛОЧА	мсм	0.016	30.00	1.000	0.49	лв.
						3.19	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.64	лв.
						3.82	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.127	4.00	1.000	0.51	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.028	4.00	1.000	0.11	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.210	4.00	1.000	0.84	лв.
						1.46	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1.10	лв.
						2.56	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.73	лв.
	печалба		10.00 %			0.64	лв.
	ВСИЧКО:					7.02	лв.

№17

Разрушаване на съществуваща стълба , за 1м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	БАГЕР С ЧУКАЩО УСТРОЙСТВО	мсм	0.120	400.00	1.000	48.00	лв.
						48.00	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			9.60	лв.
						57.60	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.600	4.00	1.885	4.52	лв.
						4.52	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			3.39	лв.
						7.92	лв.
	доп.р-ди (вс.)					12.99	лв.
	печалба		10.00 %			6.55	лв.
	ВСИЧКО:					72.07	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

№18

Доставка и насипване почвен слой 30 см, за 1м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТРАМБОВКА/ВИБРОПЛОЧА	мсм	0.016	30.00	1.000	0.49	лв.
2.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0.010	300.00	1.000	3.00	лв.
3.	АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.007	200.00	1.000	1.40	лв.
						4.89	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.98	лв.
						5.86	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.127	4.00	1.000	0.51	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.028	4.00	1.000	0.11	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.210	4.00	1.000	0.84	лв.
						1.46	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1.10	лв.
						2.56	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.07	лв.
	печалба		10.00 %			0.84	лв.
	ВСИЧКО:					9.26	лв.

№19

Натоварване и транспортиране на строителни отпадъци на 40км, за 1м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0.060	240.00	1.000	14.40	лв.
2.	БАГЕР КОМБИНИРАН	мсм	0.010	300.00	1.000	3.00	лв.
						17.40	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			3.48	лв.
						20.88	лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.48	лв.
	печалба		10.00 %			2.09	лв.
	ВСИЧКО:					22.97	лв.

№20

Изкоп с огр.ширина 0,6-1,2м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, укрепен, за 1м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МИНИ БАГЕР	мсм	0.010	200.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ТРУД						лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.989	4.00	1.885	7.46	лв.
						7.46	
	ДОП.РАЗХОДИ:						лв.
	м-ция		20.00 %	0.40			лв.
	труд		75.00 %	5.59			лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.99	лв.
	печалба		10.00 %			1.54	лв.
	ВСИЧКО:					16.99	лв.

№21

Пясъчна подложка и засипка, за 1м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ПЯСЪК за подложка	м3	1.100	19.38	1.000	21.32	лв.
						21.32	лв.
	ТРУД						лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20	лв.
						3.20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			2.40	лв.
						5.60	лв.

	доп.р-ди (вс.)					2.40	лв.
	печалба		10.00 %			2.69	лв.
	ВСИЧКО:					29.61	лв.

№22

Уплътняване пясък, за 1м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТРАМБОВКА/ВИБРОПЛОЧА	мсм	0.017	30.00	1.000	0.51	лв.
						0.51	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.10	лв.
						0.61	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.028	4.00	1.000	0.11	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	4.00	1.000	0.48	лв.
						0.59	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.44	лв.
						1.04	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.55	лв.
	печалба		10.00 %			0.16	лв.
	ВСИЧКО:					1.81	лв.

№23

Изкоп с багер земни почви при едно ут.условие на транспорт, за 1м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	БАГЕР КОЛЕСЕН	мсм	0.013	367.00	1.000	4.77	лв.
						4.77	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.95	лв.
						5.73	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.95	лв.
	печалба		10.00 %			0.57	лв.
	ВСИЧКО:					6.30	лв.

№24

Улеи с ширина 0,30м и дълбочина 0,20м, за 1м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Улеи с ширина 0,30м и дълбочина 0,20м	м	1.014	35.26	1.000	35.75	лв.
						35.75	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2.50	лв.
						38.26	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20	лв.
						7.20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5.40	лв.
						12.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.90	лв.
	печалба		10.00 %			5.09	лв.
	ВСИЧКО:					55.94	лв.

№25

Събирателна шахта с вграден отвор, за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	М-ли за събирателна шахта с вграден отвор	бр.	1.000	118.00	1.000	118.00	лв.
						118.00	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			8.26	лв.
						126.26	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.500	4.00	1.000	10.00	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

						10.00	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			7.50	лв.
						17.50	лв.
	доп.р-ди (вс.)					15.76	лв.
	печалба		10.00 %			14.38	лв.
	ВСИЧКО:					158.14	лв.

№26

Чугунена решетка с ширина 0,35м , за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Чугунена решетка за улей с ширина 0,35м (27/50/4)	бр.	2.000	55.50	1.000	111.00	лв.
						111.00	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			7.77	лв.
						118.77	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1.50	лв.
						3.50	лв.
	доп.р-ди (вс.)					9.27	лв.
	печалба		10.00 %			12.23	лв.
	ВСИЧКО:					134.50	лв.

№27

Изкоп с огр.ширина 0,6-1,2м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, укрепен, за 1м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МИНИ БАГЕР	мсм	0.010	200.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ТРУД						лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.989	4.00	1.885	7.46	лв.
						7.46	
	ДОП.РАЗХОДИ:						лв.
	м-ция		20.00 %	0.40			лв.
	труд		75.00 %	5.59			лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.99	лв.
	печалба		10.00 %			1.54	лв.
	ВСИЧКО:					16.99	лв.

№28

Изкоп с огр.ширина 0,6-1,2м и дълбочина до 2-4 м ръчно в земни почви, укрепен, за 1м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МИНИ БАГЕР	мсм	0.010	200.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ТРУД						лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.989	4.00	1.885	7.46	лв.
						7.46	
	ДОП.РАЗХОДИ:						лв.
	м-ция		20.00 %	0.40			лв.
	труд		75.00 %	5.59			лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.99	лв.
	печалба		10.00 %			1.54	лв.
	ВСИЧКО:					16.99	лв.

№29

Изкоп с огр.ширина над 1,2м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви, укрепен, за 1 м3

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МИНИ БАГЕР	мсм	0.010	200.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ТРУД						лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.989	4.00	1.885	7.46	лв.
						7.46	
	ДОП.РАЗХОДИ:						лв.
	м-ция		20.00 %	0.40			лв.
	труд		75.00 %	5.59			лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.99	лв.
	печалба		10.00 %			1.54	лв.
	ВСИЧКО:					16.99	лв.

№30 Изкоп с огр.ширина над 1,2м и дълбочина от 2-4м ръчно в земни почви, укрепен , за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МИНИ БАГЕР	мсм	0.010	200.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ТРУД						лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.989	4.00	1.885	7.46	лв.
						7.46	
	ДОП.РАЗХОДИ:						лв.
	м-ция		20.00 %	0.40			лв.
	труд		75.00 %	5.59			лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.99	лв.
	печалба		10.00 %			1.54	лв.
	ВСИЧКО:					16.99	лв.

№31 Пясъчна подложка и засипка, за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ПЯСЪК за подложка	м3	1.100	19.38	1.000	21.32	лв.
						21.32	лв.
	ТРУД						лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20	лв.
						3.20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			2.40	лв.
						5.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.40	лв.
	печалба		10.00 %			2.69	лв.
	ВСИЧКО:					29.61	лв.

№32 Уплътняване пясък, за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТРАМБОВКАВИБРОПЛОЧА	мсм	0.017	30.00	1.000	0.51	лв.
						0.51	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.10	лв.
						0.61	лв.
	ТРУД						лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.028	4.00	1.000	0.11	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	4.00	1.000	0.48	лв.
						0.59	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.44	лв.
						1.04	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.55	лв.
	печалба		10.00 %			0.16	лв.
	ВСИЧКО:					1.81	лв.

№33 Изкоп с багер земни почви при едно ут.условие на транспорт, за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БАГЕР КОЛЕСЕН	мсм	0.013	367.00	1.000	4.77	лв.
						4.77	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		20.00 %	0.95			
	доп.р-ди (вс.)					0.95	лв.
	печалба		10.00 %			0.57	лв.
	ВСИЧКО:					6.30	лв.

№34 Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкоп, за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.003	450.00	1.000	1.53	лв.
						1.53	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.31	лв.
						1.84	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.31	лв.
	печалба		10.00 %			0.18	лв.
	ВСИЧКО:					2.02	лв.

№35 Доставка и монтаж тръби Ф110 PVC, за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	PVC тръби Ф 110/1,8 мм	м	1.020	3.28	1.000	3.35	лв.
						3.35	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.23	лв.
						3.58	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I ст.	ч.ч.	0.700	4.00	1.000	2.80	лв.
						2.80	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			2.10	лв.
						4.90	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.33	лв.
	печалба		10.00 %			0.85	лв.
	ВСИЧКО:					9.33	лв.

№36 Доставка и монтаж тръби Ф500 PVC, за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	тръби Ф500 PVC	м	1.030	77.38	1.000	79.70	лв.
						79.70	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			5.58	лв.
						85.28	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН	мсм	0.010	300.00	1.000	2.88	лв.
						2.88	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.58	лв.
						3.46	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.153	4.00	1.000	0.61	лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.077	4.00	1.000	0.31	лв.
						0.92	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.69	лв.

Съгласно чл. 2 33ЛД

						1.61	лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.85	лв.
	печалба		10.00 %			9.03	лв.
	ВСИЧКО:					99.38	лв.

**Улични ревизионни шахти с размер на отвора 0,60 със сглобяеми елементи с дълб. до 3 м
за 1 бр.**

№37

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.230	30.00	1.000	6.90	лв.
2.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.103	180.00	1.000	18.54	лв.
3.	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ СТ.БЕТ.) Ф1000 Н=0.5	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	ВОДА	м3	0.100	2.40	1.000	0.24	лв.
5.	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ СТ.БЕТ.) Ф1000	бр.	3.000	115.00	1.000	345.00	лв.
6.	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60СМ	бр.	1.000	150.00	1.000	150.00	лв.
7.	СТЪПАЛА чугунени	бр.	8.000	5.53	1.000	44.24	лв.
8.	КРШ Ф 1000 С ОТВ. 600	бр.	1.000	95.38	1.000	95.38	лв.
9.	ПЯСЪК за подложка	м3	0.380	19.38	1.000	7.36	лв.
						667.66	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			46.74	лв.
						714.40	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА ВМЕСТ.СМЕСИТ.БАРАБАН	мсм	0.030	30.00	1.000	0.90	лв.
2.	РАЗТВОРОБЪРКАЧКА С ВМЕСИМОСТ НА СМЕСИТ.БАРА	мсм	0.019	30.00	1.000	0.57	лв.
3.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.333	150.00	1.000	49.95	лв.
						51.42	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			10.28	лв.
						61.70	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	5.610	4.00	1.000	22.44	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	3.496	4.00	1.000	13.98	лв.
						36.42	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			27.32	лв.
						63.74	лв.
	доп.р-ди (вс.)					84.34	лв.
	печалба		10.00 %			83.98	лв.
	ВСИЧКО:					923.83	лв.

№38

Изкоп за дъждоприемни решетки ръчно, за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МИНИ БАГЕР	мсм	0.010	200.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ТРУД						лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.989	4.00	1.885	7.46	лв.
						7.46	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						лв.
	м-ция		20.00 %	0.40			лв.
	труд		75.00 %	5.59			лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.99	лв.
	печалба		10.00 %			1.54	лв.
	ВСИЧКО:					16.99	лв.

Съгласно чл. 2 33ЛД

№39		Изкоп за дъждоприемни решетки машинно, за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	БАГЕР КОЛЕСЕН	мсм	0.013	367.00	1.000	4.77	лв.
						4.77	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.95	лв.
						5.73	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.95	лв.
	печалба		10.00 %			0.57	лв.
	ВСИЧКО:					6.30	лв.

№40		Пясъчна подложка и засипка, за 1 м3					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ПЯСЪК за подложка	м3	1.100	19.38	1.000	21.32	лв.
						21.32	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20	лв.
						3.20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			2.40	лв.
						5.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.40	лв.
	печалба		10.00 %			2.69	лв.
	ВСИЧКО:					29.61	лв.

№41		Уплътняване пясък, за 1 м3					
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТРАМБОВКА/ВИБРОПЛОЧА	мсм	0.017	30.00	1.000	0.51	лв.
						0.51	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.10	лв.
						0.61	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.028	4.00	1.000	0.11	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	4.00	1.000	0.48	лв.
						0.59	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.44	лв.
						1.04	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.55	лв.
	печалба		10.00 %			0.16	лв.
	ВСИЧКО:					1.80	лв.

№42		Улеи с ширина 0,30м и дълбочина до 0,15м, за 1 м.					
	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Улеи с ширина 0,30м и дълбочина до 0,15м	бр.	1.010	35.00	1.000	35.35	лв.
						35.35	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2.47	лв.
						37.82	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20	лв.
						7.20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5.40	лв.
						12.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.87	лв.
	печалба		10.00 %			5.04	лв.
	ВСИЧКО:					55.47	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

№43

Събирателна шахта с вграден отвор, за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Събирателна шахта с вграден	бр.	1,00	124,40	1.000	124,40	лв.
						124,40	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			8,71	лв.
						133,11	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,80	4,00	1.000	3,20	лв.
						7,20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5,40	лв.
						12,60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					14,11	лв.
	печалба		10.00 %			14,57	лв.
	ВСИЧКО:					160,28	лв.

№44

Улеи с ширина 0,30м и дълбочина до 0,20м, за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Улеи с ширина 0,30м и дълбочина до 0,20м	м	1,01	38,00	1.000	38,38	лв.
						38,38	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2,69	лв.
						41,07	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,80	4,00	1.000	3,20	лв.
						7,20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5,40	лв.
						12,60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					8,09	лв.
	печалба		10.00 %			5,37	лв.
	ВСИЧКО:					59,03	лв.

№45

Събирателна шахта с вграден отвор, за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Събирателна шахта с вграден	бр.	1,00	124,40	1.000	124,40	лв.
						124,40	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			8,71	лв.
						133,11	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,80	4,00	1.000	3,20	лв.
						7,20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5,40	лв.
						12,60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					14,11	лв.
	печалба		10.00 %			14,57	лв.
	ВСИЧКО:					160,28	лв.

№46

Улеи с ширина 0,30м и дълбочина до 0,40м, за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Улеи с ширина 0,30м и дълбочина до 0,40м	м	1,01	42,00	1.000	42,42	лв.
						42,42	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

	доп.р-ди		7.00 %			2,97	лв.
						45,39	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,80	4,00	1.000	3,20	лв.
						7,20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5,40	лв.
						12,60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					8,37	лв.
	печалба		10.00 %			5,80	лв.
	ВСИЧКО:					63,79	лв.

№47

Събирателна шахта с вграден отвор, за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Събирателна шахта с вграден	бр.	1,00	124,40	1.000	124,40	лв.
						124,40	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			8,71	лв.
						133,11	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,80	4,00	1.000	3,20	лв.
						7,20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5,40	лв.
						12,60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					14,11	лв.
	печалба		10.00 %			14,57	лв.
	ВСИЧКО:					160,28	лв.

№48

Улеи с ширина 0,15м и дълбочина до 0,20м, за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Улеи с ширина 0,15м и дълбочина до 0,20м	м	1.020	15 50	1.000	15.81	лв.
						15.81	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			1.11	лв.
						16.92	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20	лв.
						7.20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5.40	лв.
						12.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.51	лв.
	печалба		10.00 %			2.95	лв.
	ВСИЧКО:					32.47	лв.

№49

Събирателна шахта с вграден отвор, за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Събирателна шахта с вграден	бр.	1,00	124,40	1.000	124,40	лв.
						124,40	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			8,71	лв.
						133,11	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1,00	4,00	1.000	4,00	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0,80	4,00	1.000	3,20	лв.
						7,20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5,40	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

						12,60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					14,11	лв.
	печалба		10.00 %			14,57	лв.
	ВСИЧКО:					160,28	лв.

№50

Чугунена решетка с ширина 0,35м , за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Чугунена решетка с ширина 0,25м	бр.	2	24,85	1.000	49,70	лв.
						49,70	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			3,48	лв.
						53,18	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0,5	4,00	1.000	2,00	лв.
						2,00	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1,50	лв.
						3,50	лв.
	доп.р-ди (вс.)					4,98	лв.
	печалба		10.00 %			5,67	лв.
	ВСИЧКО:					62,35	лв.

№51

Чугунена решетка с ширина 0,25м , за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Чугунена решетка с ширина 0,25м	бр.	2.000	21.25	1.000	42.50	лв.
						42.50	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			2.97	лв.
						45.47	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.500	4.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1.50	лв.
						3.50	лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.47	лв.
	печалба		10.00 %			4.90	лв.
	ВСИЧКО:					53.87	лв.

№52

Дъждоприемнен уток, за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ДЪГИ PVC Ф 15 CM	бр.	1.000	15.00	1.000	15.00	лв.
2.	ПЯСЪК за подложка	м3	0.060	19.38	1.000	1.16	лв.
3.	ТРЪБИ БЕТОНОВИ Ф 400 MM	м	2.000	21.45	1.000	42.90	лв.
4.	РЕШЕТКА ЧУГУНЕНА	бр.	1.000	105.00	1.000	105.00	лв.
5.	ВОДА	м3	0.030	2.40	1.000	0.07	лв.
6.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.020	30.00	1.000	0.60	лв.
7.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.045	180.00	1.000	8.10	лв.
						172.83	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			12.10	лв.
						184.93	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН - 16 Т	мсм	0.200	360.00	1.000	72.00	лв.
						72.00	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			14.40	лв.
						86.40	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.090	4.00	1.000	0.36	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.360	4.00	1.000	21.44	лв.
3.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.320	4.00	1.000	1.28	лв.
						23.08	лв.

Съгласно чл. 2 33ЛД

	доп.р-ди		75.00 %			17.31	лв.
						40.39	лв.
	доп.р-ди (вс.)					43.81	лв.
	печалба		10.00 %			31.17	лв.
	ВСИЧКО:					342.90	лв.

**ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА до 1.2М И ДЪЛБОЧИНА 0-2 м - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ,
НЕУКРЕПЕН, за 1 м3**

№53

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МИНИ БАГЕР	МСМ	0.010	200.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	ТРУД						лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.989	4.00	1.885	7.46	лв.
						7.46	
	ДОП.РАЗХОДИ:						лв.
	м-ция		20.00 %	0.40			лв.
	труд		75.00 %	5.59			лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.99	лв.
	печалба		10.00 %			1.54	лв.
	ВСИЧКО:					16.99	лв.

№54

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛ, за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	БАГЕР КОЛЕСЕН	МСМ	0.013	367.00	1.000	4.77	лв.
						4.77	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.95	лв.
						5.73	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.95	лв.
	печалба		10.00 %			0.57	лв.
	ВСИЧКО:					6.30	лв.

**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М
ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ, за 1 м3**

№55

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.003	450.00	1.000	1.53	лв.
						1.53	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.31	лв.
						1.84	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.31	лв.
	печалба		10.00 %			0.18	лв.
	ВСИЧКО:					2.00	лв.

**УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ , за
1 м3**

№56

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТРАМБОВКА/ВИБРОПЛОЧА	МСМ	0.017	30.00	1.000	0.51	лв.
						0.51	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.10	лв.
						0.61	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.028	4.00	1.000	0.11	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	4.00	1.000	0.48	лв.
						0.59	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.44	лв.
						1.04	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.55	лв.
	печалба		10.00 %			0.16	лв.

ВСИЧКО:						1.81	лв.
---------	--	--	--	--	--	------	-----

№57

Пясъчна засипка тръбна мрежа, за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ПЯСЪК за подложка	м3	1.100	19.38	1.000	21.32	лв.
						21.32	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.800	4.00	1.000	3.20	лв.
						3.20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			2.40	лв.
						5.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.40	лв.
	печалба		10.00 %			2.69	лв.
	ВСИЧКО:					29.61	лв.

№58

Изкоп тръбна мрежа, за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МИНИ БАГЕР	мсм	0.010	200.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.40	лв.
						2.40	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.989	4.00	1.885	7.46	лв.
						7.46	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			5.59	лв.
						13.05	лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.99	лв.
	печалба		10.00 %			1.54	лв.
	ВСИЧКО:					16.99	лв.

№59

Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 20 мм , за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Спирт	л.	0.002	11.40	1.000	0.02	лв.
2.	Конци	кг	0.001	7.20	1.000	0.01	лв.
3.	Тръби полиетиленови ф 25 мм	м	1.050	0.85	1.000	0.89	лв.
						0.92	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.06	лв.
						0.99	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.002	22.00	1.000	0.04	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.002	22.00	1.000	0.04	лв.
						0.09	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0.02	лв.
						0.11	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.084	4.00	1.000	0.34	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.016	4.00	1.000	0.06	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.033	4.00	1.000	0.13	лв.
						0.93	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.70	лв.
						1.63	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.78	лв.
	печалба		10.00 %			0.27	лв.
	ВСИЧКО:					3.00	лв.

№60

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100, за 1м.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ВОДА	м3	0.018	2.40	1.000	0.04	лв.
						0.04	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.063	4.00	1.000	0.25	лв.
						0.25	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.19	лв.
						0.44	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.19	лв.
	печалба		10.00 %			0.05	лв.
	ВСИЧКО:					0.53	лв.

№61

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ, за 100 м.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ВАР ХЛОРНА	кг	10,00	5,00	1,00	50,00	лв.
2.	ВОДА	м3	18,00	2,40	1,00	43,20	лв.
						93,20	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			6,524	лв.
						99,72	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	5,20	4,00	1,00	20,80	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1,56	4,00	1,00	6,24	лв.
						27,04	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			20,28	лв.
						47,32	лв.
	доп.р-ди (вс.)					26,80	лв.
	печалба		10.00 %			14,7044	лв.
	ВСИЧКО:					161,70	лв.

№62

ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА В/У ВОДОПРОВОД РЕ, за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА В/У ВОДОПРОВОД РЕ	м	1.000	0.95	1.000	0.95	лв.
						0.95	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.07	лв.
						1.02	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.050	4.00	1.000	0.20	лв.
						0.20	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.15	лв.
						0.35	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.22	лв.
	печалба		10.00 %			0.14	лв.
	ВСИЧКО:					1.50	лв.

№63

Спирателен кран с изпускател ф20, за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Спирателен кран с изпускател ф20	бр.	1.000	8.00	1.000	8.00	лв.
						8.00	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.56	лв.
						8.56	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.084	4.00	1.000	0.34	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.016	4.00	1.000	0.06	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.033	4.00	1.000	0.13	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

						0.93	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.70	лв.
						1.63	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.26	лв.
	печалба		10.00 %			1.02	лв.
	ВСИЧКО:					11.21	лв.

№64

Спирателен кран ф20, за 1бр

МАТЕРИАЛИ							
1.	Спирателен кран ф20	бр.	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
			1.000	6.50	1.000	6.50	лв.
						6.50	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.45	лв.
						6.95	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.100	4.00	1.000	0.40	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.084	4.00	1.000	0.34	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.016	4.00	1.000	0.06	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.033	4.00	1.000	0.13	лв.
						0.93	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.70	лв.
						1.63	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.15	лв.
	печалба		10.00 %			0.86	лв.
	ВСИЧКО:					9.45	лв.

№65

Шахта с размери 0,6/0,6/1,2м с дъно чакъл , за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ							
1.	М-ЛИ ЗА Шахта с размери 0,6/0,6/1,2м с дъно чакъл	бр.	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
			1.000	350.00	1.000	350.00	лв.
						350.00	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			24.50	лв.
						374.50	лв.
ТРУД							
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.000	4.00	1.000	4.00	лв.
						4.00	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			3.00	лв.
						7.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					27.50	лв.
	печалба		10.00 %			38.15	лв.
	ВСИЧКО:					419.65	лв.

№66

Автоматичен въздушник ф20, за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ							
1.	Автоматичен въздушник ф20	бр.	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
			1.000	280.00	1.000	280.00	лв.
						280.00	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			19.60	лв.
						299.60	лв.
ТРУД							
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	2.000	4.00	1.000	8.00	лв.
						8.00	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			6.00	лв.
						14.00	лв.
	доп.р-ди (вс.)					25.60	лв.
	печалба		10.00 %			31.36	лв.
	ВСИЧКО:					344.96	лв.

Съгласно чл. 2 33ЛД

№67

ПЕ водовземна скоба Ф50(Ф25)*1/2(3/4), за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ПЕ водовземна скоба Ф50(Ф25)*1/2(3/4)	бр.	1.000	2.22	1.000	2.22	лв.
						2.22	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.16	лв.
						2.38	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ II ст.	ч.ч.	0.130	4.00	1.000	0.52	лв.
						0.52	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.39	лв.
						0.91	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.55	лв.
	печалба		10.00 %			0.33	лв.
	ВСИЧКО:					3.61	лв.

№68

ПЕ коляно Ф25(Ф20)/1/2"(3/4), за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ПЕ коляно Ф25(Ф20)/1/2"(3/4)	бр.	1.000	1.13	1.000	1.13	лв.
						1.13	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.08	лв.
						1.21	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ II ст.	ч.ч.	0.074	4.00	1.000	0.30	лв.
						0.30	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.22	лв.
						0.52	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.30	лв.
	печалба		10.00 %			0.17	лв.
	ВСИЧКО:					1.90	лв.

№69

ПЕ коляно Ф20/3/4", за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ПЕ коляно Ф25(Ф20)/1/2"(3/4)	бр.	1.000	1.13	1.000	1.13	лв.
						1.13	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.08	лв.
						1.21	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ II ст.	ч.ч.	0.074	4.00	1.000	0.30	лв.
						0.30	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.22	лв.
						0.52	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.30	лв.
	печалба		10.00 %			0.17	лв.
	ВСИЧКО:					1.90	лв.

№70

ПЕ коляно Ф20/1/2", за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
--	-----------	--	------	------	-------	-------	--

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

1.	ПЕ коляно Ф25(Ф20)/1/2"(3/4)	бр.	1.000	1.13	1.000	1.13	лв.
						1.13	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.08	лв.
						1.21	лв.
	ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ II ст.	ч.ч.	0.074	4.00	1.000	0.30	лв.
						0.30	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.22	лв.
						0.52	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.30	лв.
	печалба		10.00 %			0.17	лв.
	ВСИЧКО:					1.90	лв.

№71

ПЕ съединител Ф63, за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЕ съединител Ф63	бр.	1.000	6.74	1.000	6.74	лв.
						6.74	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.47	лв.
						7.21	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.
						1.60	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1.20	лв.
						2.80	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.67	лв.
	печалба		10.00 %			1.00	лв.
	ВСИЧКО:					11.01	лв.

№72

ПЕ съединител Ф50, за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЕ съединител Ф50	бр.	1.000	4.88	1.000	4.88	лв.
						4.88	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.34	лв.
						5.22	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.
						1.60	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1.20	лв.
						2.80	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.54	лв.
	печалба		10.00 %			0.80	лв.
	ВСИЧКО:					8.82	лв.

№73

ПЕ съединител Ф25, за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЕ съединител Ф25	бр.	1.000	4.88	1.000	4.88	лв.
						4.88	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.34	лв.
						5.22	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.200	4.00	1.000	0.80	лв.
						0.80	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0.60	лв.
						1.40	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.94	лв.

Съгласно чл. 2 33ЛД

	печалба		10.00 %			0.66	лв.
	ВСИЧКО:					7.28	лв.

№74

ПЕ коляно Ф63

МАТЕРИАЛИ							
1.	ПЕ коляно Ф63	бр.	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
			1.000	6.74	1.000	6.74	лв.
						6.74	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0.47	лв.
						7.21	лв.
ТРУД							
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.400	4.00	1.000	1.60	лв.
						1.60	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1.20	лв.
						2.80	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.67	лв.
	печалба		10.00 %			1.00	лв.
	ВСИЧКО:					11.01	лв.

№75

ПЕ преход Ф63/1 1/2

МАТЕРИАЛИ							
1.	ПЕ преход Ф63/1 1/2	бр.	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
			1	3,30	1.000	3,30	лв.
						3,30	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0,23	лв.
						3,53	лв.
ТРУД							
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0,4	4,00	1.000	1,60	лв.
						1,60	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1,20	лв.
						2,80	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1,43	лв.
	печалба		10.00 %			0,49	лв.
	ВСИЧКО:					6,82	лв.

№76

ПЕ преход Ф50/1 1/2

МАТЕРИАЛИ							
1.	ПЕ преход Ф50/1 1/2	бр.	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
			1	1,67	1.000	1,67	лв.
						1,67	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0,12	лв.
						1,79	лв.
ТРУД							
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0,4	4,00	1.000	1,60	лв.
						1,60	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			1,20	лв.
						2,80	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1,32	лв.
	печалба		10.00 %			0,33	лв.
	ВСИЧКО:					4,91	лв.

№77

ПЕ тръба ф25, за 1 м.

МАТЕРИАЛИ							
1.	Спирт	л.	р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
			0,002	11,4	1.000	0,02	лв.
2.	Конци	кг	0,001	7,2	1.000	0,01	лв.
3.	Тръби полиетиленови ф 25 мм	м	1,05	0,85	1.000	0,89	лв.
						0,92	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

	доп.р-ди		7.00 %			0,06	лв.
						0,99	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0,002	22	1.000	0,04	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0,002	22	1.000	0,04	лв.
						0,09	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0,02	лв.
						0,11	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0,1	4	1.000	0,40	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0,084	4	1.000	0,34	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0,016	4	1.000	0,06	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0,033	4	1.000	0,13	лв.
						0,93	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0,70	лв.
						1,63	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0,78	лв.
	печалба		10.00 %			0,27	лв.
	ВСИЧКО:					3,00	лв.

№78

ПЕ тръба ф63, за 1 м.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Спирт	л.	0,002	11,4	1.000	0,02	лв.
2.	Конци	кг	0,001	7,2	1.000	0,01	лв.
3.	Тръби полиетиленови ф 63 мм	м	7,62	0,85	1.000	6,48	лв.
						6,51	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0,46	лв.
						6,96	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0,002	22	1.000	0,04	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0,002	22	1.000	0,04	лв.
						0,09	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0,02	лв.
						0,11	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0,1	4	1.000	0,40	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0,084	4	1.000	0,34	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0,016	4	1.000	0,06	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0,033	4	1.000	0,13	лв.
						0,93	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0,70	лв.
						1,63	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1,17	лв.
	печалба		10.00 %			0,87	лв.
	ВСИЧКО:					9,57	лв.

№79

ПЕ тръба ф50, за 1 м.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	Спирт	л.	0,002	11,4	1.000	0,02	лв.
2.	Конци	кг	0,001	7,2	1.000	0,01	лв.
3.	Тръби полиетиленови ф 50 мм	м	4,16	0,85	1.000	3,54	лв.
						3,57	лв.
	доп.р-ди		7.00 %			0,25	лв.
						3,82	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0,002	22	1.000	0,04	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0,002	22	1.000	0,04	лв.

Съгласно чл. 2 ЗЗЛД

						0,09	лв.
	доп.р-ди		20.00 %			0,02	лв.
						0,11	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0,1	4	1.000	0,40	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0,084	4	1.000	0,34	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0,016	4	1.000	0,06	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0,033	4	1.000	0,13	лв.
						0,93	лв.
	доп.р-ди		75.00 %			0,70	лв.
						1,63	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0,97	лв.
	печалба		10.00 %			0,56	лв.
	ВСИЧКО:					6,11	лв.

Представляващ Обединение "ХИДРОСТРОЙ-ТРАНС-ИНВЕСТ" ДЗЗД:....

/инж. Митко Каменов/



Съгласно чл. 2 ЗЗЛД